

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica - rozvod vody Objekt SO 02 Chodník pre peších	JKSO	Koprivnica	
		EČO		
		Miesto		
Objednávateľ	Obec Koprivnica	IČO	IČ DPH	
Projektant	Ing. František Ondrej			
Zhotoviteľ				
Spracoval	Ing. František Ondrej			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	22. 8. 2023		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	25 656.92	8	Práce nadčas			13	GZS		0.00
2		Montáž	29 776.24	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	0.00	11				16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		1 150.00
7	ZRN (r. 1-6)		55 433.16	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		1 150.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. omnož.	0.00		22	Ostatné náklady		0.00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				56 583.16			
Objednávateľ				24 DP H 20.00 % z 56 583.16				11 316.63			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				67 899.79			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0.00			
				27 Kízavá doložka				0.00			
				28 Zvýhodnenie				0.00			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica - rozvod vody

Objednávateľ: Obec Koprivnica

Zhotoviteľ:

Miesto: Koprivnica


Spracoval: Ing. František Ondrej

Dátum: 22. 8. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
4R-230803-B	Rozšírenie podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica - rozvod vody	56 583.16	11 316.63	67 899.79	0.00	55 433.16	0.00	1 150.00	0.00
SO 02	Chodník pre peších	56 583.16	11 316.63	67 899.79	0.00	55 433.16	0.00	1 150.00	0.00

Celkom

56583.16 11316.63 67 899.79 0.00 55 433.16 0.00 1 150.00 0.00



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica - rozvod vody
Objekt: Chodník pre peších

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

54 140.164

315.254

1

Zemné práce

7 593.972

51.855

1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	84.000	3.627	304.668	0.000
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	10.000	3.964	39.640	0.000
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,2500t	m2	12.000	7.401	88.812	0.000
4	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	28.000	12.584	352.352	0.000
5	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20.000	26.897	537.940	0.000
6	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	33.000	1.074	35.442	0.000
7	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	58.000	14.593	846.394	0.000
8	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	17.400	1.587	27.614	0.000
9	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23.625	14.611	345.185	0.000
10	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	67.800	20.474	1 388.137	0.000
11	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20.340	5.492	111.707	0.000
12	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	149.425	3.743	559.298	0.000
13	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 793.100	0.356	638.344	0.000
14	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	149.425	2.327	347.712	0.000
15	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	149.425	0.748	111.770	0.000
16	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35.000	4.494	157.290	0.000
17	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27.291	21.597	589.404	0.000
18	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	51.853	12.538	650.133	51.853
19	180402113.S	Založenie trávniky parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	50.000	1.973	98.650	0.000
20	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1.545	7.139	11.030	0.002
21	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	240.000	0.505	121.200	0.000
22	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	50.000	1.834	91.700	0.000
23	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	50.000	2.791	139.550	0.000

2

Zakladanie

55.154

0.000

24	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	218.000	0.253	55.154	0.000
----	-------------	--	----	---------	-------	--------	-------

5

Komunikácie

12 561.288

211.430

25	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-32 mm)	m2	307.600	4.492	1 381.739	58.158
----	-------------	---	----	---------	-------	-----------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm	m2	178.000	10.098	1 797.444	45.671
27	567133115.S1	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 120 mm	m2	40.000	11.291	451.640	11.672
28	567133813.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	75.000	17.109	1 283.175	33.900
29	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	75.000	0.870	65.250	0.436
30	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	75.000	18.171	1 362.825	11.669
31	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	172.000	14.527	2 498.644	15.910
32	592460007500.S	Dlažba betónová bezšárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	175.440	12.980	2 277.211	22.807
33	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	40.000	19.370	774.800	3.700
34	592460008500.S	Dlažba betónová šárová, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	40.800	15.250	622.200	7.507
35	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	8.900	4.102	36.508	0.000
36	596911392.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	2.000	4.926	9.852	0.000

8

Rúrové vedenie

11 684.660

4.324

37	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	50.000	10.637	531.850	0.000
38	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	8.000	1.218	9.744	0.000
39	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 1 m	ks	8.000	44.069	352.552	0.047
40	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	90.000	1.429	128.610	0.002
41	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m	ks	15.030	506.588	7 614.018	1.173
42	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3.000	62.942	188.826	0.000
43	286610037600.S	Šachtové dno zberné DN 315, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	3.000	512.229	1 536.687	0.103
44	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	3.000	52.145	156.435	1.095
45	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	3.000	28.165	84.495	0.005
46	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	3.000	74.988	224.964	0.457
47	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	3.000	39.387	118.161	0.025
48	552420026600.S	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu C250	ks	3.000	20.127	60.381	0.006
49	552410001800.S	Poklop liatinový s betónovým rámom, na šachtové rúry, tr. zaťaženia C250	ks	3.000	113.799	341.397	0.180
50	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3.000	112.180	336.540	1.232

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 481.545

47.645

51	914001111.agr	Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž	kpl	1.000	850.000	850.000	0.221
52	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115.000	12.896	1 483.040	17.380
53	592170001000	Obrubník cestný priamy ABO 2-15, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	116.150	9.627	1 118.176	9.873
Spotreba 1 ks/bm.							
54	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	100.000	13.454	1 345.400	16.504
55	592170002900	Obrubník ABO 4-8 parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá	ks	101.000	3.842	388.042	2.222
56	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	115.000	11.500	1 322.500	0.002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	115.000	7.579	871.585	0.000
58	919736100	Rezanie obrubníkov	m	10.750	5.000	53.750	0.062
59	935152593.S1	Osadenie odvodňovacieho vpustu 2-dielného s pozinkovaným košom	ks	3.000	29.216	87.648	0.792
60	592270124600	Odtokový vpust 2-dielny, s pozinkovaným košom na nečistoty, 1xšxv 500x290x900 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix SUPER 200, HAURATON	ks	3.000	643.917	1 931.751	0.572
61	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	10.000	362.692	3 626.920	0.017
62	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	12.000	69.846	838.152	0.000
63	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	67.200	26.433	1 776.298	0.000
64	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	940.800	1.141	1 073.453	0.000
65	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	67.200	26.493	1 780.330	0.000
66	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	62.100	40.000	2 484.000	0.000
67	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0.850	80.000	68.000	0.000
68	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4.250	90.000	382.500	0.000

99 Presun hmôt HSV 763.545 0.000

69	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	315.254	2.422	763.545	0.000
----	-------------	--	---	---------	-------	---------	-------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 443.000 0.000

70	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1.000	700.000	700.000	0.000
71	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1.000	450.000	450.000	0.000
72	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1.000	1 293.000	1 293.000	0.000

Celkom 56 583.164 315.254