

**- Investícia do vytvárania  
infraštruktúry malých rozmerov  
v obci Šarišská Trstená -**

**„In-house“** zákazka

(Výnimka so zákona, §1 ods.4 ZVO)

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

---

Táto zmluva je uzavretá medzi:

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Šarišská Trstená</b>
	Šarišská Trstená 42
	082 14 Šarišská Trstená
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Jaroslav Fogaš – starosta obce
<b>Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:</b>	Jaroslav Fogaš – starosta obce
<b>Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:</b>	Jaroslav Fogaš – starosta obce
<b>IČO:</b>	00690589
<b>DIČ:</b>	2021302976
<b>IČ DPH:</b>	Nie je platca
<b>Bankové spojenie:</b>	Prima banka Slovensko, a. s.
<b>Číslo účtu (IBAN):</b>	SK26 5600 0000 0088 9916 5001

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Obec ST s.r.o.</b>
	Šarišská Trstená 42
	082 14 Šarišská Trstená
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Jaroslav Fogaš – Konateľ spoločnosti
<b>Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:</b>	Peter Florek, riaditeľ spoločnosti
<b>Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:</b>	Peter Florek, riaditeľ spoločnosti
<b>Bankové spojenie:</b>	Prima banka Slovensko, a. s.
<b>Číslo účtu (IBAN):</b>	SK70 5600 0000 0017 1237 3002
<b>IČO:</b>	55830056
<b>DIČ:</b>	2122097505
<b>IČ DPH:</b>	SK2122097505
<b>Spoločnosť je zapísaná v:</b>	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vlož.č. 46758/P

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej

## PREAMBULA

Obec Šarišská Trstená ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na základe § 1, ods. 4 ZVO, uplatnil postup vertikálnej spolupráce, priameho zadania vnútorného obstarávania (**in-house**) zákazka projektu s názvom : „*Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená*“

Odôvodnenie uvedeného postupu a jeho výhody :

1. Legálny nástroj priameho zadania zákazky – výnimka zo ZVO.
2. Väčší dôraz na hospodárnosť výdavkov – zákazka nie je realizovaná na komerčnej báze.
3. Využitie potenciálu a zdrojov vlastného subjektu a jeho súčasná ekonomická podpora z fondov EÚ a následný rozvoj tohto subjektu.
4. Podstatné skrátenie času na zadanie zákazky oproti procesu VO, úspora času a peňazí. Uplatnenie uvedeného zadania podporuje aj judikatúra ESD vo veciach: Vec C-107/98, Teckal, Vec C-480/06 Hamburg, Vec C-26/03 Stadt Halle, Vec C-458/03 Parking Brixen, Vec C-340/04, Carbotermo z ktorej vyplýva že „*právne predpisy EÚ neobmedzujú slobodu verejného obstarávateľa využívať pri výkone zverených úloh vo verejnom záujme vlastné administratívne, technické a iné zdroje, ani ho nenúti aby sa obracal na vonkajšie subjekty, ktoré nie sú súčasťou vlastnej štruktúry*“.

## Čl. II.

### PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) objednávateľovi zrealizuje nasledovné dielo na predmet zákazky - projektu: „**Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**“ ktorý je financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 spolufinancovaný Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), opatrenie č.7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, číslo výzvy: 66/PRV/2023, Kód Projektu : 072PO660030

Zhotoviteľ zabezpečí:

- a) Realizáciu prác v zmysle projektových dokumentácií týchto jednotlivých aktivít:  
Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV  
Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky  
Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky  
Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa  
Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada  
Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci  
Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená
- b) Podrobná špecifikácia je uvedená v ocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou zmluvy.
- c) Podrobný rozsah prác vyplýva z projektových dokumentácií jednotlivých aktivít projektu a výkazu výmer.
- d) Dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác, v súlade s platným zákonom o odpadoch.
- e) Vytýčenie všetkých existujúcich podzemných sietí na vlastné náklady.

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD.

### Čl. III. ČAS PLNENIA

---

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:  
**Začiatok doby plnenia : dňom prevzatia staveniska**  
**Koniec doby plnenia : 15.06.2025**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Do doby plnenia na nezahrňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.

### Čl. IV. MIESTO PLNENIA

---

Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je katastrálne územie obce Šarišská Trstená, bližšia špecifikácia miesta plnenia je uvedená v projektovej dokumentácii.

### Čl. V. CENA ZA DIELO

---

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v členení:

Cena bez DPH ..... 535 265,15 €  
DPH 20 % ..... 107 053,03 €  
**Cena celkom vrátane DPH ..... 642 318,18 €**

Slovom: Šesťstoštyridsaťdvatisícristoosemnaásť 18/100 €

- 5.2. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, alebo v prípade zmeny DPH.
- 5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na stráženie staveniska zhotoviteľom počas realizácie a náklady na po realizačné zameranie a geometrický plán stavby.
- 5.4. V cene sú zahrnuté aj náklady na činnosti vyšpecifikované v čl. II. bod 2.1.

### Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

---

- 6.1. Faktúry vystavené podľa čl. VI. bod 6.3, 6.4 tejto ZoD doručí zhotoviteľ na preplatenie v počte 6 ks na adresu: Obec Šarišská Trstená – Obecný úrad Šarišská Trstená č.42, 082 14 Šarišská Trstená.

- 6.2. Fakturácia bude realizovaná na základe podmienok uvedených v ZoD. Zhotoviteľ môže vystavovať faktúry priebežne počas celej doby realizácie diela.
- 6.3. Vykonané realizačné práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry.
- 6.4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi.
- 6.5. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na max. 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.6. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.7. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

## **Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

---

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zrealizovaný v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa oceneného výkazu výmer, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie, vrátane predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov (stavebná časť), ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme reklamácie v prípade zistených väd.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD.
- 7.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od dňa doručenia súhlasu s návrhom riešenia odstránenia vady objednávateľom.
- 7.7. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní od dňa písomného doručenia oznámenia vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.  
Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

## **Čl. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY**

---

- 8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny faktúry za každý začatý deň omeškania
- 8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.7 tejto ZoD v prípadoch zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti zásahu úradných miest všeobecne známe.

## **Čl. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

---

- 9.1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný na prevzatie staveniska, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných prípraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 9.6. Objávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie.
- 9.7. Za celý priebeh realizácie, za odborné a včasné vykonanie prác podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka bude zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa uvedený v zápise o odovzdaní staveniska.
- 9.8. Výkonom stavebného dozoru objednávateľa bude poverený pracovník uvedený v zápise o odovzdaní staveniska.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú ďalšou činnosťou zakryté z dôvodu ich odsúhlasenia a zdokumentovania.
- 9.10. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.11. Objávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do piatich (5) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.12. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre rokovanie o písomných dodatkoch k ZoD.
- 9.13. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **Čl. X.**

### **ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

---

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti ocenenému výkazu výmer.
- 10.4. Pri preberacom konaní diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vyžadované doklady vrátane atestov, certifikátov od použitých materiálov na stavbe, revízných správ, správ o vykonaných skúškach a dokladov o naložení s odpadmi v súlade s platným zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi. Súčasťou odovzdanej dokumentácie bude projekt skutočného vyhotovenia, po realizačné zameranie a geometrický plán. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. Objávateľ nepreberie dielo, ktoré bude vykazovať zjavné vady.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v lehote určenej objednávateľom.
- 10.7. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu, odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

## **Čl. XI.**

### **OSTATNÉ USTANOVENIA**

---

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3. Zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni.
- 11.4. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. a 11.3. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre rokovanie o písomnom dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyš prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 11.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo.
- 11.7. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe.
- 11.9. Subdodávky:

Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi za realizáciu prác vykonaných subdodávateľom tak, ako by dielo vykonával sám.

Každý subdodávateľ musí pritom spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na subdodávateľa.

## Čl. XII.

### PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

---

- 12.1. Vlastnícke právo k objektu prechádza na objednávateľa dňom uhradenia predmetu zmluvy.

## Čl. XIII.

### OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI

---

- 13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí externých finančných prostriedkov, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

## Čl. XIV.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

---

- 14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 14.2. Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 14.3. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 14.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako zásah úradných miest.
- 14.5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 14.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.
- 14.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 14.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 14.10. Táto Zmluva je **platná** dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a **jej účinnosť**, deň po zverejnení zmluvy v CRZ. Zahájenie prác dňom písomného odovzdania a prevzatia staveniska.

14.11. Zmluva je vyhotovená v 5-ich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

14.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Šarišská Trstená, dňa .....

Šarišská Trstená, dňa .....

za objednávateľa

za zhotoviteľa

**Jaroslav Fogaš**  
Starosta obce

**Peter Florek**  
Riaditeľ spoločnosti

- Príloha – Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet



## **ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU**

Indikatívny prieskum trhu, pre možnosť uplatnenia postupu vnútorného obstarávania, podľa § 1, ods.4, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

<b>Obchodné meno / názov:</b>	Obec Šarišská Trstená
<b>Poštová adresa:</b>	Obecný úrad Šarišská Trstená č.42
<b>PSČ:</b>	082 14 Šarišská Trstená
<b>IČO:</b>	00690589
<b>DIČ:</b>	2021302976
<b>Kontaktná osoba:</b>	Jaroslav Fogaš, starosta obce
<b>Tel. č.:</b>	051/4997719
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:obecsttrstena@gmail.com">obecsttrstena@gmail.com</a>
<b>Webová adresa (URL):</b>	<a href="https://www.obecsarisskatrstena.sk">https:// www.obecsarisskatrstena.sk</a>

### **2. Názov zákazky:**

„Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená“

### **3. Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budovaní infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v technickej správe a priloženej projektovej dokumentácii.

#### Členenie stavby podľa stavebných objektov:

Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Aktivita A1 – SO 01 IBV Šilky – Vodovod a vodovodné prípojky

Aktivita A1 – SO 02 IBV Šilky – Splašková kanalizácia a prípojky

Aktivita A4 – SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Aktivita A4 – SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená – Dažďová záhrada

Aktivita A4 – SO02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená – Výsadba zelene v obci



# Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená

082 14 Šarišská Trstená

Aktivita A4 – SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená – Sadové  
úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

## 4. Spoločný slovník obstarávania:

Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce

## 5. Cieľ prieskumu trhu a vyhodnotenie ponúk:

5.1 Cieľom indikatívneho prieskumu trhu je preukázanie hospodárnosti výdavkov predmetnej zákazky ako celku, či zodpovedajú obvyklým trhovým cenám prác a materiálov v reálnom čase a dávajú záruku úspešnej realizácie diela.

5.2 Na základe výsledku z vyhodnotenia ponúk, verejný obstarávateľ pristúpi k uplatneniu metódy a spôsobu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa zákazky v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO).

5.3 Vyhodnotením prieskumu trhu nevzniká uchádzačovi (predkladateľovi ponuky), žiadny právny nárok na uzavretie zmluvy, z titulu predloženia ponuky s najnižšou cenou.

## 6. Dátum a spôsob vykonania prieskumu trhu:

Prieskum trhu bol vykonaný v čase od 27.08.2024, do 06.09.2024, a to:

- zaslaním výzvy 3 podnikateľským subjektom
- predložením vlastnej ponuky obecného podniku

## 7. Zoznam oslovených podnikateľských subjektov :

P.č.	Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta podnikania, IČO, E-mail	Spôsob a dátum oslovenia	Oprávnenie podnikať v súvislosti s predmetom zákazky	Uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
1.	<b>Obec ST s.r.o.</b> Šarišská Trstená 42 082 14 Šarišská Trstená IČO: 55 830 056 obecstsro@gmail.com	E-mail 27.08.2024 13:45, hod	áno	neuložený
2.	<b>C.M.R. Slovakia s.r.o.</b> Bardejovská 13 080 06 Ľubotice IČO: 31 721 079 <cmr@cmr.sk>	E-mail 27.08.2024 13:49, hod.	áno	neuložený



**Obec Šarišská Trstená**  
Obecný úrad Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená

3.	<b>INKOL s.r.o.</b> Kukorelliho 379 094 31 Hanušovce nad Topľou IČO: 47 480 238 <a href="mailto:interier.kolesar@gmail.com">interier.kolesar@gmail.com</a>	E-mail 27.08.2024 13:59, hod.	áno	neuložený
4.	<b>ATEX-OK s.r.o.</b> Budovateľská 77 080 01 Prešov IČO: 36 452 327 < <a href="mailto:olejnik@atex-ok.sk">olejnik@atex-ok.sk</a> >	E-mail 27.08.2024 13:59, hod.	áno	neuložený

Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych uchádzačov:

Verejný obstarávateľ vykonal prieskum trhu potenciálnych uchádzačov. Vyššie uvedení oslovení potenciálni uchádzači boli oslovení z dôvodu, že spĺňajú podmienky;

- ✓ podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;
- ✓ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO - nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

a súhlasia s podmienkami prieskumu na určenie hospodárnosti plánovaných výdavkov predmetnej zákazky.

**8. Zoznam uchádzačov / subjektov, ktorí predložili ponuky**

P.č.	Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta podnikania, IČO, E-mail	Kontaktná osoba Tel. číslo / E-mail	Dátum a čas predloženia ponuky	Spôsob predloženia a ponuky
1.	<b>Obec ST s.r.o.</b> Šarišská Trstená 42 082 14 Šarišská Trstená IČO: 55 830 056 <a href="mailto:obecstsro@gmail.com">obecstsro@gmail.com</a>	Peter Florek 0905253779	02.09.2024	E-mail



# Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená

2.	<b>C.M.R. Slovakia s.r.o.</b> Bardejovská 13 080 06 Ľubotice IČO: 31 721 079 <cmr@cmr.sk>	Ing. Milan Dreveňák 0905498732	04.09.2024	Osobne
3.	<b>INKOL s.r.o.</b> Kukorelliho 379 094 31 Hanušovce n/T IČO: 47 480 238 <a href="mailto:interier.kolesar@gmail.com">interier.kolesar@gmail.com</a>	Ondrej Kolesár 0904265933	04.09.2024	Osobne
4.	<b>ATEX-OK s.r.o.</b> Budovateľská 77 080 01 Prešov IČO: 36 452 327 <olejnik@atex-ok.sk>	František Olejník 0903603505	05.09.2024	Osobne

## 9. Sumarizačná tabuľka s vyhodnotením cenových ponúk

P.č.	Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta podnikania, IČO, E-mail	Komplexná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH*	Umiestnenie / Poradie
1.	<b>Obec ST s.r.o.</b> Šarišská Trstená 42 082 14 Šarišská Trstená IČO: 55 830 056 <a href="mailto:obecststro@gmail.com">obecststro@gmail.com</a>	<b>642 318,18</b>	I.
2.	<b>C.M.R. Slovakia s.r.o.</b> Bardejovská 13 080 06 Ľubotice IČO: 31 721 079 <cmr@cmr.sk>	<b>680 645,92</b>	III.
3.	<b>INKOL s.r.o.</b> Kukorelliho 379 094 31 Hanušovce n/T IČO: 47 480 238 <a href="mailto:interier.kolesar@gmail.com">interier.kolesar@gmail.com</a>	<b>652 451,24</b>	II.
4.	<b>ATEX-OK s.r.o.</b> Budovateľská 77 080 01 Prešov IČO: 36 452 327 <a href="mailto:olejnik@atex-ok.sk">olejnik@atex-ok.sk</a>	<b>698 558,66</b>	IV.

\*Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.



# Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená

## 10. Vyhodnotenie prieskumu trhu:

10.1 Verejnému obstarávateľovi boli doručené 4 ponuky podnikateľských subjektov (uchádzačov) s oprávnením podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a zároveň spĺňajú podmienku podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO - nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

10.2 Ponuku s najnižšou cenou na zhotovenie predmetu zákazky vo výške 642 318,18 € (cena je vrátane DPH), predložila spoločnosť Obec ST s. r. o. Šarišská Trstená.

10.3 Verejný obstarávateľ konštatuje, že ponuka spoločnosti, spĺňa podmienky hospodárnosti a nakladania s verejnými zdrojmi.

10.4 Na základe uvedených skutočností verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy – priameho zadania zákazky formou „in-house“, v súlade s ustanovením §1 ods.4 až ZVO.

## 11. Podmienky uplatnenia priameho zadania zákazky vnútorným obstarávaním – in-house:

11.1 Verejný obstarávateľ (Obec Šarišská Trstená), vykonáva nad právnickou osobou (Obec ST s. r. o. Šarišská Trstená) obdobnú kontrolu akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami.

11.2 Viac ako 80% činnosti spoločnosti Obec ST s. r. o. Šarišská Trstená, sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ (Obec Šarišská Trstená).

11.3 V kontrolovanej právnickej osobe ( Obec ST s. r. o. Šarišská Trstená, ), nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.

11.4 Podmienky uvedené v bodoch 11.1, 11.2 a 11.3, musia byť kumulatívne splnené počas celého trvania predmetnej zákazky.

11.5 Obec ST s. r. o. Šarišská Trstená, je vlastníkom oprávnenia ( výpis z Obchodného registra) na dodávku tovaru, uskutočňovania stavebných prác a poskytovania služieb v predmete zákazky. Subdodávky tovarov, prác a služieb môžu byť realizované len v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Podmienkou uplatnenia zadania zákazky vnútorným obstarávaním in-house, je preukázanie hospodárnosti v nadväznosti na povinnosť dodržať princíp hospodárnosti vyplývajúcej so zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších



# Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená

predpisov a so zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak Riadiaci orgán (poskytovateľ NFP) identifikuje pri finančnej kontrole obstarávania (prieskumu trhu), nesplnenie podmienok na oprávnenosť výdavkov alebo nesplnenie podmienok na uplatnenie výnimky spod pôsobnosti zákona, bude verejný obstarávateľ postupovať pri zadávaní predmetnej zákazky, v zmysle postupov a pravidiel zákona č. 343/215 Z. z. o verejnom obstarávaní.

## 12. Prílohy:

- ✓ Cenové ponuky uchádzačov

Šarišská Trstená, dňa: 06.09.2024

Vypracoval:

  
.....  
**Ján Velebír**

splnomocnená osoba pre VO

ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA  
PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Ján VELEBÍR  
G0891 - 161 - 2001

094 31 HANUŠOVCE N/TOPL. ŠIRIAVA 440/12

Schválil:



  
.....  
**Jaroslav Fogaš**

starosta obce



Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

**Indikatívny prieskum trhu - "in house" zákazka**

Správ: (2)

Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

27. augusta 2024 o 13:38

Komu: olejnik@atex-ok.sk

**ATEX-OK s.r.o., Budovateľská 77, 080 01 Prešov, IČO: 36452327**

Dobrý deň.

V prílohe vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v rámci prieskumu trhu pre realizáciu predmetu zákazky - "Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená". Uvedený prieskum slúži k výberu možnosti, uplatnenia metódy verejného obstarávania, na zhotovenie diela.

Za vypracovanie cenovej ponuky vám ďakujeme

--  
**VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**

Ján Velebír č.t. 0905432024

\*G0691-161-2001\*

**Počet príloh: 3****Výzva na predloženie ponuky.pdf**

234K

**Návrh na plnenie kritéria.doc**

92K

**Dokumentácia projektu.zip**

8416K

Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

27. augusta 2024 o 13:39

Komu: olejnik@atex-ok.sk

+ zadanie .....

ut 27. 8. 2024 o 13:38 Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt; napísal(a):

[Citovaný text je skrytý]

[Citovaný text je skrytý]

**ZADANIE - Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená.XLSX**

234K



Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

## Indikatívny prieskum trhu - "in house" zákazka

1 správa

Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

27. augusta 2024 o 13:45

Komu: obecstsro@gmail.com

**Obec ST s.r.o., Šarišská Trstená 42, 082 14 Šarišská Trstená, IČO: 55830056**

Dobrý deň.

V prílohe vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v rámci prieskumu trhu pre realizáciu predmetu zákazky - "Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená". Uvedený prieskum slúži k výberu možnosti, uplatnenia metódy verejného obstarávania, na zhotovenie diela.

Za vypracovanie cenovej ponuky vám ďakujeme

--  
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Ján Velebír č.t. 0905432024

\*G0691-161-2001\*

---

### Počet príloh: 4

 **Výzva na predloženie ponuky.pdf**  
234K **Návrh na plnenie kritéria.doc**  
92K **ZADANIE - Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená.XLSX**  
234K **Dokumentácia projektu.zip**  
8416K



Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

**Indikatívny prieskum trhu - "in house" zákazka**

1 správa

Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

27. augusta 2024 o 13:49

Komu: cmr@cmr.sk

**C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice, IČO: 31 721 079**

Dobrý deň.

V prílohe vám zasielame Výzvu na predloženie ponuky, v rámci prieskumu trhu pre realizáciu predmetu zákazky - "Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená". Uvedený prieskum slúži k výberu možnosti, uplatnenia metódy verejného obstarávania, na zhotovenie diela.

Za vypracovanie cenovej ponuky vám ďakujeme

--  
**VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**

Ján Velebír č.t. 0905432024

\*G0691-161-2001\*

**Počet príloh: 4****Výzva na predloženie ponuky.pdf**

234K

**Návrh na plnenie kritéria.doc**

92K

**ZADANIE - Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená.XLSX**

234K

**Dokumentácia projektu.zip**

8416K



Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

**Indikatívny prieskum trhu - "in house" zákazka**

1 správa

Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

27. augusta 2024 o 13:59

Komu: interior.kolesar@gmail.com

**INKOL s.r.o., Kukorelliho 397/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 47 480 238**

Dobrý deň.

V prílohe vám zasielame Výzvu na predloženie ponuky, v rámci prieskumu trhu pre realizáciu predmetu zákazky - "Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená". Uvedený prieskum slúži k výberu možnosti, uplatnenia metódy verejného obstarávania, na zhotovenie diela.

Za vypracovanie cenovej ponuky vám ďakujeme

--  
**VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**  
Ján Velebír č.t. 0905432024  
\*G0691-161-2001\*

**Počet príloh: 4****Výzva na predloženie ponuky.pdf**  
234K**Návrh na plnenie kritéria.doc**  
92K**ZADANIE - Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená.XLSX**  
234K**Dokumentácia projektu.zip**  
8416K



## **VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY**

Indikatívny prieskum trhu pre možnosť uplatnenia postupu podľa § 1, ods.4, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Šarišská Trstená, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

### **„Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená“**

#### **1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šarišská Trstená

Sídlo: Obecný úrad Šarišská Trstená 42  
082 14 Šarišská Trstená

Štatutárny zástupca: Jaroslav Fogaš, starosta obce

IČO: 00 690 589

DIČ: 2021302976

Telefón: 051/7997719

E-mail: [obecstrstena@gmail.com](mailto:obecstrstena@gmail.com)

Verejné obstarávanie zabezpečuje zástupca verejného obstarávateľa:

Sídlo: Ján Velebír - STAVITEL  
Širiava 440/12  
094 31 Hanušovce nad Topľou

Splnomocnené osoby pre VO: Ján Velebír

Mobil: 0905 432 024

E-mail: [tvrevittender@gmail.com](mailto:tvrevittender@gmail.com)

#### **2. Predmet a druh zákazky:**

2.1 Názov predmetu zákazky: „Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená“

2.2 Druh zákazky: Stavebné práce

2.3 Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce



# Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená

## **2. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie:**

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

Predloženie ponuky na časť zákazky nie je možné.

3.2 Predkladateľom ponúk (uchádzačom) sa neumožňuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

## **3. Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budovaní infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v technickej správe a priloženej projektovej dokumentácii.

### Členenie stavby podľa stavebných objektov:

Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Aktivita A1 – SO 01 IBV Šilky – Vodovod a vodovodné prípojky

Aktivita A1 – SO 02 IBV Šilky – Splašková kanalizácia a prípojky

Aktivita A4 – SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Aktivita A4 – SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená – Dažďová záhrada

Aktivita A4 – SO02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená – Výsadba zelene v obci

Aktivita A4 – SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená – Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

## **4. Cena, spôsob určenia ceny:**

4.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (EUR)

4.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná jednotková cena bez DPH,
- navrhovaná celková cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

4.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.

4.5 Je potrebné aby uchádzač spolu so zadáním - výkazom výmer, preštudoval aj všetky ostatné dokumenty, uvedené v predložených



# Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená

podkladoch (Technicko-kvalitatívne podmienky a Výkresovú dokumentáciu), aby sa dôkladne oboznámil s detailným popisom realizovaných stavebných prác a dodávok a so spôsobom, akým sa vykonajú.

4.6 Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a dodanie diela ako celku, a to najmä náklady na materiál a prepravu ako aj cenové pohyby na trhu.

## **5. Obsah a náležitosti ponuky:**

Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:

- ☐ Prílohu č.1 - Návrh na plnenie kritéria - vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.
- ☐ Prílohu č.2 - Zadanie – Výkaz výmer - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz výmer podľa jednotlivých položiek potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača - jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta; všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová.

## **6. Účasť v indikatívnom prieskumu trhu:**

6.1 Ponuku je oprávnený predložiť uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- má oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky,
- nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

6.2 Skutočnosti uvedené v bode 7.1, si verejný obstarávateľ overí u uchádzačov/ predkladateľov, z verejne dostupných zdrojov.

## **7. Termín a spôsob predkladania ponúk**

7.1 Ponuku je možné predložiť v termíne do **16.09.2024**

a to osobne, poštou, alebo elektronicky na kontaktnú adresu: Ján Velebír – STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou, email: [tvrevittender@gmail.com](mailto:tvrevittender@gmail.com),

## **8. Vyhodnotenie ponúk**

8.1 Východiskovou ponukou pre možnosť uplatnenia ďalšieho postupu verejného obstarávateľa, v procese výberu metódy realizácie predmetnej zákazky je ponuka s najnižšou cenou.



# Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená

## **9. Záverečné ustanovenia**

9.1 Indikatívny prieskum trhu **nie je verejné obstarávanie** a jeho výsledkom nie je uzavretie zmluvy na zhotovenie predmetu zákazky. Je to získavanie relevantných údajov a informácií o tvorbe cien za realizáciu a dodávku prác a služieb, v rozsahu predloženého výkazu výmer predmetnej zákazky.

9.2 Úlohou vykonaného indikatívneho prieskumu trhu, je posúdenie hospodárnosti výdavkov zákazky ako celku, či zodpovedajú obvyklým trhovým cenám prác a materiálov v reálnom čase s možnosťou uplatnenia **vnútorného obstarávania – „in-house“ zákazka**.

9.2 Ďalším ukazovateľom prieskumu je zistenie oprávnenosti výdavkov v rámci stanoveného finančného limitu.

9.3 **Vyhodnotením prieskumu trhu nevzniká uchádzačovi (predkladateľovi), žiadny právny nárok na uzavretie zmluvy, z titulu predloženia ponuky s najnižšou cenou.**

Šarišská Trstená, dňa: 27.08.2024

ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA  
PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Ján VELEBÍR  
GO891 - 161 - 2001  
094 31 HANUŠOVCE N/TOPL ŠIRIAVA 440/12

Ján Velebír

Splnomocnená osoba pre VO



Jaroslav Fogaš  
Starosta obce

### prílohy:

- č.1 - návrh na plnenie kritérií
- č.2 - zadanie, výkaz výmer
- č.3 - projektová dokumentácia



# Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená

082 14 Šarišská Trstená

Príloha č.1

## Návrh na plnenie kritéria

(podľa jednotlivých položiek výkazu výmer na predmet zákazky)

### „Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená“

#### Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno / názov uchádzača:	
Sídlo uchádzača:	
IČO:	
DIČ:	
IČ DPH:	
Oprávnená osoba:	
Telefón:	
E-mail:	

#### Návrh na plnenie kritéria:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena celkom v EUR s DPH**
Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená			

\* SOM – \* NIE SOM PLATCOM DPH (\*nehodiace sa preškrtnúť).

\*\* Neplatca DPH vyplňa iba tento stĺpec.

V ..... , dňa: .....

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

# Krycí list stavby

## Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 8. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:


IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	410754,41	140886,95	551641,36	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	645,80	643,89	1 289,69		
3	MONT	6 633,99	1 410,26	8 044,25	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			560 975,30	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 560 975,30
					22	DPH 20% z 560 975,30 112 195,06
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 673 170,36
					F	

Odberateľ

Dodávateľ



# Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV	178 056,99	0,00		0,00		178 056,99
Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky	149 368,74	0,00		0,00		149 368,74
Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky	131 437,38	0,00		0,00		131 437,38
Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa	62 320,40	0,00		0,00		62 320,40
Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada	19 509,48	0,00		0,00		19 509,48
Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci	2 002,04	0,00		0,00		2 002,04
Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená	18 280,27	0,00		0,00		18 280,27
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>560 975,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 975,30</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>560 975,30</b>					<b>112 195,06</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>673 170,36</b>



# Krycí list rozpočtu

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 8. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	127153,2	50533,16	177686,36	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	272,77	97,86	370,63			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			178 056,99	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	178 056,99
					22	DPH 20% z	178 056,99 35 611,40
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	213 668,39
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		85822,65	6615,86	92438,51	5,77	11,99
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		4041,08	914,94	4956,02	153,04	0
SPEVNENÉ PLOCHY		2280,46	0	2280,46	52,11	0
POTRUBNÉ ROZVODY		9289,59	43002,36	52291,95	1,88	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		362,13	0	362,13	1,94	1,96
PRESUNY HMŔT		25357,29	0	25357,29	0	0
Práce HSV		127153,2	50533,16	177686,36	214,74	13,95
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI		263,97	97,86	361,83	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		8,8	0	8,8	0	0
Práce PSV		272,77	97,86	370,63	0	0
Celkom v EUR		127 425,97	50 631,02	178 056,99	214,7400	13,9500

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená Aktivity A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 8. 2024

Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,400	2,41	0,00	34,70	0,000	0,000	1,987
221/B 1	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	23,10	0,00	577,50	0,000	0,000	10,000
1/A 1	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	25,000	5,84	0,00	146,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	10,000	3,90	0,00	39,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	21,98	0,00	109,90	0,011	0,054	0,000
1/A 1	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	9,000	16,71	0,00	150,39	0,060	0,536	0,000
1/A 1	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,240	21,91	0,00	70,99	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131101201.S	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	4,320	25,18	0,00	108,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201201.S	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	17,280	47,27	0,00	816,83	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapáženej jamy a zárezov s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	8,640	2,17	0,00	18,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301201.S	Výkop zapáženej jamy hĺbky 4 do 100 m3	m3	7,200	69,43	0,00	499,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapáženej jamy a zárezov s urovnávaním dna v hĺbke 4	m3	3,600	3,24	0,00	11,66	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 1-2 do 100 m3	m3	190,285	11,31	0,00	2 152,12	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trste Aktivity A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1/A 1	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	665,998	26,05	0,00	17 349,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	332,999	1,43	0,00	476,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	95,143	29,65	0,00	2 820,99	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301209.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	47,571	3,06	0,00	145,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	882,235	9,87	0,00	8 707,66	0,001	0,750	0,000
1/A 1	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	882,235	5,51	0,00	4 861,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	26,880	4,96	0,00	133,32	0,001	0,019	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	26,880	1,60	0,00	43,01	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	11,520	13,13	0,00	151,26	0,002	0,023	0,000
1/A 1	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	11,520	3,01	0,00	34,68	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	705,788	28,38	0,00	20 030,26	0,006	4,390	0,000
1/A 1	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	705,788	6,19	0,00	4 368,83	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	362,100	5,68	0,00	2 056,73	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	362,100	10,03	0,00	3 631,86	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	362,100	0,99	0,00	358,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	618,126	4,58	0,00	2 831,02	0,000	0,000	0,000
PIPE	583310003400.S	Štrkoplesok frakcia 0-63 mm	t	309,063	0,00	20,85	6 443,96	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	277,200	35,77	0,00	9 915,44	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania inžinierskej inštalácie v obci Šarišská Trstená - Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1/A 1	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,500	44,57	0,00	200,57	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 100,000	0,43	0,00	473,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,180	0,00	7,75	171,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 100,000	0,57	0,00	627,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	MAG011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	6,250	44,31	0,00	276,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	11111	Múrska výpomoc	hod	5,000	9,82	0,00	49,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	11112	Podiel pridržaných výkonov	hod	5,000	11,79	0,00	58,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	11131	Vytýčenie stavby	hod	15,000	23,57	0,00	353,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	11132	Porealizačné zameranie	hod	20,000	23,57	0,00	471,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	11133	projekt skutočného vyhotovenia	hod	28,000	23,57	0,00	659,96	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			85 822,65	6 615,86	92 438,51		5,770	11,990
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	80,400	47,97	0,00	3 856,79	1,891	152,018	0,000
S/S70	5922470200	Vyrovňavací prstenec TBS výška 50 mm	ks	9,000	0,00	14,15	127,35	0,025	0,225	0,000
S/S70	5922470210	Vyrovňavací prstenec TBS výška 100 mm	ks	4,500	0,00	15,92	71,64	0,035	0,158	0,000
271/A 1	452112221.S	Osadenie rámu pod poklady a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	9,000	16,30	0,00	146,70	0,007	0,059	0,000
P/PE	552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	9,000	0,00	79,55	715,95	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,250	127,38	0,00	31,85	2,309	0,577	0,000
271/A 1	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,280	20,51	0,00	5,74	0,005	0,001	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			4 041,08	914,94	4 956,02		153,040	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trste



Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	25,000	2,50	0,00	62,50	0,101	2,530	0,000
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopych pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	15,000	6,33	0,00	94,95	1,687	25,301	0,000
221/A 1	597141221.S	Rigol dláždený hr. do 250mm z lomového kameňa s vyplnením škár cementovou maltou	m	10,000	111,53	0,00	1 115,30	1,190	11,897	0,000
221/A 1	597172121.S	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pôdoryse priamy	m2	14,400	69,98	0,00	1 007,71	0,860	12,386	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			2 280,46	0,00	2 280,46		52,110	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871211404.S	Potrubié vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 50x4,6 mm	m	11,000	6,58	0,00	72,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	871215046.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	11,000	0,56	0,00	6,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130022400.S	Rúra dvojrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC	m	11,000	0,00	3,59	39,49	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227300.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	1,000	0,00	7,05	7,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	594310000600.S	Prečerpávacía stanica DW 1440 mm H 1850 mm, objem nádrže 1,92 m3, železobetónová	ks	1,000	1 086,21	0,00	1 086,21	0,000	0,000	0,000
R/RE	871215302.S	Potrubié kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvärané natupo D 50x4,6 mm	m	11,000	10,09	0,00	110,99	0,000	0,000	0,000
R/RE	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštnenného DN 150	m	72,500	0,89	0,00	64,53	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - ploštnenná	ks	12,108	0,00	141,45	1 712,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	36,000	0,00	10,85	390,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštnenného DN 300	m	378,000	2,69	0,00	1 016,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - ploštnenná	ks	63,126	0,00	462,11	29 171,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	11,000	5,32	0,00	58,52	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trste



Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	0,00	7,01	77,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	11,000	5,32	0,00	58,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	0,00	3,01	33,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	11,000	7,34	0,00	80,74	0,000	0,000	0,000
P/PE	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	0,00	71,03	781,33	0,000	0,000	0,000
R/RE	892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	4,000	60,25	0,00	241,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	277,99	0,00	2 223,92	0,021	0,166	0,000
R/RE	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	450,500	5,04	0,00	2 270,52	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	9,000	59,02	0,00	531,18	0,003	0,030	0,000
P/PE	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	0,00	54,67	492,03	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009200.S	Betónový roznašací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	9,000	0,00	99,66	896,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240004300.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	ks	9,000	0,00	552,48	4 972,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	18,000	0,00	31,09	559,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	0,00	60,09	540,81	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	0,00	35,17	316,53	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	9,000	42,56	0,00	383,04	0,006	0,057	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	9,000	0,00	316,87	2 851,83	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	45,000	21,89	0,00	985,05	0,013	0,565	0,000
P/PE	553430002700.S	Stúpadlo šachtové kapsové	ks	9,000	0,00	17,75	159,75	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená Aktivity A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
271/A 1	899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	0,455	119,22	0,00	54,25	2,326	1,059	0,000
271/A 1	899721111.S	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	11,000	1,86	0,00	20,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	11,000	1,15	0,00	12,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	11,000	1,15	0,00	12,65	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			9 289,59	43 002,36	52 291,95		1,880	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
311/A 1	919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	2,000	92,23	0,00	184,46	0,967	1,935	0,000
R/RE	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	3,000	8,25	0,00	24,75	0,000	0,000	0,000
221/B 1	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	2,000	76,46	0,00	152,92	0,000	0,000	1,960
R/RE	TSP	Triedenie podľa TSP	hod	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			362,13	0,00	362,13		1,940	1,960
99		PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	592,737	42,78	0,00	25 357,29	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			25 357,29	0,00	25 357,29		0,000	0,000
		Práce HSV			127 153,20	50 533,16	177 686,36		214,740	13,950
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
711/A 1	711774202.S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	m	21,000	12,57	0,00	263,97	0,000	0,000	0,000
P/PE	283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	m2	21,000	0,00	4,66	97,86	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			263,97	97,86	361,83		0,000	0,000
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 3	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	11,000	0,80	0,00	8,80	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			8,80	0,00	8,80		0,000	0,000
		Práce PSV			272,77	97,86	370,63		0,000	0,000
		Celkom v EUR			127 425,97	50 631,02	178 056,99		214,740	13,950

## Krycí list rozpočtu

Stavb: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 8. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		106398,44	34926,05	141324,49	7	Ostatné náklady 0
2	PSV						
3	MONT		6 633,99	1 410,26	8 044,25	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				149 368,74	10	Spolu 0,00
C VRN						D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14						19	
15						20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 6,10,20 149 368,74
						22	DPH 20% z 149 368,74 29 873,75
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 179 242,49
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		49842,78	418,1	50260,88	28,69	303,74
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		432,24	0	432,24	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		4673,67	832,52	5506,19	122,21	0
SPEVNENÉ PLOCHY		13484,44	0	13484,44	215,7	0
POTRUBNÉ ROZVODY		12546,72	33675,43	46222,15	2,94	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1910,8	0	1910,8	0	0
PRESUNY HMŔ		23507,79	0	23507,79	0	0
Práce HSV		106398,44	34926,05	141324,49	369,54	303,74
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		319,74	0	319,74	0	0
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA		6024,57	1337,84	7362,41	2,57	0
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH		289,68	72,42	362,1	0	0
Montážne práce		6633,99	1410,26	8044,25	2,57	0
Celkom v EUR		113 032,43	36 336,31	149 368,74	372,1100	303,7400

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená			Spracoval:								
Projektant:			Ks:								
Dodávateľ:			Dátum: 27. 8. 2024								
Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená											
Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
1		ZEMNÉ PRÁCE									
221/B 1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	6,400	3,67	0,00	23,49	0,000	0,000	1,664	
221/B 1	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	511,200	26,57	0,00	13 582,58	0,000	0,000	286,272	
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	50,000	13,21	0,00	660,50	0,000	0,000	15,800	
1/A 1	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	25,000	5,67	0,00	141,75	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	5,000	3,79	0,00	18,95	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	21,36	0,00	42,72	0,011	0,021	0,000	
1/A 1	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	19,000	16,24	0,00	308,56	0,060	1,131	0,000	
1/A 1	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,400	21,29	0,00	51,10	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,200	115,33	0,00	138,40	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopávkach	m3	0,700	302,56	0,00	211,79	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	78,810	8,40	0,00	662,00	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	236,430	14,13	0,00	3 340,76	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	118,215	1,39	0,00	164,32	0,000	0,000	0,000	

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1/A 1	132301202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	210,160	28,81	0,00	6 054,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	42,032	2,98	0,00	125,26	0,000	0,000	0,000
S/S40	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	ks	5,000	0,00	6,85	34,25	0,001	0,003	0,000
S/S40	4222520287	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda	ks	2,000	0,00	107,53	215,06	0,004	0,008	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	985,125	5,40	0,00	5 319,68	0,001	0,956	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	985,125	3,25	0,00	3 201,66	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	282,700	12,76	0,00	3 352,05	0,002	0,523	0,000
1/A 1	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	282,700	2,92	0,00	767,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	12,000	1,81	0,00	21,72	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	141,996	4,36	0,00	619,10	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	60,856	5,02	0,00	305,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	202,852	9,75	0,00	1 977,81	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených	m3	60,856	1,23	0,00	74,85	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,996	0,86	0,00	122,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,550	10,69	0,00	2 122,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	322,548	4,45	0,00	1 435,34	0,000	0,000	0,000
S/S60	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	15,600	0,00	10,82	168,79	1,670	26,052	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	123,352	34,76	0,00	4 287,72	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,600	43,32	0,00	675,79	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1/A 1	MAG011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	4,914	6,71	0,00	32,97	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			49 842,78	418,10	50 260,88		28,690	303,740
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	345033020	Zásuvka 5517-2750	ks	3,000	16,30	0,00	48,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	341075001	Marker 2500	ks	3,000	18,28	0,00	54,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	438,000	0,75	0,00	328,50	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			432,24	0,00	432,24		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	63,900	68,48	0,00	4 375,87	1,891	120,820	0,000
P/PE	592120001020.S	Úložný blok U 95, lxšxv 300x350x950 mm	ks	26,000	0,00	32,02	832,52	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452111121	Osadenie bet.dielca, kotievne bloky	ks	26,000	4,08	0,00	106,08	0,002	0,043	0,000
271/A 1	452111121.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm2	ks	30,000	4,08	0,00	122,40	0,002	0,050	0,000
271/A 1	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10 pod poklapy	m3	0,560	123,79	0,00	69,32	2,309	1,293	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			4 673,67	832,52	5 506,19		122,210	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	511,200	2,43	0,00	1 242,22	0,101	51,733	0,000
R/RE	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	511,200	11,69	0,00	5 975,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	102,240	44,70	0,00	4 570,13	0,000	0,000	0,000
221/C 1	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	76,680	22,12	0,00	1 696,16	2,138	163,965	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			13 484,44	0,00	13 484,44		215,700	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	168,21	0,00	168,21	0,000	0,000	0,000
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	9,000	30,02	0,00	270,18	0,001	0,007	0,000
P/PE	552520040000.S	Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pátkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom	ks	3,000	0,00	176,40	529,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	0,00	84,06	252,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520045200.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	0,00	81,84	245,52	0,000	0,000	0,000
271/A 1	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	32,43	0,00	97,29	0,002	0,005	0,000
S/S20	3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	3,000	0,00	69,42	208,26	0,010	0,030	0,000
R/RE	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm	m	35,500	0,38	0,00	13,49	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	35,500	0,00	2,17	77,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks	19,000	0,00	4,23	80,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm	m	35,500	0,38	0,00	13,49	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	35,500	0,00	2,17	77,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	19,000	0,00	4,28	81,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271124	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 110x10,0 mm	m	380,000	0,82	0,00	311,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	380,000	0,00	23,22	8 823,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227700	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN	ks	32,000	0,00	16,48	527,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 110x10,0 mm	m	390,500	0,82	0,00	320,21	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	390,500	0,00	23,38	9 129,89	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	32,529	0,00	16,64	541,28	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	5,000	0,00	6,81	34,05	0,000	0,000	0,000
P/PE	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	5,000	0,00	229,64	1 148,20	0,000	0,000	0,000
S/S10	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	15,000	0,00	1,13	16,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	423940000	Znak čistý, malý, vodáreňský, orientačný	tkS	2,000	119,73	0,00	239,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	877171056	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	19,000	5,67	0,00	107,73	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530254200.S	Závitový nátrubok s uzatváracím vekom PE-HD, DN/D 30/32 mm	ks	19,000	0,00	4,71	89,49	0,000	0,000	0,000
271/A 1	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	19,000	10,14	0,00	192,66	0,000	0,002	0,000
271/A 1	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	19,000	8,68	0,00	164,92	0,000	0,000	0,000
271/A 1	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	31,73	0,00	95,19	0,001	0,002	0,000
S/S40	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	0,00	27,28	81,84	0,008	0,024	0,000
P/PE	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm	ks	19,000	0,00	25,05	475,95	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023300.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 16	ks	2,000	0,00	449,32	898,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110001600	Ventil pre domové prípojky rohový, 5/4 - 1, so závitovým výstupom, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	19,000	0,00	116,36	2 210,84	0,000	0,000	0,000
S/S40	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	ks	3,000	0,00	310,29	930,87	0,028	0,084	0,000
271/A 1	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	19,50	0,00	19,50	0,001	0,001	0,000
P/PE	551270008200.S	Odvzdušňovač mikrobubliniek vzduchu DN 80 s prípojom na navarenie, PN 10	ks	1,000	0,00	1 118,62	1 118,62	0,000	0,000	0,000
S/S50	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	19,000	0,00	14,30	271,70	0,008	0,143	0,000
271/A 1	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	14,47	0,00	28,94	0,000	0,001	0,000
P/PE	449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	ks	2,000	0,00	711,05	1 422,10	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
271/A 1	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	39,83	0,00	79,66	0,002	0,003	0,000
271/A 1	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	36,39	0,00	36,39	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160001900	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1 m, A2B, na vodu, HAWLE	ks	1,000	0,00	1 842,55	1 842,55	0,000	0,000	0,000
271/A 1	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	19,000	67,38	0,00	1 280,22	0,000	0,000	0,000
P/PE	551180001400.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 1 na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	ks	19,000	0,00	72,47	1 376,93	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	35,500	4,46	0,00	158,33	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	390,500	4,46	0,00	1 741,63	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	426,000	0,97	0,00	413,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	2,000	32,01	0,00	64,02	0,000	0,000	0,000
S/S50	5524507300	Rúry a tvarovky - Liatinové koleno prírubové pátkové N DN 80	ks	3,000	0,00	69,15	207,45	0,005	0,015	0,000
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	390,500	6,53	0,00	2 549,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	892353112	Strata vody	m3	15,000	1,35	0,00	20,25	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	270,16	0,00	1 620,96	0,021	0,125	0,000
R/RE	894201111	Stĺpy osadené do prostého betónu tr. C 8/10	m3	7,350	122,00	0,00	896,70	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	19,000	24,33	0,00	462,27	0,059	1,123	0,000
271/A 1	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	35,51	0,00	177,55	0,114	0,570	0,000
S/S40	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	5,000	0,00	23,20	116,00	0,016	0,080	0,000
P/PE	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	19,000	0,00	15,47	293,93	0,000	0,000	0,000
S/S50	5534644200	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	2,000	0,00	1,59	3,18	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
271/A 1	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	74,39	0,00	148,78	0,305	0,611	0,000
P/PE	552410000700	Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	2,000	0,00	91,13	182,26	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	2,000	11,00	0,00	22,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	2865100500	HDPE lemový nákrúžok 90	ks	3,000	0,00	3,76	11,28	0,000	0,000	0,000
S/S20	2865100600	HDPE lemový nákrúžok 110	ks	3,000	0,00	4,35	13,05	0,000	0,001	0,000
S/S50	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	ks	3,000	0,00	60,70	182,10	0,012	0,036	0,000
271/A 1	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	438,000	1,81	0,00	792,78	0,000	0,000	0,000
S/S50	5525572000	Koleno prírubové s pátkou D 80 mm	ks	3,000	0,00	58,13	174,39	0,025	0,075	0,000
R/RE	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	kpl	3,000	13,04	0,00	39,12	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			12 546,72	33 675,43	46 222,15		2,940	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	1	Vytyčenie stavby	hod	25,000	21,38	0,00	534,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	2	porealizačné zameranie	hod	25,000	21,38	0,00	534,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	3	Vodovodný poriadok	hod	30,000	28,06	0,00	841,80	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 910,80	0,00	1 910,80		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	565,499	41,57	0,00	23 507,79	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ			23 507,79	0,00	23 507,79		0,000	0,000
		Práce HSV			106 398,44	34 926,05	141 324,49		369,540	303,740
		Montážne práce								

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210800518.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	438,000	0,73	0,00	319,74	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			319,74	0,00	319,74		0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200116.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	61,000	46,63	0,00	2 844,43	0,024	1,471	0,000
923/M23	230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	43,000	55,20	0,00	2 373,60	0,025	1,078	0,000
923/M23	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	15,000	11,08	0,00	166,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530151100.S	Elektrovarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	15,000	0,00	9,35	140,25	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	12,01	0,00	48,04	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203144	Montáž redukcie PE 100 SDR 11 D 110/90	ks	3,000	12,34	0,00	37,02	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861614400	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	ks	3,000	0,00	32,45	97,35	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	4,000	11,46	0,00	45,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861671200	Elektrovarovky lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	3,000	0,00	17,47	52,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	4,000	0,00	42,52	170,08	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	8,000	11,58	0,00	92,64	0,000	0,000	0,000
S/S20	2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	8,000	0,00	38,22	305,76	0,001	0,006	0,000
923/M23	230203187	Montáž kolena W90 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	10,96	0,00	10,96	0,000	0,000	0,000
S/S20	2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	0,00	38,23	38,23	0,001	0,001	0,000
923/M23	230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	17,43	0,00	17,43	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	0,00	51,81	51,81	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
923/M23	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	3,000	18,99	0,00	56,97	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861621500	T-kus PE 100 SDR 11 DN 160	ks	3,000	0,00	160,65	481,95	0,000	0,000	0,000
923/M23	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	3,000	110,48	0,00	331,44	0,004	0,011	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			6 024,57	1 337,84	7 362,41		2,570	0,000
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	426,000	0,68	0,00	289,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	426,000	0,00	0,17	72,42	0,000	0,000	0,000
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			289,68	72,42	362,10		0,000	0,000
		Montážne práce			6 633,99	1 410,26	8 044,25		2,570	0,000
		Celkom v EUR			113 032,43	36 336,31	149 368,74		372,110	303,740

# Krycí list rozpočtu

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 8. 2024

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:


IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	96898,67	34422,51	131321,18	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	84,77	31,43	116,20			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			131 437,38	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20	131 437,38	
				22	DPH 20% z	131 437,38	26 287,48
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		157 724,86
				F			

Odberteľ



26 Dodávateľ

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		56550,65	2781,11	59331,76	4,66	106,19
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		2827,66	783,6	3611,26	93,12	0
SPEVNE NÉ PLOCHY		2552,38	0	2552,38	302,38	0
POTRUBNÉ ROZVODY		6456,38	30857,8	37314,18	1,54	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2600,5	0	2600,5	3,87	3,92
PRESUNY HMÔT		25911,1	0	25911,1	0	0
Práce HSV		96898,67	34422,51	131321,18	405,57	110,11
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI		84,77	31,43	116,2	0	0
Práce PSV		84,77	31,43	116,2	0	0
Celkom v EUR		96 983,44	34 453,94	131 437,38	405,5700	110,1100

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená			Spracoval:								
Projektant:			Ks:								
Dodávateľ:			Dátum:			27. 8. 2024					
Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená											
Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
1		ZEMNÉ PRÁCE									
221/B 1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,400	2,33	0,00	33,55	0,000	0,000	1,987	
221/B 1	113107123.S	Odsitrárenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	260,500	22,26	0,00	5 798,73	0,000	0,000	104,200	
1/A 1	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	5,000	5,63	0,00	28,15	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	5,000	3,75	0,00	18,75	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	21,18	0,00	21,18	0,011	0,011	0,000	
1/A 1	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	12,000	16,10	0,00	193,20	0,060	0,714	0,000	
1/A 1	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,400	21,11	0,00	50,66	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132101201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	150,711	10,90	0,00	1 642,75	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	301,422	25,10	0,00	7 565,69	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	150,711	1,38	0,00	207,98	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132301202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	150,711	28,57	0,00	4 305,81	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	75,356	2,95	0,00	222,30	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	350,596	9,51	0,00	3 334,17	0,001	0,298	0,000	

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita / SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1/A 1	151101112.S	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	350,596	5,31	0,00	1 861,66	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	584,327	27,34	0,00	15 975,50	0,006	3,635	0,000
1/A 1	151301111.S	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	584,327	5,97	0,00	3 488,43	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	228,280	5,48	0,00	1 250,97	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	228,280	9,67	0,00	2 207,47	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	228,280	0,95	0,00	216,87	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	374,258	4,41	0,00	1 650,48	0,000	0,000	0,000
P/P/E	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	176,838	0,00	14,79	2 615,43	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	175,546	34,47	0,00	6 051,07	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,000	42,95	0,00	171,80	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,000	0,42	0,00	18,90	0,000	0,000	0,000
P/P/E	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,180	0,00	7,47	165,68	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,000	0,55	0,00	24,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	MAG011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	4,914	42,70	0,00	209,83	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			56 550,65	2 781,11	59 331,76		4,660	106,190
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	48,734	54,70	0,00	2 665,75	1,891	92,145	0,000
S/S70	5922470200	Vyrovňavací prstenec TBS výška 50 mm	ks	8,000	0,00	13,63	109,04	0,025	0,200	0,000
S/S70	5922470210	Vyrovňavací prstenec TBS výška 100 mm	ks	4,000	0,00	15,34	61,36	0,035	0,140	0,000
271/A 1	452112221.S	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	8,000	15,71	0,00	125,68	0,007	0,053	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	552410002800.S	Rám kanálový laticový 610x610 mm	ks	8,000	0,00	76,65	613,20	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,250	122,75	0,00	30,69	2,309	0,577	0,000
271/A 1	452351101.S	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,280	19,77	0,00	5,54	0,005	0,001	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 827,66	783,60	3 611,26		93,120	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	260,500	2,41	0,00	627,81	0,101	26,363	0,000
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. sieť so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	156,300	6,10	0,00	953,43	1,687	263,631	0,000
221/A 1	597172121.S	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pôdoryse priamy	m2	14,400	67,44	0,00	971,14	0,860	12,386	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			2 552,38	0,00	2 552,38		302,380	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	42,600	0,86	0,00	36,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	7,114	0,00	136,31	969,71	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	32,000	0,00	10,45	334,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	260,500	2,59	0,00	674,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	43,504	0,00	445,31	19 372,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	12,000	5,12	0,00	61,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	0,00	6,75	81,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	12,000	5,12	0,00	61,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	0,00	2,90	34,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	12,000	7,07	0,00	84,84	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	0,00	68,45	821,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	8,000	58,06	0,00	464,48	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	267,88	0,00	2 143,04	0,021	0,166	0,000
R/RE	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	260,500	4,85	0,00	1 263,43	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	8,000	56,88	0,00	455,04	0,003	0,026	0,000
P/PE	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	0,00	52,68	421,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009200.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	8,000	0,00	96,04	768,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240004300.S	Dno jednoliatie šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	ks	8,000	0,00	532,39	4 259,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	16,000	0,00	29,95	479,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	0,00	57,90	463,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	0,00	33,89	271,12	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	8,000	41,02	0,00	328,16	0,006	0,051	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	8,000	0,00	305,34	2 442,72	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	40,000	21,10	0,00	844,00	0,013	0,502	0,000
P/PE	553430002700.S	Stupadlo šachtové kapsové	ks	8,105	0,00	17,10	138,60	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	0,341	114,88	0,00	39,17	2,326	0,793	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			6 456,38	30 857,80	37 314,18		1,540	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	1	Vytyčenie stavby	hod	25,000	21,20	0,00	530,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	2	porealizačné zameranie	hod	28,000	21,20	0,00	593,60	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita F SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	3	projekt skut. vyhotovenia	hod	28,000	27,82	0,00	778,96	0,000	0,000	0,000
311/A 1	919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	4,000	88,88	0,00	355,52	0,967	3,869	0,000
R/RE	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	6,000	7,95	0,00	47,70	0,000	0,000	0,000
221/B 1	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	4,000	73,68	0,00	294,72	0,000	0,000	3,920
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 600,50	0,00	2 600,50		3,870	3,920
99		PRESUNY HMŔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	628,605	41,22	0,00	25 911,10	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT			25 911,10	0,00	25 911,10		0,000	0,000
		Práce HSV			96 898,67	34 422,51	131 321,18		405,570	110,110
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711774202.S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	m	7,000	12,11	0,00	84,77	0,000	0,000	0,000
P/PE	283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	m2	7,000	0,00	4,49	31,43	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			84,77	31,43	116,20		0,000	0,000
		Práce PSV			84,77	31,43	116,20		0,000	0,000
		Celkom v EUR			96 983,44	34 453,94	131 437,38		405,570	110,110

# Krycí list rozpočtu

**Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**

**Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa**

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 8. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:


IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	50599,74	11472,6	62072,34	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	23,06	225,00	248,06			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			62 320,40	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20	62 320,40	
				22	DPH 20% z	62 320,40	12 464,08
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		74 784,48
				F			

Odberateľ



26 Dodávateľ

*[Handwritten signature in blue ink]*

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2343,52	385,38	2728,9	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	401,03	0	401,03	13,84	0
SPEVNEJENÉ PLOCHY	5957,5	4747,6	10705,1	102,22	0
POTRUBNÉ ROZVODY	35139,65	4651,62	39791,27	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4203,2	1688	5891,2	27,23	0
PRESUNY HMŔ	2554,84	0	2554,84	0	0
Práce HSV	50599,74	11472,6	62072,34	143,29	0
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	23,06	225	248,06	0	0
Práce PSV	23,06	225	248,06	0	0
Celkom v EUR	50 622,80	11 697,60	62 320,40	143,2900	0,0000

Rozpočet Investícia do vytvárania inžinierskych malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / AI 001 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ:			Dátum: 27. 8. 2024							
Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená										
Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	16,560	7,45	0,00	123,37	0,000	0,000	0,000
1/A 2	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	8,280	1,37	0,00	11,34	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,640	40,95	0,00	1 336,61	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,320	11,57	0,00	188,82	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,750	62,21	0,00	46,66	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,375	8,43	0,00	3,16	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	47,723	1,64	0,00	78,27	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	40,920	2,34	0,00	95,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,614	4,49	0,00	43,17	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,440	21,60	0,00	290,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	24,192	0,00	15,93	385,38	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	252,140	0,50	0,00	126,07	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 343,52	385,38	2 728,90		0,000	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania inžinierskych štruktúr malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Algoritma A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,322	54,77	0,00	401,03	1,891	13,844	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			401,03	0,00	401,03		13,840	0,000
	5	SPEVNEŇENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	252,140	8,15	0,00	2 054,94	0,405	102,069	0,000
R/RE	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	252,140	14,53	0,00	3 663,59	0,000	0,000	0,000
P/PE	592460007700.S	Dlažba betónová zámková 60 mm,	m2	257,183	0,00	18,46	4 747,60	0,000	0,000	0,000
221/A 1	599111111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár-pri obrubníkoch	m2	12,180	19,62	0,00	238,97	0,012	0,146	0,000
	5	SPEVNEŇENÉ PLOCHY			5 957,50	4 747,60	10 705,10		102,220	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	6,150	36,16	0,00	222,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	871424214.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 500	m	122,030	279,02	0,00	34 048,81	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892351000.S	Skuška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	6,150	2,36	0,00	14,51	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892421000.S	Skuška tesnosti kanalizácie D 500 mm	m	122,030	4,64	0,00	566,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s roznášacim prstencom a poklopom	ks	3,000	93,80	0,00	281,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	450085	Kanalizačná plastová šachta výška 2,0m priemer šachty/napojenie 800/200,	ks	3,000	0,00	1 210,50	3 631,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	0,00	340,04	1 020,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	6,150	1,03	0,00	6,33	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			35 139,65	4 651,62	39 791,27		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Rozpočet Investícia do vytvárania inžinierskych objektov malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Algoritmus A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	121,840	15,43	0,00	1 879,99	0,000	0,000	0,000
P/PE	592170003800.S	Obrubník cestný s ľxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	123,058	0,00	9,67	1 189,97	0,000	0,000	0,000
221/A 1	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,030	12,86	0,00	1 865,09	0,164	23,789	0,000
S/S70	592170001800.S	Obrubník parkový, ľxšxv 1000x50x200 mm.	ks	146,480	0,00	3,40	498,03	0,024	3,442	0,000
221/B 1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	121,840	3,76	0,00	458,12	0,000	0,002	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 203,20	1 688,00	5 891,20		27,230	0,000
99		PRESUNY HMŔT								
221/A 1	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	263,114	9,71	0,00	2 554,84	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT			2 554,84	0,00	2 554,84		0,000	0,000
		Práce HSV			50 599,74	11 472,60	62 072,34		143,290	0,000
		Práce PSV								
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767591221.Sp	Montáž mriežky	ks	5,000	4,17	0,00	20,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	55355	Odtoková mriežka oceľová 150/200	ks	5,000	0,00	45,00	225,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,459	0,9000	0,0000	2,21	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			23,06	225,00	248,06		0,000	0,000
		Práce PSV			23,06	225,00	248,06		0,000	0,000
		Celkom v EUR			50 622,80	11 697,60	62 320,40		143,290	0,000

# Krycí list rozpočtu

**Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**

**Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada**

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 8. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	15541	3413,68	18954,68	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	265,20	289,60	554,80			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			19 509,48	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	19 509,48
					22	DPH 20% z	19 509,48 3 901,90
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	23 411,38
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 8. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	10986,95	891,2	11878,15	0	1,31
ZÁKLADY	152,3	35,01	187,31	5,12	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1398,39	337,76	1736,15	57,58	0
SPEVNNENÉ PLOCHY	63,26	0	63,26	1,82	0
POTRUBNÉ ROZVODY	578,13	2149,71	2727,84	0,81	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21,48	0	21,48	0	0
PRESUNY HMŔT	2340,49	0	2340,49	0	0
Práce HSV	15541	3413,68	18954,68	65,33	1,31
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	265,2	289,6	554,8	0,17	0
Práce PSV	265,2	289,6	554,8	0,17	0
Celkom v EUR	15 806,20	3 703,28	19 509,48	65,5000	1,3100

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malý ozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 alizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená		Spracoval:									
Projektant:		Ks:									
Dodávateľ:		Dátum: 27. 8. 2024									
Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená											
Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
1		ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	133,500	3,85	0,00	513,98	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	66,750	1,09	0,00	72,76	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	38,730	29,67	0,00	1 149,12	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	19,365	8,40	0,00	162,67	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	161,115	5,14	0,00	828,13	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	161,115	2,44	0,00	393,12	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	161,115	1,15	0,00	185,28	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	14,365	3,80	0,00	54,59	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,910	27,92	0,00	332,53	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	186,900	1,85	0,00	345,77	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	186,900	1,62	0,00	302,78	0,000	0,000	0,000	
221/B 1	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m2	2,000	4,15	0,00	8,30	0,000	0,000	0,480	
221/B 1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	2,000	10,69	0,00	21,38	0,000	0,000	0,470	

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 000 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
221/B 1	113107142	Odsrátenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2.hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	2,000	6,29	0,00	12,58	0,000	0,000	0,362
231/A 2	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem do 0,01 m3	kus	910,000	0,28	0,00	254,80	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183204113	Vysadenie cibulí alebo hlŕz	kus	300,000	0,20	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	200,000	0,13	0,00	26,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102411	Vysadenie kriku výšky do 1 m s balom do predom vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	kus	610,000	1,59	0,00	969,90	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184921094	Mulčovanie rastlín mulčom hrúbky od 5 cm do 10 cm na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	m2	200,000	2,00	0,00	400,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 víťahumom, záhradníckym substrátom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	0,561	39,37	0,00	22,09	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,400	30,00	0,00	72,00	0,000	0,000	0,000
231/C 2	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,600	15,28	0,00	9,17	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT18	Lysimachia vulgaris	ks	40,000	5,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT19	Jencus effus	ks	60,000	5,00	0,00	300,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT20	Iris pseudoaorus	ks	60,000	5,00	0,00	300,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT21	Euphorbia amygdaloides	ks	40,000	5,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT	Dunajský štrk fr. 4 -8 mm	t	34,000	25,00	0,00	850,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	583343210	Plesok	M3	30,000	0,00	21,64	649,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT1	Narcis mix	KS	100,000	5,00	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT11	Typha minima	KS	40,000	4,00	0,00	160,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT12	Calthus palustris	KS	80,000	4,00	0,00	320,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT13	Acorus gramin	KS	60,000	4,00	0,00	240,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 00 - analizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	MAT14	Tradescancia x andersoniana	KS	60,000	4,00	0,00	240,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT15	Mentha aquatica	KS	50,000	4,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT16	Lobelia cardinalis	KS	60,000	4,00	0,00	240,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT17	Lythrum salicaria	ks	60,000	4,00	0,00	240,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT2	Trvalky mix	KS	100,000	4,00	0,00	400,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT3	Pokryvne mix	KS	100,000	4,00	0,00	400,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	103840160801	Záhradnícky substrát 250 l	KUS	11,000	0,00	22,00	242,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			10 986,95	891,20	11 878,15		0,000	1,310
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	10,000	13,47	0,00	134,70	0,257	2,574	0,000
311/A 1	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	10,000	1,76	0,00	17,60	0,000	0,000	0,000
S/S60	5833110100	Kamenivo ťažené drobné, frakcia 0-1, trieda B I	t	2,550	0,00	13,73	35,01	1,000	2,550	0,000
	2	ZÁKLADY			152,30	35,01	187,31		5,120	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,455	33,62	0,00	217,02	1,891	12,205	0,000
321/A 1	457572212	Filtračná vrstva z ťaženého kameniva predvreného frakcie 0 až 32 mm so zhutnením	m3	20,000	23,49	0,00	469,80	2,088	41,750	0,000
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	267,000	1,53	0,00	408,51	0,000	0,075	0,000
321/A 1	469521211	Spevnenie dna alebo svahov so zhutnením hr 200mm	m2	6,000	50,51	0,00	303,06	0,576	3,453	0,000
S/S90	6936654900	Geotextília tkaná	m2	307,050	0,00	1,10	337,76	0,000	0,092	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 398,39	337,76	1 736,15		57,580	0,000

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 000 - Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/C 1	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drevným	t	0,850	14,56	0,00	12,38	1,010	0,859	0,000
221/C 1	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,300	87,99	0,00	26,40	2,138	0,641	0,000
221/C 1	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	2,000	12,24	0,00	24,48	0,158	0,317	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			63,26	0,00	63,26		1,820	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	108,000	1,09	0,00	117,72	0,000	0,001	0,000
271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	14,100	0,98	0,00	13,82	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150	kus	1,000	4,17	0,00	4,17	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150	kus	13,000	2,73	0,00	35,49	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	kus	1,000	4,70	0,00	4,70	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	kus	2,000	4,70	0,00	9,40	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	kus	1,000	2,46	0,00	2,46	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	108,000	1,68	0,00	181,44	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	14,100	2,12	0,00	29,89	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894431351	Montáž kanalizačnej revíznej šachty PVC DN 400/DN 200, nosnosť 12,5 ton, hĺbka zabudovania do 1250 mm	kus	3,000	36,77	0,00	110,31	0,000	0,000	0,000
271/A 3	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusu cestného	kus	1,000	68,73	0,00	68,73	0,341	0,341	0,000
P/PE	286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	2,020	0,00	5,69	11,49	0,000	0,000	0,000
S/S20	2860002030	Kanalizačná PVC rúra 110x3,2/3m	kus	7,432	0,00	16,10	119,66	0,003	0,026	0,000
S/S20	2860002130	Kanalizačná PVC rúra 160x4,0/3m	kus	31,916	0,00	22,99	733,75	0,006	0,198	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 - analizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S20	2860002180	Kanalizačná PVC rúra 200x4,9/3m	kus	5,137	0,00	33,90	174,14	0,009	0,047	0,000
S/S20	2860003120	Kanalizačné PVC koleno 150/87°	kus	1,010	0,00	5,71	5,77	0,001	0,001	0,000
S/S20	2860003210	Kanalizačná PVC odbočka 150/100/45°	kus	5,050	0,00	5,98	30,20	0,002	0,008	0,000
S/S20	2860003270	Kanalizačná PVC odbočka 200/200/45°	kus	2,020	0,00	21,78	44,00	0,005	0,009	0,000
S/S20	2860004000	Kanalizačná PVC redukcia 150/100	kus	5,050	0,00	3,06	15,45	0,001	0,003	0,000
S/S20	2860004030	Kanalizačná PVC redukcia 200/150	kus	1,010	0,00	6,19	6,25	0,001	0,001	0,000
S/S20	2866111423	Filtračno - usadzovacia šachta FŠ 400 s poklopom so šachtovým predĺžením	kus	3,000	0,00	245,00	735,00	0,035	0,105	0,000
S/S70	5922380000	Cestná vpusť	KUS	1,000	0,00	274,00	274,00	0,065	0,065	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			578,13	2 149,71	2 727,84		0,810	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,500	8,59	0,00	21,48	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			21,48	0,00	21,48		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	65,322	35,83	0,00	2 340,49	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ			2 340,49	0,00	2 340,49		0,000	0,000
		Práce HSV			15 541,00	3 413,68	18 954,68		65,330	1,310
		Práce PSV								
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	7211400003	Montáž lapača strešných splavenín	kus	8,000	14,50	0,00	116,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	721140002	Úprava strešných zvodov pre osadenie lapača strešných splavenín	kus	8,000	18,65	0,00	149,20	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých vodných tokov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 - Kalkulácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
S/S50	5524355000	Lapač strešných splavenín plastový	KUS	8,000	0,00	36,20	289,60	0,021	0,168	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			265,20	289,60	554,80		0,170	0,000
		Práce PSV			265,20	289,60	554,80		0,170	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>15 806,20</b>	<b>3 703,28</b>	<b>19 509,48</b>		<b>65,500</b>	<b>1,310</b>

# Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 8. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	852,04	1150	2002,04	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			2 002,04	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťaženie výrobné podmienky	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 6,10,20	2 002,04	
		22	DPH 20% z	2 002,04	400,41
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	2 402,45	
		F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		810,84	1150	1960,84	0	0
PRESUNY HMÔT		41,2	0	41,2	0	0
Práce HSV		852,04	1150	2002,04	0	0
Celkom v EUR		852,04	1 150,00	2 002,04	0,0000	0,0000

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ:							Dátum: 27. 8. 2024			
Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená										
Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
231/A 2	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	115,000	3,13	0,00	359,95	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	115,000	3,21	0,00	369,15	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	t	0,001	2 166,89	0,00	2,17	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,150	30,00	0,00	34,50	0,000	0,000	0,000
231/C 2	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	1,150	15,28	0,00	17,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	bal	5,000	5,50	0,00	27,50	0,000	0,000	0,000
S/S10	026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	KUS	115,000	0,00	10,00	1 150,00	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			810,84	1 150,00	1 960,84		0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,150	35,83	0,00	41,20	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT			41,20	0,00	41,20		0,000	0,000
		Práce HSV			852,04	1 150,00	2 002,04		0,000	0,000
		Celkom v EUR			852,04	1 150,00	2 002,04		0,000	0,000

# Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 8. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	13311,32	4968,95	18280,27	7	Ostatné náklady 0
2	PSV					
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			18 280,27	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 18 280,27
					22	DPH 20% z 18 280,27 3 656,05
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 21 936,32
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 8. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1783,08	1450	3233,08	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY		4065,6	3110,8	7176,4	119,74	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2443,04	408,15	2851,19	18,91	0
PRESUNY HMŔT		5019,6	0	5019,6	0	0
Práce HSV		13311,32	4968,95	18280,27	138,65	0
Celkom v EUR		13 311,32	4 968,95	18 280,27	138,6500	0,0000

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ:		Dátum: 27. 8. 2024								
Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená										
Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	50,820	6,59	0,00	334,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	25,410	1,09	0,00	27,70	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	50,820	5,14	0,00	261,21	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhrutných	m3	50,820	1,15	0,00	58,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m2	154,000	0,51	0,00	78,54	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	145,000	3,13	0,00	453,85	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	145,000	3,21	0,00	465,45	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	t	0,002	2 166,89	0,00	4,33	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,450	30,00	0,00	43,50	0,000	0,000	0,000
231/C 2	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	1,450	15,28	0,00	22,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	bal	6,000	5,50	0,00	33,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	KUS	145,000	0,00	10,00	1 450,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 783,08	1 450,00	3 233,08		0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/A 1	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	154,000	4,78	0,00	736,12	0,292	44,906	0,000
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	154,000	3,40	0,00	523,60	0,189	29,117	0,000
221/A 1	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8cm pre peších nad 20 m2 do lôžka fr. 4-8 mm hr. 5 cm, škárovanie	m2	154,000	18,22	0,00	2 805,88	0,112	17,248	0,000
S/S70	592036013633	Semmelrock EKODrain alebo ekvivalent ekologická dlažba sivá 20 x 20 x 8 cm farba: sivá	M2	155,540	0,00	20,00	3 110,80	0,183	28,464	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			4 065,60	3 110,80	7 176,40		119,740	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	8,000	6,05	0,00	48,40	0,108	0,867	0,000
221/A 1	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	9,68	0,00	1 064,80	0,164	18,043	0,000
231/A 2	936124111	Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh s navrtaním	kus	4,000	32,46	0,00	129,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	592029170010	Parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	KUS	111,100	0,00	3,15	349,97	0,000	0,000	0,000
P/PE	592174910	Obrubník cestný 100x15x25	kus	8,080	0,00	7,20	58,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT9	Lavičky na sedenie Parkova lavička MEZZO alebo ekvivalent s operadlom	kus	4,000	300,00	0,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 443,04	408,15	2 851,19		18,910	0,000
	99	PRESUNY HMŔ								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	140,095	35,83	0,00	5 019,60	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ			5 019,60	0,00	5 019,60		0,000	0,000
		Práce HSV			13 311,32	4 968,95	18 280,27		138,650	0,000
		Celkom v EUR			13 311,32	4 968,95	18 280,27		138,650	0,000



Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

## Indikatívny prieskum trhu - "in house" zákazka

Obec ST s.r.o. &lt;obecstsro@gmail.com&gt;

2. septembra 2024 o 11:26

Komu: Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt;

Dobrý deň,  
v prílohe posielam Návrh na plnenie kritéria

S pozdravom

Jaroslav Fogaš,  
konateľ  
Obec ST, s.r.o.



Sídlo:  
Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42  
082 14 Pušovce

Kontakt: +421 907 925 334  
E-mail: [obecstsro@gmail.com](mailto:obecstsro@gmail.com)

IČO : 55830056  
DIČ / IČDPH: SK2122209705  
IBAN / Číslo účtu : SK70 5600 0000 0017 1237 3002

ut 27. 8. 2024 o 13:45 Ján Velebír &lt;tvrevittender@gmail.com&gt; napísal(a):

[Citovaný text je skrytý]



Návrh na plnenie kritéria - Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov.PDF  
15711K



**Obec Šarišská Trstená**  
Obecný úrad Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená

Príloha č.1

## Návrh na plnenie kritéria

(podľa jednotlivých položiek výkazu výmer na predmet zákazky)

**„Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená“**

### Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno / názov uchádzača:	Obec ST s.r.o.
Sídlo uchádzača:	082 14 Šarišská Trstená 42
IČO:	55 830 056
DIČ:	2122209705
IČ DPH:	SK2122209705
Oprávnená osoba:	Peter Florek, riaditeľ spoločnosti
Telefón:	051/799 77 19
E-mail:	obecstsro@gmail.com

### Návrh na plnenie kritéria:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena celkom v EUR s DPH**
Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená	535 265,15	107 053,03	642 318,18

\* SOM – \* NIE SOM PLATCOM DPH (\*nehodiace sa preškrtnúť).

\*\* Neplatca DPH vyplňa iba tento stĺpec.

Šarišská Trstená, dňa: 02.09.2024

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Peter Florek, riaditeľ spoločnosti

Podpis a pečiatka:

**Obec ST s.r.o.**  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecstsro@gmail.com

# Krycí list stavby

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Igor Sopoliga

Dňa

2. 9. 2024

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:


IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 2122097505

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	391936,31	134422,15	526358,46	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	616,12	614,22	1 230,34		
3	MONT	6 331,72	1 344,63	7 676,35	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			535 265,15	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20	535 265,15
				22	DPH 20% z 535 265,15	107 053,03
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	642 318,18
				F		

Odberteľ

Dodávateľ

Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecstsro@gmail.com

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV	169 889,54	0,00		0,00		169 889,54
Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky	142 527,37	0,00		0,00		142 527,37
Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky	125 412,90	0,00		0,00		125 412,90
Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších 1. Etapa	59 461,60	0,00		0,00		59 461,60
Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada	18 621,68	0,00		0,00		18 621,68
Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci	1 910,17	0,00		0,00		1 910,17
Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená	17 441,89	0,00		0,00		17 441,89
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>535 265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 265,15</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>535 265,15</b>					<b>107 053,03</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>642 318,18</b>

Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097508  
obecststro@gmail.com



# Krycí list rozpočtu

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Igor Sopoliga

Dňa

2. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 2122097505

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	121321,79	48214,36	169536,15	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	260,15	93,24	353,39			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			169 889,54	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		169 889,54
				22	DPH 20% z	169 889,54	33 977,91
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		203 867,45
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecstsro@gmail.com

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Projektant:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Spracoval: Igor Sopoliga

Ks:

Dátum: 2. 9. 2024

### Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		81887,48	6311,17	88198,65	5,77	11,99
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		3855,82	872,96	4728,78	153,04	0
SPEVNENÉ PLOCHY		2175,94	0	2175,94	52,11	0
POTRUBNÉ ROZVODY		8861,52	41030,23	49891,75	1,88	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		345,51	0	345,51	1,94	1,96
PRESUNY HMŔT		24195,52	0	24195,52	0	0
Práce HSV		121321,79	48214,36	169536,15	214,74	13,95
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		251,79	93,24	345,03	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		8,36	0	8,36	0	0
Práce PSV		260,15	93,24	353,39	0	0
Celkom v EUR		121 581,94	48 307,60	169 889,54	214,7400	13,9500




Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42 082 147  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097566  
obecstso@gmail.com

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

**Odberateľ:** Obec Šarišská Trstená  
**Spracoval:** Igor Sopoliga  
**Projektant:**  
**Ks:**  
**Dodávateľ:** Obec ST s.r.o.  
**Dátum:** 2. 9. 2024  
**Zákazka:** Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
**Objekt:** Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,400	2,30	0,00	33,12	0,000	0,000	1,987
221/B 1	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	22,04	0,00	551,00	0,000	0,000	10,000
1/A 1	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	25,000	5,57	0,00	139,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	10,000	3,72	0,00	37,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	20,97	0,00	104,85	0,011	0,054	0,000
1/A 1	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	9,000	15,94	0,00	143,46	0,060	0,536	0,000
1/A 1	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,240	20,90	0,00	67,72	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	4,320	24,03	0,00	103,81	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,280	45,10	0,00	779,33	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,640	2,08	0,00	17,97	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	7,200	66,25	0,00	477,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,600	3,09	0,00	11,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	190,285	10,79	0,00	2 053,18	0,000	0,000	0,000



# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1/A 1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	665,998	24,85	0,00	16 550,05	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	332,999	1,37	0,00	456,21	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	95,143	28,29	0,00	2 691,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301209.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	47,571	2,92	0,00	138,91	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	882,235	9,42	0,00	8 310,65	0,001	0,750	0,000
1/A 1	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	882,235	5,26	0,00	4 640,56	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	26,880	4,73	0,00	127,14	0,001	0,019	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	26,880	1,53	0,00	41,13	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	11,520	12,53	0,00	144,35	0,002	0,023	0,000
1/A 1	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	11,520	2,87	0,00	33,06	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	705,788	27,08	0,00	19 112,74	0,006	4,390	0,000
1/A 1	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	705,788	5,91	0,00	4 171,21	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	362,100	5,42	0,00	1 962,58	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	362,100	9,57	0,00	3 465,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	362,100	0,94	0,00	340,37	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	618,126	4,37	0,00	2 701,21	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	309,063	0,00	19,89	6 147,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,200	34,13	0,00	9 460,84	0,000	0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 40-082714  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212209505  
obecstso@gmail.com

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry matých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,500	42,53	0,00	191,39	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 100,000	0,41	0,00	451,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,180	0,00	7,39	163,91	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 100,000	0,54	0,00	594,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	MAG011	Poplatok za skládokovanie zeminy	t	6,250	42,28	0,00	264,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	11111	Múrsarská výpomoc	hod	5,000	9,37	0,00	46,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	1112	Podiel prídružených výkonov	hod	5,000	11,24	0,00	56,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	11131	Vytýčenie stavby	hod	15,000	22,49	0,00	337,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	11132	Porealizačné zameranie	hod	20,000	22,49	0,00	449,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	11133	projekt skutočného vyhotovenia	hod	28,000	22,49	0,00	629,72	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			81 887,48	6 311,17	88 198,65		5,770	11,990
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	80,400	45,77	0,00	3 679,91	1,891	152,018	0,000
S/S70	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBS výška 50 mm	ks	9,000	0,00	13,50	121,50	0,025	0,225	0,000
S/S70	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm	ks	4,500	0,00	15,19	68,36	0,035	0,158	0,000
271/A 1	452112221.S	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	9,000	15,56	0,00	140,04	0,007	0,059	0,000
P/PE	552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	9,000	0,00	75,90	683,10	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10		0,250	121,54	0,00	30,39	2,309	0,577	0,000
271/A 1	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,280	19,57	0,00	5,48	0,005	0,001	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			3 855,82	872,96	4 728,78		153,040	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 142  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK212209/505

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	5	SPEVNEŇ PLOCHY								
221/A 1	56421111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	25,000	2,39	0,00	59,75	0,101	2,530	0,000
221/C 1	56690111	Upravenie podkladu po prekopych pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	15,000	6,04	0,00	90,60	1,687	25,301	0,000
221/A 1	597141221.S	Rigol dláždený hr. do 250mm z lomového kameňa s vyplnením škár cementovou maltou	m	10,000	106,41	0,00	1 064,10	1,190	11,897	0,000
221/A 1	597172121.S	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pôdoryse priamy	m2	14,400	66,77	0,00	961,49	0,860	12,386	0,000
5		SPEVNEŇ PLOCHY			2 175,94	0,00	2 175,94		52,110	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 50x4,6 mm	m	11,000	6,28	0,00	69,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	871215046.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného elektrovarovkami D 50x4,6 mm	m	11,000	0,53	0,00	5,83	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130022400.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4.6x100 m, materiál: PE 100 RC	m	11,000	0,00	3,43	37,73	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227300.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	1,000	0,00	6,73	6,73	0,000	0,000	0,000
R/RE	594310000600.S	Prečerpávacía stanica DW 1440 mm H 1850 mm, objem nádrže 1,92 m <sup>3</sup> , železobetónová	ks	1,000	1 036,41	0,00	1 036,41	0,000	0,000	0,000
R/RE	871215302.S	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvärané natupo D 50x4,6 mm	m	11,000	9,63	0,00	105,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	72,500	0,85	0,00	61,63	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	12,108	0,00	134,96	1 634,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	36,000	0,00	10,35	372,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	378,000	2,56	0,00	967,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	63,126	0,00	440,92	27 833,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	5,07	0,00	55,77	0,000	0,000	0,000



# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	0,00	6,69	73,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	11,000	5,07	0,00	55,77	0,000	0,000	0,000
P/PE	286510011100.S	Zátka PVC-U vnuťorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	0,00	2,87	31,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	11,000	7,00	0,00	77,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	0,00	67,77	745,47	0,000	0,000	0,000
R/RE	892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	4,000	57,49	0,00	229,96	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	265,24	0,00	2 121,92	0,021	0,166	0,000
R/RE	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	450,500	4,81	0,00	2 166,91	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4l	ks	9,000	56,32	0,00	506,88	0,003	0,030	0,000
P/PE	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	0,00	52,17	469,53	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009200.S	Betónový rozširiaci prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	9,000	0,00	95,09	855,81	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240004300.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	ks	9,000	0,00	527,14	4 744,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	18,000	0,00	29,66	533,88	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	0,00	57,33	515,97	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	0,00	33,56	302,04	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	9,000	40,61	0,00	365,49	0,006	0,057	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	9,000	0,00	302,34	2 721,06	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	45,000	20,89	0,00	940,05	0,013	0,565	0,000
P/PE	553430002700.S	Stúpadlo šachtové kapsové	ks	1,000	0,00	16,93	152,37	0,000	0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 24  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
 obecstsr@gmail.com

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
271/A 1	899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	0,455	113,75	0,00	51,76	2,326	1,059	0,000
271/A 1	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	11,000	1,77	0,00	19,47	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	11,000	1,09	0,00	11,99	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	11,000	1,09	0,00	11,99	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			8 861,52	41 030,23	49 891,75		1,880	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
311/A 1	919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	2,000	88,00	0,00	176,00	0,967	1,935	0,000
R/RE	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	3,000	7,87	0,00	23,61	0,000	0,000	0,000
221/B 1	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	2,000	72,95	0,00	145,90	0,000	0,000	1,960
R/RE	TSP	Triedenie podľa TSP	hod	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			345,51	0,00	345,51		1,940	1,960
99		PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	592,737	40,82	0,00	24 195,52	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			24 195,52	0,00	24 195,52		0,000	0,000
		Práce HSV			121 321,79	48 214,36	169 536,15		214,740	13,950
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
711/A 1	711774202.S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	m	21,000	11,99	0,00	251,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	m2	91,000	0,00	4,44	93,24	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			251,79	93,24	345,03		0,000	0,000
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								



# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
731/A 3	733191302. S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	11,000	0,76	0,00	8,36	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			8,36	0,00	8,36		0,000	0,000
		Práce PSV			260,15	93,24	353,39		0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>121 581,94</b>	<b>48 307,60</b>	<b>169 889,54</b>		<b>214,740</b>	<b>13,950</b>



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK0122957505  
 obecststro@gmail.com

# Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Igor Sopoliga

Dňa

2. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:


IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 2122097505

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	101528,04	33322,98	134851,02	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	6 331,72	1 344,63	7 676,35	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			142 527,37	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	142 527,37
					22	DPH 20% z	142 527,37 28 505,47
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	171 032,84
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

**Obec ST s.r.o.**  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecstsro@gmail.com

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracovali: Igor Sopoliga

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

Dátum: 2. 9. 2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Práce HSV	47563,51	398,89	47962,4	28,69	303,74
ZEMNÉ PRÁCE	414,33	0	414,33	0	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	4459,21	794,3	5253,51	122,21	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	12870,22	0	12870,22	215,7	0
SPEVNENÉ PLOCHY	11969,98	32129,79	44099,77	2,94	0
POTRUBNÉ ROZVODY	1823,1	0	1823,1	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	22427,69	0	22427,69	0	0
PRESUNY HMŔ	101528,04	33322,98	134851,02	369,54	303,74
Práce HSV					
Montážne práce	306,6	0	306,6	0	0
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5748,22	1276,47	7024,69	2,57	0
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	276,9	68,16	345,06	0	0
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	6331,72	1344,63	7676,35	2,57	0
Montážne práce					
Celkom v EUR	107 859,76	34 667,61	142 527,37	372,1100	303,7400

Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097508  
obecststro@gmail.com



# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená			Spracoval: Igor Sopoliga							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Obec ST s.r.o.			Dátum: 2. 9. 2024							
Zákazka: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená										
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
Práce HSV										
1		ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	6,400	3,50	0,00	22,40	0,000	0,000	1,664
221/B 1	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	511,200	25,35	0,00	12 958,92	0,000	0,000	286,272
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	50,000	12,61	0,00	630,50	0,000	0,000	15,800
1/A 1	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	25,000	5,41	0,00	135,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	5,000	3,61	0,00	18,05	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	20,38	0,00	40,76	0,011	0,021	0,000
1/A 1	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	19,000	15,49	0,00	294,31	0,060	1,131	0,000
1/A 1	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,400	20,31	0,00	48,74	0,000	0,000	0,000
1/A 1	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,200	110,04	0,00	132,05	0,000	0,000	0,000
1/A 1	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,700	288,68	0,00	202,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	78,810	8,02	0,00	632,06	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	236,430	13,48	0,00	3 187,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	118,215	1,33	0,00	157,23	0,000	0,000	0,000

100% SOPOLIGA


stavbyvedúci

Obec ST s.r.o.

Šarišská Trstená 42, 082 14

IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097505

obecststro@gmail.com




# Rozpočet investície do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1/A 1	132301202 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	210,160	27,49	0,00	5 777,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301209 S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	42,032	2,84	0,00	119,37	0,000	0,000	0,000
S/S40	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	ks	5,000	0,00	6,54	32,70	0,001	0,003	0,000
S/S40	4222520287	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda	ks	2,000	0,00	102,60	205,20	0,004	0,008	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	985,125	5,16	0,00	5 083,25	0,001	0,956	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	985,125	3,10	0,00	3 053,89	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	262,700	12,18	0,00	3 199,69	0,002	0,523	0,000
1/A 1	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	262,700	2,79	0,00	732,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	12,000	1,72	0,00	20,64	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	141,996	4,16	0,00	590,70	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	60,856	4,79	0,00	291,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	202,852	9,30	0,00	1 886,52	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutných	m3	60,856	1,17	0,00	71,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,996	0,82	0,00	116,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,550	10,20	0,00	2 025,21	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	322,548	4,24	0,00	1 367,60	0,000	0,000	0,000
S/S60	5833752900	Štrkopiesok preddrvný 0-45 N	m3	15,600	0,00	10,32	160,99	1,670	26,052	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	322,352	33,17	0,00	4 091,59	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	41,33	41,33	0,00	644,75	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1/A 1	MAG011	Poplatok za skládokovanie zeminy	t	4,914	6,41	0,00	31,50	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			47 563,51	398,89	47 962,40		28,690	303,740
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	345033020	Zásuvka 5517-2750	ks	3,000	15,55	0,00	46,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	341075001	Marker 2500	ks	3,000	17,44	0,00	52,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	438,000	0,72	0,00	315,36	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			414,33	0,00	414,33		0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	63,900	65,34	0,00	4 175,23	1,891	120,820	0,000
PIPE	592120001020.S	Úložný blok U 95, ixšxv 300x350x950 mm	ks	26,000	0,00	30,55	794,30	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	ks	26,000	3,89	0,00	101,14	0,002	0,043	0,000
271/A 1	452111121.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm2	ks	30,000	3,89	0,00	116,70	0,002	0,050	0,000
271/A 1	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10 pod poklopy	m3	0,560	118,11	0,00	66,14	2,309	1,293	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			4 459,21	794,30	5 253,51		122,210	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	511,200	2,32	0,00	1 185,98	0,101	51,733	0,000
R/RE	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkovou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	511,200	11,16	0,00	5 704,99	0,000	0,000	0,000
R/RE	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	102,240	42,65	0,00	4 360,54	0,000	0,000	0,000
221/C 1	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutneným podkladovým betónom	m3 slavyvredúci	76,980	21,11	0,00	1 618,71	2,138	163,965	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			12 870,22	0,00	12 870,22		215,700	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42/082/14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK22097505  
 checststro@gmail.com

# Rozpočet investície do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	160,49	0,00	160,49	0,000	0,000	0,000
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	9,000	28,64	0,00	257,76	0,001	0,007	0,000
P/PE	552520040000.S	Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pátkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spoj	ks	3,000	0,00	168,31	504,93	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	0,00	80,20	240,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520045200.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	0,00	78,09	234,27	0,000	0,000	0,000
271/A 1	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	30,94	0,00	92,82	0,002	0,005	0,000
S/S20	3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	3,000	0,00	66,24	198,72	0,010	0,030	0,000
R/RE	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	35,500	0,36	0,00	12,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	35,500	0,00	2,07	73,49	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks	19,000	0,00	4,03	76,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	35,500	0,36	0,00	12,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	35,500	0,00	2,07	73,49	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	19,000	0,00	4,08	77,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271124	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	380,000	0,78	0,00	296,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	380,000	0,00	22,15	8 417,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227700	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN	ks	32,000	0,00	15,72	503,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	396,500	0,78	0,00	304,59	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	396,500	0,00	22,31	8 712,06	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	15,88	0,00	15,88	516,56	0,000	0,000	0,000



Obec Šarišská Trstená  
 Šarišská Trstená 47, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097505  
 obecststro@gmail.com

# Rozpočet investície do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	5,000	0,00	6,50	32,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	5,000	0,00	219,11	1 095,55	0,000	0,000	0,000
S/S10	08211111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	15,000	0,00	1,08	16,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	423940000	Znak čistý, malý, vodárenský, orientačný	lks	2,000	114,24	0,00	228,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	877171056	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	19,000	5,41	0,00	102,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530254200.S	Závitový nátrubok s uzatváracím vekom PE-HD, DN/D 30/32 mm	ks	19,000	0,00	4,49	85,31	0,000	0,000	0,000
271/A 1	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	19,000	9,68	0,00	183,92	0,000	0,002	0,000
271/A 1	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavnej pre prípojky DN 25	ks	19,000	8,28	0,00	157,32	0,000	0,000	0,000
271/A 1	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	30,28	0,00	90,84	0,001	0,002	0,000
S/S40	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	0,00	26,03	78,09	0,008	0,024	0,000
P/PE	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm	ks	19,000	0,00	23,90	454,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023300.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 16	ks	2,000	0,00	428,72	857,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110001600	Ventil pre domové prípojky rohový, 5/4 - 1, so závitovým výstupom, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	19,000	0,00	111,03	2 109,57	0,000	0,000	0,000
S/S40	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	ks	3,000	0,00	296,06	888,18	0,028	0,084	0,000
271/A 1	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	18,60	0,00	18,60	0,001	0,001	0,000
P/PE	551270008200.S	Odvzdušňovač mikrobubliniek vzduchu DN 80 s prípojom na navarenie, PN 10	ks	1,000	0,00	1 067,32	1 067,32	0,000	0,000	0,000
S/S50	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	19,000	0,00	13,64	259,16	0,008	0,143	0,000
271/A 1	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	13,80	0,00	0,00	27,60	0,000	0,001	0,000
P/PE	449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	*ks	0,00	0,00	678,44	1 356,88	0,000	0,000	0,000




Obec ŠT s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK22097365  
 obecststro@gmail.com



# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	70,98	0,00	141,96	0,305	0,611	0,000
P/PE	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitumenovaná, HAWLE	ks	2,000	0,00	86,95	173,90	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	10,49	0,00	20,98	0,000	0,000	0,000
P/PE	2865100500	HDPE lemový nákrúžok 90	ks	3,000	0,00	3,59	10,77	0,000	0,000	0,000
S/S20	2865100600	HDPE lemový nákrúžok 110	ks	3,000	0,00	4,15	12,45	0,000	0,001	0,000
S/S50	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	ks	3,000	0,00	57,91	173,73	0,012	0,036	0,000
271/A 1	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	438,000	1,73	0,00	757,74	0,000	0,000	0,000
S/S50	5525572000	Koleno prírubové s pátkou D 80 mm	ks	3,000	0,00	55,47	166,41	0,025	0,075	0,000
R/RE	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	kpl	3,000	12,44	0,00	37,32	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			11 969,98	32 129,79	44 099,77		2,940	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	1	Vytýčenie stavby	hod	25,000	20,40	0,00	510,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	2	porealizačné zameranie	hod	25,000	20,40	0,00	510,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	3	Vodovodný poriadok	hod	30,000	26,77	0,00	803,10	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 823,10	0,00	1 823,10		0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	565,499	39,66	0,00	22 427,69	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			22 427,69	0,00	22 427,69		0,000	0,000
.		Práce HSV			101 528,04	33 322,98	134 851,02		369,540	303,740
		Montážne práce								



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK212297505  
 obecststro@gmail.com

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210800518.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	438,000	0,70	0,00	306,60	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			306,60	0,00	306,60	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200116.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	61,000	44,49	0,00	2 713,89	0,024	1,471	0,000
923/M23	230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	43,000	52,67	0,00	2 284,81	0,025	1,078	0,000
923/M23	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	15,000	10,57	0,00	158,55	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530151100.S	Elektrovarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	15,000	0,00	8,92	133,80	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	11,46	0,00	45,84	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203144	Montáž redukcie PE 100 SDR 11 D 110/90	ks	3,000	11,77	0,00	35,31	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861614400	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	ks	3,000	0,00	30,97	92,91	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	4,000	10,93	0,00	43,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861671200	Elektrovarovky lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	3,000	0,00	16,67	50,01	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	4,000	0,00	40,58	162,32	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	8,000	11,05	0,00	88,40	0,000	0,000	0,000
S/S20	2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	8,000	0,00	36,46	291,68	0,001	0,006	0,000
923/M23	230203187	Montáž kolena W90 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	10,45	0,00	10,45	0,000	0,000	0,000
S/S20	2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	0,00	36,47	36,47	0,001	0,001	0,000
923/M23	230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	16,63	0,00	16,63	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	0,00	49,44	49,44	0,000	0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42/082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK12597505  
 obecstso@gmail.com

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
923/M23	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	3,000	18,12	0,00	54,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861621500	T-kus PE 100 SDR 11 DN 160	ks	3,000	0,00	153,28	459,84	0,000	0,000	0,000
923/M23	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	3,000	105,42	0,00	316,26	0,004	0,011	0,000
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			5 748,22	1 276,47	7 024,69		2,570	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	426,000	0,65	0,00	276,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	426,000	0,00	0,16	68,16	0,000	0,000	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			276,90	68,16	345,06		0,000	0,000
		Montážne práce			6 331,72	1 344,63	7 676,35		2,570	0,000
		Celkom v EUR			107 859,76	34 667,61	142 527,37		372,110	303,740



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecststro@gmail.com

# Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

**Miesto:**

**Ks:**

**Zákazka:**

Spracoval: Igor Sopoliga

**Dňa**

2. 9. 2024

**Odberateľ:** Obec Šarišská Trstená

**IČO:** 00690589

**DIČ:** 2021302976

**Projektant:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Dodávateľ:** Obec ST s.r.o.

**IČO:** 55830056

**DIČ:** 2122097505

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	92458,23	32843,79	125302,02	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	80,92	29,96	110,88			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			125 412,90	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		125 412,90
				22	DPH 20% z	125 412,90	25 082,58
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		150 495,48
				F			



Odberateľ

26 Dodávateľ

**Obec ST s.r.o.**  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecststro@gmail.com

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval: Igor Sopoliga

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

Dátum: 2. 9. 2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov


Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	53959,73	2653,1	56612,83	4,66	106,19
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2697,91	747,72	3445,63	93,12	0
SPEVNENÉ PLOCHY	2435,32	0	2435,32	302,38	0
POTRUBNÉ ROZVODY	6160,71	29442,97	35603,68	1,54	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2481,53	0	2481,53	3,87	3,92
PRESUNY HMÔT	24723,03	0	24723,03	0	0
Práce HSV	92458,23	32843,79	125302,02	405,57	110,11
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	80,92	29,96	110,88	0	0
Práce PSV	80,92	29,96	110,88	0	0
Celkom v EUR	92 539,15	32 873,75	125 412,90	405,5700	110,1100



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097005  
obecststro@gmail.com

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená		Spracoval: Igor Sopoliga								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: Obec ST s.r.o.		Dátum: 2. 9. 2024								
Zákazka: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená										
Objekt: Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
Práce HSV										
1	ZEMNÉ PRÁCE									
221/B 1	113108121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,400	2,22	0,00	31,97	0,000	0,000	1,987
221/B 1	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	260,500	21,24	0,00	5 533,02	0,000	0,000	104,200
1/A 1	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	5,000	5,37	0,00	26,85	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	5,000	3,58	0,00	17,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	20,21	0,00	20,21	0,011	0,011	0,000
1/A 1	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	12,000	15,36	0,00	184,32	0,060	0,714	0,000
1/A 1	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,400	20,14	0,00	48,34	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	150,711	10,40	0,00	1 567,39	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	301,422	23,95	0,00	7 219,06	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	150,711	1,32	0,00	198,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	150,711	27,26	0,00	4 108,38	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	75,366	2,82	0,00	212,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	350,596	9,07	0,00	3 179,91	0,001	0,298	0,000





Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK212889750

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a pripojky


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	151101112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m m2		350,596	5,07	0,00	1 777,52	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m m2		584,327	26,09	0,00	15 245,09	0,006	3,635	0,000
1/A 1	151301111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m m2		584,327	5,69	0,00	3 324,82	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3		228,280	5,23	0,00	1 193,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3 m3		228,280	9,23	0,00	2 107,02	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3		228,280	0,91	0,00	207,73	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3		374,258	4,21	0,00	1 575,63	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm t		176,838	0,00	14,11	2 495,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3		175,546	32,89	0,00	5 773,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3		4,000	40,98	0,00	163,92	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2		45,000	0,40	0,00	18,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg		22,180	0,00	7,12	157,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením m2		45,000	0,52	0,00	23,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	MAG011	Poplatok za skládkovanie zeminy t		4,914	40,74	0,00	200,20	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			53 959,73	2 653,10	56 612,83		4,660	106,190
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3		48,734	52,19	0,00	2 543,43	1,891	92,145	0,000
S/S70	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBS výška 50 mm ks		8,000	0,00	13,01	104,08	0,025	0,200	0,000
S/S70	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm ks			0,00	14,63	58,52	0,035	0,140	0,000
271/A 1	452112221.S	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm ks			14,99	0,00	119,92	0,007	0,053	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 214  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097206  
 shastero@mail.com  
 hastero@mail.com

# Rozpočet Investícia do vytvárania Infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
P/PE	552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	8,000	0,00	73,14	585,12	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,250	117,12	0,00	29,28	2,309	0,577	0,000
271/A 1	452351101.S	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,280	18,86	0,00	5,28	0,005	0,001	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 697,91	747,72	3 445,63		93,120	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	260,500	2,30	0,00	599,15	0,101	26,363	0,000
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. sieť so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	156,300	5,82	0,00	909,67	1,687	263,631	0,000
221/A 1	597172121.S	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pôdoryse priamy	m2	14,400	64,34	0,00	926,50	0,860	12,386	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			2 435,32	0,00	2 435,32		302,380	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošenného DN 150	m	42,600	0,82	0,00	34,93	0,000	0,000	0,000
P/PE	288110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plošenná	ks	7,114	0,00	130,06	925,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	32,000	0,00	9,97	319,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošenného DN 300	m	260,500	2,47	0,00	643,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	288110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plošenná	ks	43,504	0,00	424,89	18 484,41	0,000	0,000	0,000
R/RE	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	12,000	4,89	0,00	58,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	288510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	0,00	6,44	77,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	12,000	4,89	0,00	58,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	288510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	0,00	2,77	33,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	12,000	6,55	0,00	81,00	0,000	0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097503  
 obecststro@gmail.com

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	0,00	65,31	783,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	8,000	55,40	0,00	443,20	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	255,60	0,00	2 044,80	0,021	0,166	0,000
R/RE	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	260,500	4,63	0,00	1 206,12	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	8,000	54,27	0,00	434,16	0,003	0,026	0,000
P/PE	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	0,00	50,27	402,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009200.S	Betónový rozšárací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	8,000	0,00	91,64	733,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240004300.S	Dno jednoliatého šachtového kompaktného pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	ks	8,000	0,00	507,97	4 063,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	16,000	0,00	28,58	457,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	0,00	55,25	442,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	0,00	32,34	258,72	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	8,000	39,14	0,00	313,12	0,006	0,051	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	8,000	0,00	291,34	2 330,72	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	40,000	20,13	0,00	805,20	0,013	0,502	0,000
P/PE	553430002700.S	Stupadlo šachtové kapsové	ks	8,105	0,00	16,32	132,27	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	0,341	109,61	0,00	37,38	2,326	0,793	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			6 160,71	29 442,97	35 603,68		1,540	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	1	Výtyčenie stavby	hod	25,000	20,23	0,00	505,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	2	porealizačné zameranie	hod	28,000	20,23	0,00	566,44	0,000	0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 44  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK212093905  
 e-mail: info@obcst.sk

# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	3	projekt skut. vyhotovenia	hod	28,000	26,55	0,00	743,40	0,000	0,000	0,000
311/A 1	919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	4,000	84,80	0,00	339,20	0,967	3,869	0,000
R/RE	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	6,000	7,59	0,00	45,54	0,000	0,000	0,000
221/B 1	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	4,000	70,30	0,00	281,20	0,000	0,000	3,920
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 481,53	0,00	2 481,53		3,870	3,920
99		PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	628,605	39,33	0,00	24 723,03	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			24 723,03	0,00	24 723,03		0,000	0,000
		Práce HSV			92 458,23	32 843,79	125 302,02		405,570	110,110
711		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
711/A 1	711774202.S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	m	7,000	11,56	0,00	80,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	m2	7,000	0,00	4,28	29,96	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			80,92	29,96	110,88		0,000	0,000
		Práce PSV			80,92	29,96	110,88		0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>92 539,15</b>	<b>32 873,75</b>	<b>125 412,90</b>		<b>405,570</b>	<b>110,110</b>



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
 obecststro@gmail.com

# Krycí list rozpočtu

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Igor Sopoliga

Dňa

2. 9. 2024

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 2122097505

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	48279,43	10945,46	59224,89	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	22,01	214,70	236,71			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			59 461,60	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 6,10,20	59 461,60
		22	DPH 20% z	59 461,60 11 892,32
		23	DPH 0% z	0,00 0,00
		24	Spolu v EUR	71 353,92
		F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecstso@gmail.com

Spracoval: Igor Sopoliga

Ks:

Dátum: 2. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Projektant:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Prehľad rozpočtových nákladov


Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2236,42	367,72	2604,14	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	382,65	0	382,65	13,84	0
SPEVNENÉ PLOCHY	5684,32	4528,99	10213,31	102,22	0
POTRUBNÉ ROZVODY	33529,19	4438,32	37967,51	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4010,41	1610,43	5620,84	27,23	0
PRESUNY HMŔ	2436,44	0	2436,44	0	0
Práce HSV	48279,43	10945,46	59224,89	143,29	0
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	22,01	214,7	236,71	0	0
Práce PSV	22,01	214,7	236,71	0	0
Celkom v EUR	48 301,44	11 160,16	59 461,60	143,2900	0,0000



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097505  
obecststro@gmail.com

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa


Odberateľ: Obec Šarišská Trstená			Spracoval: Igor Sopoliga							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Obec ST s.r.o.			Dátum: 2. 9. 2024							
Zákazka: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená										
Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súfina
Práce HSV										
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	16,560	7,11	0,00	117,74	0,000	0,000	0,000
1/A 2	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplátok za lepivosť horniny 3	m3	8,280	1,31	0,00	10,85	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	32,640	39,07	0,00	1 275,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Priplátok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,320	11,04	0,00	180,17	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,750	59,36	0,00	44,52	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201109.S	Priplátok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,375	8,04	0,00	3,02	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	47,723	1,56	0,00	74,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	40,920	2,23	0,00	91,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,614	4,28	0,00	41,15	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,440	20,61	0,00	277,00	0,000	0,000	0,000
P/P/E	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm		24,192	0,00	15,20	367,72	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	252,140	0,48	0,00	121,03	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 236,42	367,72	2 604,14		0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 24  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097503  
obecstsrn@gmail.com


# Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,322	52,26	0,00	382,65	1,891	13,844	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			382,65	0,00	382,65		13,840	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	252,140	7,78	0,00	1 961,65	0,405	102,069	0,000
R/RE	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	252,140	13,86	0,00	3 494,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	592460007700.S	Dlažba betónová zámková 60 mm.	m2	257,183	0,00	17,61	4 528,99	0,000	0,000	0,000
221/A 1	599111111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár-pri obrubníkoch	m2	12,180	18,72	0,00	228,01	0,012	0,146	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			5 684,32	4 528,99	10 213,31		102,220	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	6,150	34,50	0,00	212,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	871424214.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 500	m	122,030	266,23	0,00	32 488,05	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	6,150	2,25	0,00	13,84	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	m	122,030	4,43	0,00	540,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	89,50	0,00	268,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	450085	Kanalizačná plastová šachta výška 2,0m priemer šachty/napojenie 800/200.	ks	3,000	0,00	1 154,99	3 464,97	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	0,00	324,45	973,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,150	0,98	0,00	6,03	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			33 529,19	4 438,32	37 967,51		0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 241  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097509

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	121,840	14,72	0,00	1 793,48	0,000	0,000	0,000
PIPE	592170003800.S	Obrubník cestný s lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	123,058	0,00	9,23	1 135,83	0,000	0,000	0,000
221/A 1	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,030	12,27	0,00	1 779,52	0,164	23,789	0,000
S/S70	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm.	ks	146,480	0,00	3,24	474,60	0,024	3,442	0,000
221/B 1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	121,840	3,59	0,00	437,41	0,000	0,002	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 010,41	1 610,43	5 620,84		27,230	0,000
99		PRESUNY HMŔT								
221/A 1	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	263,114	9,26	0,00	2 436,44	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT			2 436,44	0,00	2 436,44		0,000	0,000
		Práce HSV			48 279,43	10 945,46	59 224,89		143,290	0,000
		Práce PSV								
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767591221.Sp	Montáž mriežky	ks	5,000	3,98	0,00	19,90	0,000	0,000	0,000
PIPE	55355	Odtoková mriežka oceľová 150/200	ks	5,000	0,00	42,94	214,70	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,459	0,8587	0,0000	2,11	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			22,01	214,70	236,71		0,000	0,000
		Práce PSV			22,01	214,70	236,71		0,000	0,000
		Celkom v EUR			48 301,44	11 160,16	59 461,60		143,290	0,000



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097505  
obecststro@gmail.com

# Krycí list rozpočtu

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Igor Sopoliga

Dňa

2. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 2122097505

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	14834,78	3257,54	18092,32	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	253,04	276,32	529,36			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			18 621,68	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	18 621,68
					22	DPH 20% z	18 621,68 3 724,34
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	22 346,02
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecstsro@gmail.com

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval: Igor Sopoliga

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

Dátum: 2. 9. 2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	10489,78	850,39	11340,17	0	1,31
ZÁKLADY	145,3	33,41	178,71	5,12	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1334,24	322,4	1656,64	57,58	0
SPEVNENÉ PLOCHY	60,36	0	60,36	1,82	0
POTRUBNÉ ROZVODY	551,24	2051,34	2602,58	0,81	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20,5	0	20,5	0	0
PRESUNY HMŔ	2233,36	0	2233,36	0	0
Práce HSV	14834,78	3257,54	18092,32	65,33	1,31
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	253,04	276,32	529,36	0,17	0
Práce PSV	253,04	276,32	529,36	0,17	0
Celkom v EUR	15 087,82	3 533,86	18 621,68	65,5000	1,3100



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212297508  
obecststro@gmail.com

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Spracoval: Igor Sopoliga  
Ks:  
Dátum: 2. 9. 2024

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Projektant:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

Zákazka: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada


Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	133,500	3,67	0,00	489,95	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	66,750	1,04	0,00	69,42	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,730	28,31	0,00	1 096,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	19,365	8,01	0,00	155,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	161,115	4,90	0,00	789,46	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	161,115	2,33	0,00	375,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	161,115	1,10	0,00	177,23	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	14,365	3,63	0,00	52,14	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,910	26,64	0,00	317,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	186,900	1,77	0,00	330,81	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	186,900	1,55	0,00	289,70	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m2	2,000	3,96	0,00	7,92	0,000	0,000	0,480
221/B 1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	2,000	10,20	0,00	20,40	0,000	0,000	0,470

Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 117  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097489  
obecstro@gmail.com



Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	2,000	6,00	0,00	12,00	0,000	0,000	0,362
231/A 2	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	kus	910,000	0,27	0,00	245,70	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183204113	Vysadenie cibulí alebo hlŕoz	kus	300,000	0,19	0,00	57,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	200,000	0,12	0,00	24,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102411	Vysadenie kríku výšky do 1 m s balom do predom vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	kus	610,000	1,52	0,00	927,20	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184921094	Mulčovanie rastlín mulčom hrúbky od 5 cm do 10 cm na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	m2	200,000	1,91	0,00	382,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vlahumom, záhradníckym substrátom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	0,561	37,56	0,00	21,07	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,400	28,62	0,00	68,69	0,000	0,000	0,000
231/C 2	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	0,600	14,58	0,00	8,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT18	Lysimachia vulgaris	ks	40,000	4,77	0,00	190,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT19	Juncus effus	ks	60,000	4,77	0,00	286,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT20	Iris pseudoaorus	ks	60,000	4,77	0,00	286,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT21	Euphorbia amygdaloides	ks	40,000	4,77	0,00	190,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT	Dunajský štrk fr. 4-8 mm	t	34,000	23,85	0,00	810,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	583343210	Piesok	M3	30,000	0,00	20,65	619,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT1	Narcis mix	KS	100,000	4,77	0,00	477,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT11	Typha minima	KS	40,000	3,82	0,00	152,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT12	Calthus palustris	KS	80,000	3,82	0,00	305,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT13	Acorus gramin	KS	60,000	3,82	0,00	229,20	0,000	0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097505  
 obecstro@gmail.com


Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
R/RE	MAT14	Tradescancia x andresoniana	KS	60,000	3,82	0,00	229,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT15	Mentha aquatica	KS	50,000	3,82	0,00	191,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT16	Lobelia cardinalis	KS	60,000	3,82	0,00	229,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT17	Lythrum salicaria	ks	60,000	3,82	0,00	229,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT2	Trvalky mix	KS	100,000	3,82	0,00	382,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT3	Pokryvne mix	KS	100,000	3,82	0,00	382,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	103840160801	Záhradnícky substrát 250 l	KUS	11,000	0,00	20,99	230,89	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			10 489,78	850,39	11 340,17		0,000	1,310
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	10,000	12,85	0,00	128,50	0,257	2,574	0,000
311/A 1	214500111	Zhotovenie výplne rýhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	10,000	1,68	0,00	16,80	0,000	0,000	0,000
S/S60	5833110100	Kamenivo ťažené drobné, frakcia 0-1, trieda B I	t	2,550	0,00	13,10	33,41	1,000	2,550	0,000
	2	ZÁKLADY			145,30	33,41	178,71		5,120	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,455	32,08	0,00	207,08	1,891	12,205	0,000
321/A 1	457572212	Filtračná vrstva z ťaženého kameniva predvreného frakcie 0 až 32 mm so zhutnením	m3	20,000	22,41	0,00	448,20	2,088	41,750	0,000
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	267,000	1,46	0,00	389,82	0,000	0,075	0,000
321/A 1	469521211	Spevnenie dna alebo svahov so zhutnením hr 200mm	m2	6,000	48,19	0,00	289,14	0,576	3,453	0,000
S/S90	6936654900	Geotextília tkaná	m2	320,050	0,00	1,05	322,40	0,000	0,092	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 334,24	322,40	1 656,64		57,580	0,000



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 114  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122971505  
obecstrosro@gmail.com


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/C 1	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drevným	t	0,850	13,89	0,00	11,81	1,010	0,859	0,000
221/C 1	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,300	83,95	0,00	25,19	2,138	0,641	0,000
221/C 1	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	2,000	11,68	0,00	23,36	0,158	0,317	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			60,36	0,00	60,36		1,820	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	108,000	1,04	0,00	112,32	0,000	0,001	0,000
271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	14,100	0,94	0,00	13,25	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	kus	1,000	3,98	0,00	3,98	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	kus	13,000	2,60	0,00	33,80	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, obočná DN 200	kus	1,000	4,48	0,00	4,48	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, obočná DN 200	kus	2,000	4,48	0,00	8,96	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	kus	1,000	2,35	0,00	2,35	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	108,000	1,60	0,00	172,80	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	14,100	2,02	0,00	28,48	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894431351	Montáž kanalizačnej revíznej šachty PVC DN 400/DN 200, nosnosť 12,5 ton, hĺbka zabudovania do 1250 mm	kus	3,000	35,08	0,00	105,24	0,000	0,000	0,000
271/A 3	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu cestného	kus	1,000	65,58	0,00	65,58	0,341	0,341	0,000
PIPE	286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	2,920	0,00	5,43	10,97	0,000	0,000	0,000
S/S20	2860002030	Kanalizačná PVC rúra 110x3,2/3m	kus	7,432	0,00	15,36	114,16	0,003	0,026	0,000
S/S20	2860002130	Kanalizačná PVC rúra 160x4,0/3m	kus	1,16	0,00	21,94	700,24	0,006	0,198	0,000



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097505  
obecstsr@gmail.com

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S20	28600002180	Kanalizačná PVC rúra 200x4,9/3m	kus	5,137	0,00	32,35	166,18	0,009	0,047	0,000
S/S20	28600003120	Kanalizačné PVC koleno 150/87°	kus	1,010	0,00	5,45	5,50	0,001	0,001	0,000
S/S20	28600003210	Kanalizačná PVC odbočka 150/100/45°	kus	5,050	0,00	5,71	28,84	0,002	0,008	0,000
S/S20	28600003270	Kanalizačná PVC odbočka 200/200/45°	kus	2,020	0,00	20,78	41,98	0,005	0,009	0,000
S/S20	28600004000	Kanalizačná PVC redukcia 150/100	kus	5,050	0,00	2,92	14,75	0,001	0,003	0,000
S/S20	28600004030	Kanalizačná PVC redukcia 200/150	kus	1,010	0,00	5,91	5,97	0,001	0,001	0,000
S/S20	2866111423	Filtračno - usadzovacia šachta FŠ 400 s poklopom so šachtovým predĺžením	kus	3,000	0,00	233,77	701,31	0,035	0,105	0,000
S/S70	5922380000	Cestná vpust'	KUS	1,000	0,00	261,44	261,44	0,065	0,065	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			551,24	2 051,34	2 602,58		0,810	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,500	8,20	0,00	20,50	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			20,50	0,00	20,50		0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	lt	65,322	34,19	0,00	2 233,36	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			2 233,36	0,00	2 233,36		0,000	0,000
		Práce HSV			14 834,78	3 257,54	18 092,32		65,330	1,310
		Práce PSV								
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	7211400003	Montáž lapača střešných splavín		8,000	13,84	0,00	110,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	7211400002	Úprava střešných zvodov pre osadenie lapača střešných splavín		8,000	17,79	0,00	142,32	0,000	0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122955505  
 obecstso@gmail.com

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
S/S50	5524355000	Lapač strešných splavenín plastový	KUS	8,000	0,00	34,54	276,32	0,021	0,168	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			253,04	276,32	529,36		0,170	0,000
		Práce PSV			253,04	276,32	529,36		0,170	0,000
		Celkom v EUR			15 087,82	3 533,86	18 621,68		65,500	1,310



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097505  
obecstro@gmail.com

# Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci

**Miesto:**

**Ks:**

**Zákazka:**

**Spracoval:** Igor Sopoliga

**Dňa**

**2. 9. 2024**

**Odberteľ:** Obec Šarišská Trstená

**IČO:** 00690589

**DIČ:** 2021302976

**Projektant:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Dodávateľ:** Obec ST s.r.o.

**IČO:** 55830056

**DIČ:** 2122097505

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	813,07	1097,1	1910,17	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			1 910,17	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	1 910,17
					22	DPH 20% z	1 910,17 382,03
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	2 292,20
					F		

**Odberteľ**

**26 Dodávateľ**

**Obec ST s.r.o.**  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
obecstsr@gmail.com

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval: Igor Sopoliga

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

Dátum: 2. 9. 2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci


Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	773,75	1097,1	1870,85	0	0
PRESUNY HMÔT	39,32	0	39,32	0	0
Práce HSV	813,07	1097,1	1910,17	0	0
Celkom v EUR	813,07	1 097,10	1 910,17	0,0000	0,0000



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097209  
obecststro@gmail.com

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená		Spracoval: Igor Sopoliga								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: Obec ST s.r.o.		Dátum: 2. 9. 2024								
Zákazka: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená										
Objekt: Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
231/A 2	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	115,000	2,99	0,00	343,85	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	115,000	3,06	0,00	351,90	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	t	0,001	2 067,39	0,00	2,07	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,150	28,62	0,00	32,91	0,000	0,000	0,000
231/C 2	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2	m3	1,150	14,58	0,00	16,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	bal	5,000	5,25	0,00	26,25	0,000	0,000	0,000
S/S10	026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	KUS	115,000	0,00	9,54	1 097,10	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			773,75	1 097,10	1 870,85		0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,150	34,19	0,00	39,32	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			39,32	0,00	39,32		0,000	0,000
		Práce HSV			813,07	1 097,10	1 910,17		0,000	0,000
		Celkom v EUR			813,07	1 097,10	1 910,17		0,000	0,000



Obec ST s.r.o.  
Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK222075565  
obecststro@gmail.com

# Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Igor Sopoliga

Dňa

2. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 2122097505

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	12700,97	4740,92	17441,89	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			17 441,89	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 6,10,20	17 441,89
		22	DPH 20% z	17 441,89 3 488,38
		23	DPH 0% z	0,00 0,00
		24	Spolu v EUR	20 930,27
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

**Obec ST s.r.o.**  
 Šarišská Trstená 42, 082 14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505  
 obecstsro@gmail.com

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval: Igor Sopoliga

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obec ST s.r.o.

Dátum: 2. 9. 2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1702	1383,3	3085,3	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY	3877,72	2967,7	6845,42	119,74	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2331,4	389,92	2721,32	18,91	0
PRESUNY HMŔT	4789,85	0	4789,85	0	0
Práce HSV	12700,97	4740,92	17441,89	138,65	0
Celkom v EUR	12 700,97	4 740,92	17 441,89	138,6500	0,0000



Obec ST s.r.o.

Šarišská Trstená 42 082 14

IČO: 55830056 IČ DPH: SK2122097505

obecststro@gmail.com

Šarišská Trstená

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená		Spracoval: Igor Sopoliga							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: Obec ST s.r.o.		Dátum: 2. 9. 2024							
Zákazka: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená									
Objekt: Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	50,820	6,29	0,00	319,66	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	25,410	1,04	0,00	26,43	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	50,820	4,90	0,00	249,02	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutnených	m3	50,820	1,10	0,00	55,90	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	154,000	0,49	0,00	75,46	0,000	0,000
231/A 2	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	145,000	2,99	0,00	433,55	0,000	0,000
231/A 2	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	145,000	3,06	0,00	443,70	0,000	0,000
231/A 2	185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	t	0,002	2 067,61	0,00	4,14	0,000	0,000
231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,450	28,62	0,00	41,50	0,000	0,000
231/C 2	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	1,450	14,58	0,00	21,14	0,000	0,000
R/RE	MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	bal	6,000	5,25	0,00	31,50	0,000	0,000
S/S10	026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	KUS	445,000	0,00	9,54	1 383,30	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			1 702,00	1 383,30	3 085,30	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							

Obec ST s.r.o.


Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097305  
obecststro@gmail.com

Obec Šarišská Trstená

Šarišská Trstená 42, 082 14  
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212097305  
obecststro@gmail.com

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/A 1	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	154,000	4,56	0,00	702,24	0,292	44,906	0,000
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	154,000	3,24	0,00	498,96	0,189	29,117	0,000
221/A 1	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8cm pre peších nad 20 m2 do lôžka fr. 4-8 mm hr. 5 cm, škárovanie	m2	154,000	17,38	0,00	2 676,52	0,112	17,248	0,000
S/S70	592036013633	Semmelrock EKODrain alebo ekvivalent ekologická dlažba sivá 20 x 20 x 8 cm farba: sivá	M2	155,540	0,00	19,08	2 967,70	0,183	28,464	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			3 877,72	2 967,70	6 845,42		119,740	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	8,000	5,77	0,00	46,16	0,108	0,867	0,000
221/A 1	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	9,24	0,00	1 016,40	0,164	18,043	0,000
231/A 2	936124111	Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh s navrtaním	kus	4,000	30,97	0,00	123,88	0,000	0,000	0,000
P/PE	592029170010	Parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	KUS	111,100	0,00	3,01	334,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	592174910	Obrubník cestný 100x15x25	kus	8,080	0,00	6,87	55,51	0,000	0,000	0,000
R/RE	MAT9	Lavičky na sedenie Parkova lavička MEZZO alebo ekvivalent s operadlom	kus	4,000	286,24	0,00	1 144,96	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 331,40	389,92	2 721,32		18,910	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	140,095	34,19	0,00	4 789,85	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			4 789,85	0,00	4 789,85		0,000	0,000
		Práce HSV			12 700,97	4 740,92	17 441,89		138,650	0,000
		Celkom v EUR			12 700,97	4 740,92	17 441,89		138,650	0,000



Obec ST s.r.o.  
 Šarišská Trstená 42-082/14  
 IČO: 55830056 IČ DPH: SK2123897505  
 obecststro@gmail.com

J.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
-2-

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	
Doručené dňa:	Značka:
4.9.2024	M2200
Prevzat:	

2<sup>v</sup> PC

ODBORNE SPÔSOBNÁ PRÁCA  
PRE VEREJNÉ OBS  
Ján VELEB  
60901-161-11  
094 31 HANUŠOVCE NTOPL. Smer 440/12

JÁN VELEBÍR - STAVITEĽ  
ŠIRIAVA 440/12  
094 31 HANUŠOVCE NAD TOPČOU



Príloha č.1

## Návrh na plnenie kritéria

(podľa jednotlivých položiek výkazu výmer na predmet zákazky)

### „Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená“

#### Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno / názov uchádzača:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice
IČO:	31 721 079
DIČ:	2020524000
IČ DPH:	SK2020524000
Oprávnená osoba:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ
Telefón:	051/748 05 31
E-mail:	cmr@cmr.sk

#### Návrh na plnenie kritéria:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena celkom v EUR s DPH**
Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená	567 204,93	113 440,99	680 645,92

\* SOM – \* NIE-SOM PLATCOM DPH (\*nehodiace sa preškrtnúť).

\*\* Neplatca DPH vyplňa iba tento stĺpec.

V Prešove , dňa: 04.09.2024

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Ing. Milan Dreveňák, konateľ

Podpis a pečiatka:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 ĽUBOTICE



Stavba: Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená	
KS: <div></div>	
Projektant:	IČO a DIČ: 2021302976
Objednávateľ: Obec Šarišská Trstená	IČO a DIČ: 00 690 589
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.	IČO a DIČ: 31 721 079
Zákazka:	Miesto: 2020524000
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00
Spracoval:	

## Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	418 990,39	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH
	Dodávky	138 776,06	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z
	Celkom	557 766,45	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z
PSV	Montáž	653,00	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00	Cena celkom
	Dodávky	650,99	Horské oblasti	0,00	
	Celkom	1 303,99	Mimostavenisková doprava	0,00	
MNT	Montáž	6 709,51	VRN celkom	0,00	
	Materiál	1 424,98		0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
OST	Celkom	8 134,49	Komplet. činnosť	0,00	
	Ostatné služby	0,00			
	Vedľajšie náklady	0,00			
ZRN celkom		567 204,93			

Pečiatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
-2-

4.9.2024

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Zákazka: Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV	180 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	180 028,21
Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky	151 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	151 032,99
Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky	132 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	132 902,07
Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa	63 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63 012,45
Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada	19 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,39
Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obc	2 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,10
Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cín	18 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482,72
Celkom bez DPH :	567 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	567 204,93
					20% z	113 440,99
					0% z	0,00
					Celkom s DPH :	
					680 645,92	

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE



Stavba:	Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená				
Objekt:	Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV				
Projektant:					
Objednávateľ:	Obec Šarišská Trstená				
Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.				
Zákazka:					
	KS:				
	JKSO:				
	IČO a DIČ:				
	IČO a DIČ:	00 690 589		2021302976	
	IČO a DIČ:	31 721 079		2020524000	
	Miesto:				
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	128 559,70	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	180 028,21
	Dodávky	51 093,78	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	36 005,64
	Celkom	179 653,48	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	275,82	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	216 033,85
	Dodávky	98,91	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	374,73	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
OST	Ostatné služby	0,00					
VN	Vedľajšie náklady	0,00					
ZRN celkom		180 028,21					

Pečiatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 02 KUBOVCE

Stavba:	Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená			
Objekt:	Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky			
Projektant:				
Objednávateľ:	Obec Šarišská Trstená			
Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.			
Zákazka:				
	KS:			
	JKSO:			
	IČO a DIČ:			
	IČO a DIČ:	00 690 589	2021302976	
	IČO a DIČ:	31 721 079	2020524000	
	Miesto:			
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	107 584,21	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	151 032,99
	Dodávky	35 314,29	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	30 206,60
	Celkom	142 898,50	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	181 239,59
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	6 709,51	VRN celkom	0,00			
	Materiál	1 424,98	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	8 134,49	Komplet. činnosť	0,00			
OST	Ostatné služby	0,00					
VN	Vedľajšie náklady	0,00					
ZRN celkom		151 032,99					

Pečiatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardějovská 13  
080 06 LUKOVICA  
-22

Stavba:	Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená			
Objekt:	Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky			
Projektant:				
Objednávateľ:	Obec Šarišská Trstená			
Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.			
Zákazka:				
	KS:		IČO a DIČ:	2021302976
	JKSO:		IČO a DIČ:	00 690 589
	IČO a DIČ:		IČO a DIČ:	31 721 079
			IČO a DIČ:	2020524000
			Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	97 980,95	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	34 803,66	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	Celkom	132 784,61	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV	Montáž	85,68	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	31,78	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Celkom	117,46	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
OST	Ostatné služby	0,00			
VN	Vedľajšie náklady	0,00			
ZRN celkom		132 902,07			

Pečiatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOVNA  
-2

Stavba:	Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená			
Objekt:	Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa			
Projektant:				
Objednávateľ:	Obec Šarišská Trstená			
Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.			
Zákazka:				
	<div><div>KS:</div><div>JKSO:</div><div>IČO a DIČ:</div><div>IČO a DIČ: 00 690 589 2021302976</div><div>IČO a DIČ: 31 721 079 2020524000</div><div>Miesto:</div></div>			
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	54 834,02	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	63 012,45
	Dodávky	7 927,59	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	12 602,49
	Celkom	62 761,61	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	23,34	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	75 614,94
	Dodávky	227,50	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	250,84	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
OST	Ostatné služby	0,00					
VN	Vedľajšie náklady	0,00					
ZRN celkom		63 012,45					

Pečiatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTYNY  
-2

Stavba:	Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená			
Objekt:	Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada			
Projektant:	<div></div>			
Objednávateľ:	Obec Šarišská Trstená			
Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.			
Zákazka:	Miesto:			
	KS:			
	JKSO:			
	IČO a DIČ:			
	IČO a DIČ: 00 690 589 2021302976			
	IČO a DIČ: 31 721 079 2020524000			
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	15 710,43	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	3 451,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	Celkom	19 161,43	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV	Montáž	268,16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	292,80	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Celkom	560,96	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Material	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
OST	Ostatné služby	0,00			
VN	Vedľajšie náklady	0,00			
ZRN celkom		19 722,39			
				Cena celkom	23 666,87

Pečiatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTSKÁ  
-2-

Stavba:	Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená			
Objekt:	Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci			
Projektant:	<div></div>			
Objednávateľ:	Obec Šarišská Trstená			
Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.			
Zákazka:				
	KS:		IČO a DIČ:	2021302976
	JKSO:		IČO a DIČ:	00 690 589
	IČO a DIČ:		IČO a DIČ:	31 721 079
			IČO a DIČ:	2020524000
			Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady			
HSV	Montáž	861,45	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	2 024,10		
	Dodávky	1 162,65	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	2 024,10		
	Celkom	2 024,10	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00		
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	2 428,92		
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00				
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00				
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00					
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00					
	Dodávky	0,00	HZS	0,00					
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00					
OST	Ostatné služby	0,00							
VN	Vedľajšie náklady	0,00							
ZRN celkom		2 024,10							

Peciatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Peciatka a podpis objednávateľa

Peciatka a podpis zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOVNA  
-2-

Stavba:	Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená			
Objekt:	Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintorín			
Projektant:	<div></div>			
Objednávateľ:	Obec Šarišská Trstená			
Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.			
Zákazka:	Miesto:			
	KS:	JKSO:	IČO a DIČ:	IČO a DIČ:
			00 690 589	2021302976
			31 721 079	2020524000
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	13 459,63	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH
	Dodávky	5 023,09	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z
	Celkom	18 482,72	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	Cena celkom
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00	
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
OST	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
	Ostatné služby	0,00			
VN	Vedľajšie náklady	0,00			
ZRN celkom		18 482,72			

Pečiatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTSKÁ  
-2-

Stavba : Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	14,400	m2	2,44	35,14	0,00	0,00
113107123.S	Odsrátenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	25,000	m2	23,36	584,00	0,00	0,00
115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerým prítokom litrov za minútu c 100 l	25,000	hod	5,90	147,50	0,00	0,00
115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minút do 100 l	10,000	den	3,94	39,40	0,00	0,00
119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	5,000	m	22,22	111,10	0,00	0,05
119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	9,000	m	16,90	152,10	0,00	0,54
120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	3,240	m3	22,15	71,77	0,00	0,00
131101201.S	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	4,320	m3	25,46	109,99	0,00	0,00
131201201.S	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	17,280	m3	47,79	825,81	0,00	0,00
131201209.S	Príplatok za lepitosť pri hĺbení zapáženej jamy a zárezov s urovnávaním dna v hĺbke	8,640	m3	2,19	18,92	0,00	0,00
131301201.S	Výkop zapáženej jamy hĺbkou 4 do 100 m3	7,200	m3	70,20	505,44	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>							
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
131301209.S	.	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine	3,600	m3	3,28	11,81	0,00	0,00
132101201.S	.	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	190,285	m3	11,44	2 176,86	0,00	0,00
132201201.S	.	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.3 do 100m3	665,998	m3	26,34	17 542,39	0,00	0,00
132201209.S	.	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	332,999	m3	1,45	482,85	0,00	0,00
132301202.S	.	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	95,143	m3	29,98	2 852,39	0,00	0,00
132301209.S	.	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	47,571	m3	3,09	146,99	0,00	0,00
151101102.S	.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	882,235	m2	9,98	8 804,71	0,00	0,75
151101112.S	.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	882,235	m2	5,57	4 914,05	0,00	0,00
151101201	.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	26,880	m2	5,02	134,94	0,00	0,02
151101211	.	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	26,880	m2	1,62	43,55	0,00	0,00
151201101	.	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	11,520	m2	13,28	152,99	0,00	0,02

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
<b>Práce HSV</b>							
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
151201111	Odsránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	11,520	m2	3,04	35,02	0,00	0,00
151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	705,788	m2	28,69	20 249,06	0,00	4,39
151301111.S	Odsránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	705,788	m2	6,26	4 418,23	0,00	0,00
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	362,100	m3	5,74	2 078,45	0,00	0,00
167101101.S	Nakladanie neuhlňutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	362,100	m3	10,14	3 671,69	0,00	0,00
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	362,100	m3	1,00	362,10	0,00	0,00
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1. do 1000 m3	618,126	m3	4,63	2 861,92	0,00	0,00
583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	309,063	t	21,08	0,00	6 515,05	0,00
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	277,200	m3	36,17	10 026,32	0,00	0,00
175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	4,500	m3	45,06	202,77	0,00	0,00
180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	1 100,000	m2	0,43	473,00	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	22,180	kg	7,84	0,00	173,89	0,00
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhučnením	1 100,000	m2	0,58	638,00	0,00	0,00
MAG011	Poplatok za skládovanie zeminy	6,250	t	44,80	280,00	0,00	0,00
11111	Múrarská výpomoc	5,000	hod	9,93	49,65	0,00	0,00
11112	Podiel priradených výkonov	5,000	hod	11,92	59,60	0,00	0,00
11131	Vytýčenie stavby	15,000	hod	23,83	357,45	0,00	0,00
11132	Porealizačné zameranie	20,000	hod	23,83	476,60	0,00	0,00
11133	projekt skutočného vyhotovenia	28,000	hod	23,83	667,24	0,00	0,00
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				86 771,80	6 688,94	5,8
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	80,400	m3	48,50	3 899,40	0,00	152,02
5922470200	Výrovňavací prstenec TBS výška 50 mm	9,000	ks	14,31	0,00	128,79	0,23

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>							
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
5922470210	.	Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm	4,500	ks	16,10	0,00	72,45	0,16
452112221.S	.	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	9,000	ks	16,48	148,32	0,00	0,06
552410002800.S	.	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	9,000	ks	80,43	0,00	723,87	0,00
452311121.S	.	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	0,250	m3	128,79	32,20	0,00	0,58
452351101.S	.	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky : drobné objekty	0,280	m2	20,74	5,81	0,00	0,00
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				4 085,73	925,11	153,0
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
564211111	.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	25,000	m2	2,53	63,25	0,00	2,53
566901111	.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	15,000	m3	6,40	96,00	0,00	25,30
597141221.S	.	Rigol dĺžadený hr. do 250mm z lomového kameňa s vyplnením škár cementovou malťou	10,000	m	112,77	1 127,70	0,00	11,90
597172121.S	.	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. malťou a s výškár. pôdoryse priamy	14,400	m2	70,76	1 018,94	0,00	12,39
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				2 305,89	0,00	52,1

Stavba : Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
871211404.S	Potrubié vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 50x4,6 mm	11,000	m	6,65	73,15	0,00	0,00
871215046.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	11,000	m	0,57	6,27	0,00	0,00
286130022400.S	Rúra dvojvrstvá na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC	11,000	m	3,63	0,00	39,93	0,00
286530227300.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	1,000	ks	7,13	0,00	7,13	0,00
594310000600.S	Prečerpávacia stanica DW 1440 mm H 1850 mm, objem nádrže 1,92 m <sup>3</sup> , železobetónová	1,000	ks	1 098,26	1 098,26	0,00	0,00
871215302.S	Potrubié kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvärané natupo D 50x4,6 mm	11,000	m	10,20	112,20	0,00	0,00
871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	72,500	m	0,90	65,25	0,00	0,00
286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	12,108	ks	143,02	0,00	1 731,69	0,00
592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	36,000	ks	10,97	0,00	394,92	0,00
871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	378,000	m	2,72	1 028,16	0,00	0,00
286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	63,126	ks	467,24	0,00	29 494,99	0,00

Stavba : Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
		<b>Práce HSV</b>						
		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
877326004.S	.	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	11,000	ks	5,38	59,18	0,00	0,00
286510004400.S	.	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	11,000	ks	7,09	0,00	77,99	0,00
877326076.S	.	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	11,000	ks	5,38	59,18	0,00	0,00
286510011100.S	.	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	11,000	ks	3,04	0,00	33,44	0,00
877376034.S	.	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	11,000	ks	7,42	81,62	0,00	0,00
286510014800.S	.	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	11,000	ks	71,82	0,00	790,02	0,00
892352121.S	.	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	4,000	úsek	60,92	243,68	0,00	0,00
892372111.S	.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	8,000	ks	281,07	2 248,56	0,00	0,17
892374111.S	.	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	450,500	m	5,10	2 297,55	0,00	0,00
894421111.S	.	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	9,000	ks	59,67	537,03	0,00	0,03
592240012900.S	.	Betónový konus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	9,000	ks	55,28	0,00	497,52	0,00

4.9.2024

## Rozpočet

Strana: 8/51

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
592240009200.S	Betónový roznašací prstenec pre revízne šachty DN 1000	9,000	ks	100,77	0,00	906,93	0,00
592240004300.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	9,000	ks	558,61	0,00	5 027,49	0,00
592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	18,000	ks	31,43	0,00	565,74	0,00
592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	9,000	ks	60,76	0,00	546,84	0,00
592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	9,000	ks	35,56	0,00	320,04	0,00
899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	9,000	ks	43,03	387,27	0,00	0,06
552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	9,000	ks	320,39	0,00	2 883,51	0,00
899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	45,000	ks	22,13	995,85	0,00	0,57
553430002700.S	Stúpadlo šachtové kapsové	9,000	ks	17,95	0,00	161,55	0,00
899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	0,455	m3	120,54	54,85	0,00	1,06
899721111.S	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150	11,000	m	1,88	20,68	0,00	0,00

Stavba : Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	11,000	m	1,16	12,76	0,00	0,00
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	11,000	m	1,16	12,76	0,00	0,00
	POTRUBNÉ ROZVODY				9 394,26	43 479,73	1,9
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rú do DN 400	2,000	m	93,25	186,50	0,00	1,93
938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,05711 t	3,000	m	8,34	25,02	0,00	0,00
966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	2,000	m	77,31	154,62	0,00	0,00
TSP	Triedenie podľa TSP	0,000	hod	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				366,14	0,00	1,9
	PRESUNY HMÔT						
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope	592,737	t	43,25	25 635,88	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				25 635,88	0,00	0,0
	Práce HSV				128 559,70	51 093,78	214,7
	Práce PSV						

**Stavba :** Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce PSV</b>							
	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>							
711774202 S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov		21,000	m	12,71	266,91	0,00	0,00
283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu		21,000	m <sup>2</sup>	4,71	0,00	98,91	0,00
	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>					266,91	98,91	0,0
	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>							
733191302 S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm		11,000	m	0,81	8,91	0,00	0,00
	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>					8,91	0,00	0,0
	<b>Práce PSV</b>					275,82	98,91	0,0
<b>Objekt:</b>	<b>Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV</b>					<b>128 835,52</b>	<b>51 192,69</b>	<b>214,7</b>
						<b>180 028,21</b>		

**Stavba :** Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	6,400	m2	3,71	23,74	0,00	0,00
113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	511,200	m2	26,86	13 730,83	0,00	0,00
113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,3750t	50,000	m2	13,36	668,00	0,00	0,00
115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerým prítokom litrov za minútu < 100 l	25,000	hod	5,73	143,25	0,00	0,00
115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	5,000	den	3,83	19,15	0,00	0,00
119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	2,000	m	21,60	43,20	0,00	0,02
119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	19,000	m	16,42	311,98	0,00	1,13
120001101.S	Príplatek k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	2,400	m3	21,53	51,67	0,00	0,00
120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	1,200	m3	116,61	139,93	0,00	0,00
130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykoppkách	0,700	m3	305,92	214,14	0,00	0,00
132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	78,810	m3	8,49	669,10	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV					
	ZEMNÉ PRÁCE					
132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	236,430	m3	14,29	3 378,58	0,00
132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnatím dna v hĺbke 3	118,215	m3	1,41	166,68	0,00
132301202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.4 100-1000 m3	210,160	m3	29,13	6 121,96	0,00
132301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnatím dna v hĺbke 4	42,032	m3	3,01	126,52	0,00
4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	5,000	ks	6,93	0,00	34,65
4222520287	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda	2,000	ks	108,72	0,00	217,44
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	985,125	m2	5,46	5 378,78	0,96
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	985,125	m2	3,29	3 241,06	0,00
151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	262,700	m2	12,90	3 388,83	0,52
151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	262,700	m2	2,95	774,97	0,00
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	12,000	m3	1,83	21,96	0,00

Stavba : Základná investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	141,996	4,41	626,20	0,00	0,00
162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	60,856	5,08	309,15	0,00	0,00
167101101	Nakladanie neufajnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	202,852	9,86	2 000,12	0,00	0,00
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	60,856	1,24	75,46	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,996	0,87	123,54	0,00	0,00
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,550	10,81	2 146,33	0,00	0,00
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1: do 1000 m3	m3	322,548	4,50	1 451,47	0,00	0,00
5833752900	Štrkopiesok predhrvený 0-45 N	m3	15,600	10,94	0,00	170,66	26,05
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín I až 4 s prehodením sypaniny	m3	123,352	35,15	4 335,82	0,00	0,00
175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín I až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,600	43,80	683,28	0,00	0,00
MAG011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	4,914	6,78	33,32	0,00	0,00

**Stavba :** Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky			Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>							
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					50 399,02	422,75	28,7
	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
345033020	Zásuvka 5517-2750	3,000	ks	16,48		49,44	0,00	0,00
341075001	Marker 2500	3,000	ks	18,48		55,44	0,00	0,00
341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm <sup>2</sup>	438,000	m	0,76		332,88	0,00	0,00
	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>					437,76	0,00	0,00
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
451572111.S	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného (ťažného 0-4 mm	63,900	m <sup>3</sup>	69,24		4 424,44	0,00	120,82
592120001020.S	Uložný blok U 95, ľxšv 300x350x950 mm	26,000	ks	32,38		0,00	841,88	0,00
452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	26,000	ks	4,13		107,38	0,00	0,04
452111121.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm <sup>2</sup>	30,000	ks	4,13		123,90	0,00	0,05
452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10 pod poklapy	0,560	m <sup>3</sup>	125,16		70,09	0,00	1,29
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>					4 725,81	841,88	122,2
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>						
56421111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	511,200	m2	2,46	1 257,55	0,00	51,73
566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 širokdvou, po zhutnení hr. 150 mm	511,200	m2	11,82	6 042,38	0,00	0,00
566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	102,240	m2	45,20	4 621,25	0,00	0,00
566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	76,680	m3	22,37	1 715,33	0,00	163,96
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				13 636,51	0,00	215,7
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	1,000	ks	170,08	170,08	0,00	0,00
857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	9,000	ks	30,35	273,15	0,00	0,01
552520040000.S	Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pátkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom	3,000	ks	178,36	0,00	535,08	0,00
552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	3,000	ks	84,99	0,00	254,97	0,00
552520045200.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	3,000	ks	82,75	0,00	248,25	0,00
857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	3,000	ks	32,79	98,37	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV					
	POTRUBNÉ ROZVODY					
3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	70,19	0,00	210,57	0,03
871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	0,38	13,49	0,00	0,00
286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	2,19	0,00	77,75	0,00
286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks	4,28	0,00	81,32	0,00
871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	0,38	13,49	0,00	0,00
286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	2,19	0,00	77,75	0,00
286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	4,33	0,00	82,27	0,00
871271124	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	0,83	315,40	0,00	0,00
286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	23,48	0,00	8 922,40	0,00
286530227700	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN	ks	16,66	0,00	533,12	0,00
871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	0,83	324,12	0,00	0,00

4.9.2024

# Rozpočet

Strana: 17/51

Stavba : Základná investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
<b>Práce HSV</b>						
<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	390,500	23,64	0,00	9 231,42	0,00
286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	32,529	16,82	0,00	547,14	0,00
422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	5,000	6,89	0,00	34,45	0,00
422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	5,000	232,19	0,00	1 160,95	0,00
0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	15,000	1,14	0,00	17,10	0,00
423940000	Znak čísty, malý, vodárenský, orientačný	2,000	121,06	242,12	0,00	0,00
877171056	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	19,000	5,73	108,87	0,00	0,00
286530254200.S	Závitový nátrubok s uzatváracím vekom PE-HD, DN/D 30/32 mm	19,000	4,76	0,00	90,44	0,00
879172199	Príslušenstvo k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	19,000	10,25	194,75	0,00	0,00
891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	19,000	8,78	166,82	0,00	0,00
891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	3,000	32,08	96,24	0,00	0,00

# Rozpočet

**Stavba :** Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	3,000	ks	27,58	0,00	82,74	0,02
422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm	19,000	ks	25,33	0,00	481,27	0,00
422210023300.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 100, dĺ. 190 mm, liatina, PN 16	2,000	ks	454,31	0,00	908,62	0,00
551110001600	Ventil pre domové prípojky rohový, 5/4 - I, so závitovým výstupom, PN 16, na vodu, HAWLE	19,000	ks	117,65	0,00	2 235,35	0,00
4222490700	Posúvače S 15-111-516 P I, PN 16, D 80 mm	3,000	ks	313,73	0,00	941,19	0,08
891243321.S	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	1,000	ks	19,72	19,72	0,00	0,00
551270008200.S	Odvzdušňovač mikrobublinkiek vzduchu DN 80 s prípojom na navarenie, PN 10	1,000	ks	1 131,03	0,00	1 131,03	0,00
5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	19,000	ks	14,46	0,00	274,74	0,14
891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov, DN 80	2,000	ks	14,63	29,26	0,00	0,00
449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	2,000	ks	718,94	0,00	1 437,88	0,00
891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	2,000	ks	40,27	80,54	0,00	0,00

# Rozpočet

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	1,000	ks	36,79	36,79	0,00	0,00
449160001900	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1 m, A2B, na vodu, HAWLE	1,000	ks	1 862,99	0,00	1 862,99	0,00
891269111.S	Montáž navrátiacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	19,000	ks	68,13	1 294,47	0,00	0,00
551180001400.S	Navrátiaci pás uzáverový DN 100 - 1 na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	19,000	ks	73,27	0,00	1 392,13	0,00
892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	35,500	m	4,51	160,10	0,00	0,00
892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	390,500	m	4,51	1 761,15	0,00	0,00
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	426,000	m	0,98	417,48	0,00	0,00
892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	2,000	úsek	32,37	64,74	0,00	0,00
5524507300	Rúry a tvarovky - Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80	3,000	ks	69,92	0,00	209,76	0,02
892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	390,500	m	6,60	2 577,30	0,00	0,00
892353112	Strata vody	15,000	m3	1,36	20,40	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	6,000	ks	273,16	1 638,96	0,00	0,12
894201111	Stĺpy osadené do prostého betónu tr. C 8/10	7,350	m3	123,35	906,62	0,00	0,00
899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	19,000	ks	24,60	467,40	0,00	1,12
899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	5,000	ks	35,90	179,50	0,00	0,57
4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	5,000	ks	23,46	0,00	117,30	0,08
552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	19,000	ks	15,64	0,00	297,16	0,00
5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	2,000	ks	1,61	0,00	3,22	0,00
899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	2,000	ks	75,22	150,44	0,00	0,61
552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	2,000	ks	92,14	0,00	184,28	0,00
899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	2,000	ks	11,12	22,24	0,00	0,00
2865100500	HDPE ľemový nákrúžok 90	3,000	ks	3,80	0,00	11,40	0,00

Stavba : Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV					
	POTRUBNÉ ROZVODY					
2865100600	HDPE lemový nákrúžok 110	3,000 ks	4,40	0,00	13,20	0,00
5525556400	Prechod latínový prírubový D 100/80 mm	3,000 ks	61,37	0,00	184,11	0,04
899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	438,000 m	1,83	801,54	0,00	0,00
5525572000	Koleno prírubové s pátkou D 80 mm	3,000 ks	58,77	0,00	176,31	0,08
899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	3,000 kpl	13,18	39,54	0,00	0,00
	POTRUBNÉ ROZVODY			12 685,09	34 049,66	2,9
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	Vytýčenie stavby	25,000 hod	21,62	540,50	0,00	0,00
2	porealizačné zameranie	25,000 hod	21,62	540,50	0,00	0,00
3	Vodovodný poriadok	30,000 hod	28,37	851,10	0,00	0,00
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 932,10	0,00	0,0
	PRESUNY HMŔT					

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>PRESUNY HMŔT</b>						
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	565,499	t	42,03	23 767,92	0,00	0,00
	<b>PRESUNY HMŔT</b>				23 767,92	0,00	0,0
	<b>Práce HSV</b>				107 584,21	35 314,29	369,5
	<b>Montážne práce</b>						
	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>						
210800518.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	438,000	m	0,74	324,12	0,00	0,00
	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				324,12	0,00	0,0
	<b>M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA</b>						
230200116.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	61,000	m	47,15	2 876,15	0,00	1,47
230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	43,000	m	55,81	2 399,83	0,00	1,08
230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	15,000	ks	11,20	168,00	0,00	0,00
286530151100.S	Elektrotvarovka ľemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	15,000	ks	9,45	0,00	141,75	0,00
230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	4,000	ks	12,14	48,56	0,00	0,00

## Rozpočet

**Stavba :** Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Montážne práce</b>						
	<b>M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA</b>						
230203144	Montáž redukcie PE 100 SDR 11 D 110/90	3,000	ks	12,48	37,44	0,00	0,00
286161400	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	3,000	ks	32,81	0,00	98,43	0,00
230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	4,000	ks	11,59	46,36	0,00	0,00
2861671200	Elektrovarovky lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	3,000	ks	17,66	0,00	52,98	0,00
2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	4,000	ks	42,99	0,00	171,96	0,00
230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	8,000	ks	11,71	93,68	0,00	0,00
2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	8,000	ks	38,64	0,00	309,12	0,01
230203187	Montáž kolena W90 st., PE 100 SDR 11 D 90	1,000	ks	11,08	11,08	0,00	0,00
2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	1,000	ks	38,65	0,00	38,65	0,00
230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	1,000	ks	17,62	17,62	0,00	0,00
2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	1,000	ks	52,38	0,00	52,38	0,00

Stavba : Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Montážne práce</b>						
	<b>M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA</b>						
230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	3,000	ks	19,20	57,60	0,00	0,00
2861621500	T-kus PE 100 SDR 11 DN 160	3,000	ks	162,43	0,00	487,29	0,00
230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	3,000	ks	111,71	335,13	0,00	0,01
	<b>M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA</b>				6 091,45	1 352,56	2,6
	<b>M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH</b>						
460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýh, šírka do 33 cm	426,000	m	0,69	293,94	0,00	0,00
283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	426,000	m	0,17	0,00	72,42	0,00
	<b>M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH</b>				293,94	72,42	0,0
	<b>Montážne práce</b>				6 709,51	1 424,98	2,6
Objekt:	Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky				114 293,72	36 739,27	372,1
					151 032,99		

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	14,400	m2	2,36	33,98	0,00	0,00
113107123.S	Odsrátenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	260,500	m2	22,51	5 863,86	0,00	0,00
115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerým prítokom litrov za minútu c 100 l	5,000	hod	5,69	28,45	0,00	0,00
115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minút do 100 l	5,000	den	3,79	18,95	0,00	0,00
119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	1,000	m	21,41	21,41	0,00	0,01
119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	12,000	m	16,28	195,36	0,00	0,71
120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	2,400	m3	21,34	51,22	0,00	0,00
132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	150,711	m3	11,02	1 660,84	0,00	0,00
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	301,422	m3	25,38	7 650,09	0,00	0,00
132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hromine 3	150,711	m3	1,40	211,00	0,00	0,00
132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	150,711	m3	28,89	4 354,04	0,00	0,00

# Rozpočet

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
<b>Práce HSV</b>							
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
132301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	75,356	m3	2,98	224,56	0,00	0,00
151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	350,596	m2	9,62	3 372,73	0,00	0,30
151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	350,596	m2	5,37	1 882,70	0,00	0,00
151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	584,327	m2	27,64	16 150,80	0,00	3,63
151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	584,327	m2	6,04	3 529,34	0,00	0,00
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	228,280	m3	5,54	1 264,67	0,00	0,00
167101101.S	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	228,280	m3	9,78	2 232,58	0,00	0,00
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	228,280	m3	0,96	219,15	0,00	0,00
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1 do 1000 m3	374,258	m3	4,46	1 669,19	0,00	0,00
5833310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	176,838	t	14,95	0,00	2 643,73	0,00
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	175,546	m3	34,85	6 117,78	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín I až 4 s prechodením sypaniny	4,000	m3	43,43	173,72	0,00	0,00
180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svalu do 1:5	45,000	m2	0,42	18,90	0,00	0,00
005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	22,180	kg	7,55	0,00	167,46	0,00
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine I-4 so zhutnením	45,000	m2	0,56	25,20	0,00	0,00
MAG011	Poplatok za skládovanie zeminy	4,914	t	43,17	212,14	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				57 182,66	2 811,19	4,7
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451573111.S	Ležko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	48,734	m3	55,31	2 695,48	0,00	92,14
5922470200	Vyrovňovací prstenec TBS výška 50 mm	8,000	ks	13,78	0,00	110,24	0,20
5922470210	Vyrovňovací prstenec TBS výška 100 mm	4,000	ks	15,51	0,00	62,04	0,14
452112221.S	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	8,000	ks	15,88	127,04	0,00	0,05
552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	8,000	ks	77,50	0,00	620,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
<b>Práce HSV</b>							
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	0,250	m3	124,11	31,03	0,00	0,58
452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky : drobné objekty	0,280	m2	19,99	5,60	0,00	0,00
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				2 859,15	792,28	93,1
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	260,500	m2	2,44	635,62	0,00	26,36
566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	156,300	m3	6,17	964,37	0,00	263,63
597172121.S	Rígel krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pódoryse priamy	14,400	m2	68,19	981,94	0,00	12,39
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				2 581,93	0,00	302,4
<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	42,600	m	0,87	37,06	0,00	0,00
286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SNI2 - plnostenná	7,114	ks	137,82	0,00	980,45	0,00
592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	32,000	ks	10,57	0,00	338,24	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
<b>Práce HSV</b>							
<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	260,500	m	2,62	682,51	0,00	0,00
286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8, plnostenná	43,504	ks	450,25	0,00	19 587,68	0,00
877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	12,000	ks	5,18	62,16	0,00	0,00
286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	12,000	ks	6,82	0,00	81,84	0,00
877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	12,000	ks	5,18	62,16	0,00	0,00
286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	12,000	ks	2,93	0,00	35,16	0,00
877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	12,000	ks	7,15	85,80	0,00	0,00
286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	12,000	ks	69,21	0,00	830,52	0,00
892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	8,000	úsek	58,70	469,60	0,00	0,00
892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	8,000	ks	270,85	2 166,80	0,00	0,17
892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	260,500	m	4,90	1 276,45	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV					
	POTRUBNÉ ROZVODY					
894421111.S	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných do 4t	8,000	57,51	460,08	0,00	0,03
592240012900.S	IBetónový kónus TBS I-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	8,000	53,26	0,00	426,08	0,00
592240009200.S	Betónový roznášací prstenec pre revíznú šachtu DN 1000	8,000	97,11	0,00	776,88	0,00
592240004300.S	Dno jednoliacie šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	8,000	538,30	0,00	4 306,40	0,00
592240012500.S	IBetónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	16,000	30,28	0,00	484,48	0,00
592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	8,000	58,54	0,00	468,32	0,00
592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS I-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	8,000	34,27	0,00	274,16	0,00
899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	8,000	41,48	331,84	0,00	0,05
552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	8,000	308,73	0,00	2 469,84	0,00
899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	40,000	21,33	853,20	0,00	0,50
553430002700.S	Stúpadlo šachtové kapsové	8,105	17,29	0,00	140,14	0,00

**Stavba :** Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	0,341	m3	116,15	39,61	0,00	0,79
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				6 527,27	31 200,19	1,5
	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
1	Vytýčenie stavby	25,000	hod	21,44	536,00	0,00	0,00
2	porealizačné zameranie	28,000	hod	21,44	600,32	0,00	0,00
3	projekt skut. vyhotovenia	28,000	hod	28,13	787,64	0,00	0,00
919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rí do DN 400	4,000	m	89,87	359,48	0,00	3,87
938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,0571 t	6,000	m	8,04	48,24	0,00	0,00
966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	4,000	m	74,50	298,00	0,00	0,00
	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				2 629,68	0,00	3,9
	<b>PRESUNY HMŔ</b>						
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	628,605	t	41,68	26 200,26	0,00	0,00
	<b>PRESUNY HMŔ</b>				26 200,26	0,00	0,0

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Práce HSV	Práce PSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
711774202.S			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLIHKOSTI						
			Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	7,000	m	12,24	85,68	0,00	0,00
283220001100.S			Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	7,000	m2	4,54	0,00	31,78	0,00
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLIHKOSTI				85,68	31,78	0,0
			Práce PSV				85,68	31,78	0,0
Objekt:			Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky				98 066,63	34 835,44	405,6
							132 902,07		

# Rozpočet

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
<b>Práce HSV</b>							
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	16,560	m3	7,53	124,70	0,00	0,00
122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	8,280	m3	1,39	11,51	0,00	0,00
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	32,640	m3	41,40	1 351,30	0,00	0,00
132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	16,320	m3	11,70	190,94	0,00	0,00
133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	0,750	m3	62,90	47,17	0,00	0,00
133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornin 3	0,375	m3	8,52	3,19	0,00	0,00
162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	47,723	m3	1,66	79,22	0,00	0,00
171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	40,920	m3	2,37	96,98	0,00	0,00
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10 m3	9,614	m3	4,54	43,65	0,00	0,00
175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin I až 4 bez prehodenia sypaniny	13,440	m3	21,84	293,53	0,00	0,00
583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	24,192	t	16,11	0,00	389,73	0,00

**Stavba :** Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>							
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	252,140	m2	0,51	128,59	0,00	0,00	0,00
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				2 370,78	389,73	0,0	0,0
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	7,322	m3	55,38	405,49	0,00	13,84	
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				405,49	0,00	13,8	
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	252,140	m2	8,24	2 077,63	0,00	102,07	
596911144.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších n: 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	252,140	m2	14,69	3 703,94	0,00	0,00	
592460007700.S	Dlažba betónová zámková 60 mm,	257,183	m2	18,66	0,00	4 799,03	0,00	
599111111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár-pri obrubníkoch	12,180	m2	19,84	241,65	0,00	0,15	
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				6 023,22	4 799,03	102,2	
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	6,150	m	36,56	224,84	0,00	0,00	

## Rozpočet

**Stavba :** Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
871424214.S	Potrubie kanalizačné hladké pľhostenné PP SN 10 DN 500	122,030	m	282,12	34 427,10	0,00	0,00
892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	6,150	m	2,39	14,70	0,00	0,00
892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	122,030	m	4,69	572,32	0,00	0,00
894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	3,000	ks	94,84	284,52	0,00	0,00
450085	Kanalizačná plastová šachta výška 2,0m priemer šachty/napojenie 800/200,	3,000	ks	1 223,93	3 671,79	0,00	0,00
552410002300.S	Poklop litinový D400 priemer 600 mm	3,000	ks	343,81	0,00	1 031,43	0,00
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	6,150	m	1,04	6,40	0,00	0,00
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				39 201,67	1 031,43	0,0
	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	121,840	m	15,60	1 900,70	0,00	0,00
592170003800.S	Obrubník cestný s kšxv 1000x150x250 mm, prírodný	123,058	ks	9,78	0,00	1 203,51	0,00
917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	145,030	m	13,00	1 885,39	0,00	23,79

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm,	146,480	ks	3,44	0,00	503,89	3,44
919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	121,840	m	3,80	462,99	0,00	0,00
	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				4 249,08	1 707,40	27,2
	<b>PRESUNY HMŔT</b>						
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	263,114	t	9,82	2 583,78	0,00	0,00
	<b>PRESUNY HMŔT</b>				2 583,78	0,00	0,0
	<b>Práce HSV</b>				54 834,02	7 927,59	143,3
	<b>Práce PSV</b>						
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
767591221.Sp	Montáž mriežky	5,000	ks	4,22	21,10	0,00	0,00
55355	Odtoková mriežka oceľová 150/200	5,000	ks	45,50	0,00	227,50	0,00
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	2,459	%	0,910	2,240	0,000	0,00
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				23,34	227,50	0,0
	<b>Práce PSV</b>				23,34	227,50	0,0

**Rozpočet**  
Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Objekt:	Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa				54 857,36	8 155,09	143,3
					63 012,45		

# Rozpočet

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	133,500	m3	3,89	519,32	0,00	0,00
122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	66,750	m3	1,10	73,43	0,00	0,00
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	38,730	m3	30,00	1 161,90	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbke rýh šírky do 0,6 m v hĺbke triedy 3	19,365	m3	8,49	164,41	0,00	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	161,115	m3	5,20	837,80	0,00	0,00
171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	161,115	m3	2,47	397,95	0,00	0,00
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	161,115	m3	1,16	186,89	0,00	0,00
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1 do 1000 m3	14,365	m3	3,84	55,16	0,00	0,00
175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	11,910	m3	28,23	336,22	0,00	0,00
182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hĺbke triedy 1-4	186,900	m2	1,87	349,50	0,00	0,00
182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	186,900	m2	1,64	306,52	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	2,000	m2	4,20	8,40	0,00	0,00
113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 d 200 mm, 0,235t	2,000	m2	10,81	21,62	0,00	0,00
113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,18	2,000	m2	6,36	12,72	0,00	0,00
183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	910,000	kus	0,28	254,80	0,00	0,00
183204113	Vysadenie cibulí alebo hl'úz	300,000	kus	0,20	60,00	0,00	0,00
183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	200,000	m2	0,13	26,00	0,00	0,00
184102411	Vysadenie kriku výšky do 1 m s balom do predom vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	610,000	kus	1,61	982,10	0,00	0,00
184921094	Mulčovanie rastlín mulčom hrúbky od 5 cm do 10 cm na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	200,000	m2	2,02	404,00	0,00	0,00
185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 víťahunom, záhradníckym substrátom, kompostom alebo maštal'ným hnojom	0,561	t	39,81	22,33	0,00	0,00
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	2,400	m3	30,33	72,79	0,00	0,00
185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	0,600	m3	15,45	9,27	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
MAT18	Lysimachia vulgaris	40,000	ks	5,06	202,40	0,00	0,00
MAT19	Juncus effus	60,000	ks	5,06	303,60	0,00	0,00
MAT20	Iris pseudoaorus	60,000	ks	5,06	303,60	0,00	0,00
MAT21	Euphorbia amygdaloides	40,000	ks	5,06	202,40	0,00	0,00
MAT	Dunajský šírč fr. 4-8 mm	34,000	t	25,28	859,52	0,00	0,00
583343210	Piesok	30,000	M3	21,88	0,00	656,40	0,00
MAT1	Narcis mix	100,000	KS	5,06	506,00	0,00	0,00
MAT11	Typha minima	40,000	KS	4,04	161,60	0,00	0,00
MAT12	Calthus palustris	80,000	KS	4,04	323,20	0,00	0,00
MAT13	Acorus gramin	60,000	KS	4,04	242,40	0,00	0,00
MAT14	Tradescancia x andresoniana	60,000	KS	4,04	242,40	0,00	0,00

Stavba : Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
MAT15	Mentha aquatica	50,000	KS	4,04	202,00	0,00	0,00
MAT16	Lobelia cardinalis	60,000	KS	4,04	242,40	0,00	0,00
MAT17	Lythrum salicaria	60,000	ks	4,04	242,40	0,00	0,00
MAT2	Trvalky mix	100,000	KS	4,04	404,00	0,00	0,00
MAT3	Pokryvne mix	100,000	KS	4,04	404,00	0,00	0,00
103840160801	Záhradnícky substrát 250 l	11,000	KUS	22,24	0,00	244,64	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				11 105,05	901,04	0,0
	ZÁKLADY						
212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	10,000	m	13,62	136,20	0,00	2,57
214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	10,000	m	1,78	17,80	0,00	0,00
5833110100	Kamenivo ťažené drobné, frakcia 0-I, trieda B I	2,550	t	13,88	0,00	35,39	2,55
	ZÁKLADY				154,00	35,39	5,1

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
<b>Práce HSV</b>							
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	6,455	m3	33,99	219,41	0,00	12,20
457572212	Filtračná vrstva z ťaženého kameniva predvrveného frakcie 0 až 32 mm so zhutnením	20,000	m3	23,75	475,00	0,00	41,75
457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	267,000	m2	1,55	413,85	0,00	0,07
469521211	Spevnenie dna alebo svahov so zhutnením hr 200mm	6,000	m2	51,07	306,42	0,00	3,45
6936654900	Geotextília tkaná	307,050	m2	1,11	0,00	340,83	0,09
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				1 414,68	340,83	57,6
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým dreveným	0,850	t	14,72	12,51	0,00	0,86
566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	0,300	m3	88,97	26,69	0,00	0,64
572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	2,000	m2	12,38	24,76	0,00	0,32
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				63,96	0,00	1,8
<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. c 20% do DN 150	108,000	m	1,10	118,80	0,00	0,00
871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. c 20% DN 200	14,100	m	0,99	13,96	0,00	0,00
877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	1,000	kus	4,22	4,22	0,00	0,00
877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosa DN 150	13,000	kus	2,76	35,88	0,00	0,00
877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	1,000	kus	4,75	4,75	0,00	0,00
877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	2,000	kus	4,75	9,50	0,00	0,00
877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výške jednoosých DN 200	1,000	kus	2,49	2,49	0,00	0,00
892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	108,000	m	1,70	183,60	0,00	0,00
892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	14,100	m	2,14	30,17	0,00	0,00
894431351	Montáž kanalizačnej revíznej šachty PVC DN 400/DN 200, nosnosť 12,5 ton, hĺbka zabudovania do 1250 mm	3,000	kus	37,18	111,54	0,00	0,00
895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu cestného	1,000	kus	69,49	69,49	0,00	0,34

4.9.2024

# Rozpočet

Strana: 44/51

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	2,020	kus	5,75	0,00	11,62	0,00
2860002030	Kanalizačná PVC rúra 110x3,2/3m	7,432	kus	16,28	0,00	120,99	0,03
2860002130	Kanalizačná PVC rúra 160x4,0/3m	31,916	kus	23,25	0,00	742,05	0,20
2860002180	Kanalizačná PVC rúra 200x4,9/3m	5,137	kus	34,28	0,00	176,10	0,05
2860003120	Kanalizačné PVC koleno 150/87°	1,010	kus	5,77	0,00	5,83	0,00
2860003210	Kanalizačná PVC odbočka 150/100/45°	5,050	kus	6,05	0,00	30,55	0,01
2860003270	Kanalizačná PVC odbočka 200/200/45°	2,020	kus	22,02	0,00	44,48	0,01
2860004000	Kanalizačná PVC redukcia 150/100	5,050	kus	3,09	0,00	15,60	0,00
2860004030	Kanalizačná PVC redukcia 200/150	1,010	kus	6,26	0,00	6,32	0,00
2866111423	Filtračno - usadzovacia šachta FŠ 400 s poklopom so šachtovým predĺžením	3,000	kus	247,72	0,00	743,16	0,11
5922380000	Cesná vpusť	1,000	KUS	277,04	0,00	277,04	0,07

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY				584,40	2 173,74	0,8
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	2,500	m	8,69	21,72	0,00	0,00
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				21,72	0,00	0,0
	PRESUNY HMÔT						
998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	65,322	t	36,23	2 366,62	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				2 366,62	0,00	0,0
	Práce HSV				15 710,43	3 451,00	65,3
	Práce PSV						
	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
7211400003	Montáž lapača strešných splavenín	8,000	kus	14,66	117,28	0,00	0,00
721140002	Uprava strešných zvodov pre osadenie lapača strešných splavenín	8,000	kus	18,86	150,88	0,00	0,00
5524355000	Lapač strešných splavenín plastový	8,000	KUS	36,60	0,00	292,80	0,17
	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				268,16	292,80	0,2
	Práce PSV				268,16	292,80	0,2

4.9.2024

## Rozpočet

Strana: 46/51

**Stavba :** Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Objekt:	Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada				15 978,59	3 743,80	65,5
					19 722,39		

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
183101114	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	115,000	kus	3,16	363,40	0,00	0,00
184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 30 mm	115,000	kus	3,25	373,75	0,00	0,00
185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1: do 1:2	0,001	t	2 190,97	2,19	0,00	0,00
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	1,150	m3	30,33	34,88	0,00	0,00
185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	1,150	m3	15,45	17,77	0,00	0,00
MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	5,000	bal	5,56	27,80	0,00	0,00
026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	115,000	KUS	10,11	0,00	1 162,65	0,00
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				819,79	1 162,65	0,0
	<b>PRESUNY HMÔT</b>						
998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	1,150	t	36,23	41,66	0,00	0,00
	<b>PRESUNY HMÔT</b>				41,66	0,00	0,0
	<b>Práce HSV</b>				861,45	1 162,65	0,0

4.9.2024

## Rozpočet

Strana: 48/51

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Objekt:	Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci				861,45	1 162,65	0,0
					2 024,10		

**Stavba :** Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
<b>Práce HSV</b>							
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	50,820	m <sup>3</sup>	6,66	338,46	0,00	0,00
122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	25,410	m <sup>3</sup>	1,10	27,95	0,00	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	50,820	m <sup>3</sup>	5,20	264,26	0,00	0,00
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezbutných	50,820	m <sup>3</sup>	1,16	58,95	0,00	0,00
181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	154,000	m <sup>2</sup>	0,52	80,08	0,00	0,00
183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m <sup>3</sup>	145,000	kus	3,16	458,20	0,00	0,00
184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	145,000	kus	3,25	471,25	0,00	0,00
185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:1 do 1:2	0,002	t	2 190,91	4,38	0,00	0,00
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	1,450	m <sup>3</sup>	30,33	43,98	0,00	0,00
185804311	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m <sup>2</sup>	1,450	m <sup>3</sup>	15,45	22,40	0,00	0,00
MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	6,000	bal	5,56	33,36	0,00	0,00

**Stavba :** Základka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

**Objekt:** Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	145,000	KUS	10,11	0,00	1 465,95	0,00
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				1 803,27	1 465,95	0,0
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>						
56475111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	154,000	m2	4,83	743,82	0,00	44,91
56483111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	154,000	m2	3,44	529,76	0,00	29,12
596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 do lôžka fr. 4-8 mm hr. 5 cr škárovanie	154,000	m2	18,42	2 836,68	0,00	17,25
592036013633	Semmelrock EKOdRAIN alebo ekvivalent ekologická dlažba sivá 20 x 20 x 8 cm farba sivá	155,540	M2	20,22	0,00	3 145,02	28,46
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				4 110,26	3 145,02	119,7
	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
91616111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	8,000	m	6,12	48,96	0,00	0,87
917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 dc lôžka	110,000	m	9,79	1 076,90	0,00	18,04
936124111	Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh s navrtaním	4,000	kus	32,82	131,28	0,00	0,00

Stavba : Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
592029170010	Parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	111,100	KUS	3,18	0,00	353,30	0,00
592174910	Obrubník cestný 100x15x25	8,080	kus	7,28	0,00	58,82	0,00
MAT9	Lavičky na sedenie Parkova lavička MEZZO alebo ekvivalent s operadlom	4,000	kus	303,33	1 213,32	0,00	0,00
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 470,46	412,12	18,9
	PRESUNY HMŔ						
998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	140,095	t	36,23	5 075,64	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔ				5 075,64	0,00	0,0
	Práce HSV				13 459,63	5 023,09	138,6
Objekt:	Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená				13 459,63	5 023,09	138,6
					18 482,72		
	Celkom za stavbu:				426 352,90	140 852,03	1 339,8
					567 204,93		

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOVICA  
-2- 

 **INKOL s.r.o.**  
☎ 057 / 445 00 19  
HANUŠOVCE n./T., Kukorelliho 397/14  
IČO 47 480 238 · IČ DPH SK2023931525

3 PC

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	
Doručené dňa:	Značka:
5.9.2024	M22V0
Prevzat:	

ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA  
PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Ján VELEBÍR  
G0691 - 161 - 2001  
094 31 HANUŠOVCE N/TOPL. ŠIRIAVA 440/12

JÁN VELEBÍR - STAŤTEĽ  
ŠIRIAVA 440/12  
09431 HANUŠOVCE NAD TOPLŤOU



Príloha č.1

## Návrh na plnenie kritéria

(podľa jednotlivých položiek výkazu výmer na predmet zákazky)

### „Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená“

#### Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno / názov uchádzača:	INKOL s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Kukorelliho 397, 094 31 Hanušovce n/T
IČO:	47 480 238
DIČ:	2023931525
IČ DPH:	SK2023931525
Oprávnená osoba:	Ondrej Kolesár, konateľ spoločnosti
Telefón:	057/445 0019
E-mail:	Interier.kolesar@gmail.com

#### Návrh na plnenie kritéria:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena celkom v EUR s DPH**
Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená	543 709,37	108 741,87	652 451,24

\* SOM – \* **NE S O M** PLATCOM DPH (\*nehodiace sa preškrtnúť).

\*\* Neplatca DPH vyplňa iba tento stĺpec.

V Hanušovciach nad Topľou , dňa: 05.09.2024


Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Ondrej Kolesár, konateľ spoločnosti

Podpis a pečiatka:

  
**INKOL** s.r.o.  
☎ 057 / 445 00 19  
HANUŠOVCE n./T. Kukorelliho 397/14  
IČO 47 480 238 · IČ DPH SK2023931525

Stavba		Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená			
Zákazka:		IČO a DIČ:			
Projektant:		IČO a DIČ:			
Objednávateľ:		Obec Šarišská Trstená			
Zhotoviteľ:		INKOL s.r.o.			
Spracoval:		Miesto:			
		IČO a DIČ:			
		IČO a DIČ:			
		IČO a DIČ:			
		Miesto:			

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	398 122,06	Zariadenie staveniska		0,00	Cena bez DPH	543 709,37	
	Dodávky	136 541,90	Sťažené výrobné podmienky		0,00	DPH 20 % z	108 741,87	
	Celkom	534 663,96	Prevádzkové vplyvy		0,00	DPH 0 % z	0,00	
PSV	Montáž	625,81	Sťažené podmienky dopravy		0,00			
	Dodávky	623,90	Horské oblasti		0,00			
	Celkom	1 249,71	Mimostavenisková doprava		0,00	Cena celkom	652 451,24	
MONT	Montáž	6 430,90	VRN celkom		0,00			
	Material	1 364,80						
	Dodávky	0,00						
	Celkom	7 795,70						
OST	Ostatné služby	0,00	HZS		0,00			
VN	Vedľajšie náklady	0,00	Kompletačná činnosť		0,00			
ZRN celkom		543 709,37	Počet MJ	0	Náklad / MJ	0,00		

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára		Pečiatka a podpis objednávateľa		Pečiatka a podpis zhotoviteľa	
					

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

05.09.2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Názov stavebného objektu		ZRN	VRN	HZS	Kompl.činnosť	Ostatné náklady stavby	Cena
Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV		172 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172 569,95
Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky		144 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	144 776,16
Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky		127 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	127 390,86
Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa		60 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 401,60
Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada		18 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 912,14
Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci		1 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,75
Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená		17 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717,91
Celkom bez DPH		543 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	543 709,37
DPH	20 % z	543 709,37					108 741,87
DPH	0 % z	0,00					0,00
Celkom v EUR							652 451,24

**INKOL s.r.o.**  
IČO 057 / 445 00 19  
HANUŠOVCE n./T., Kukuřelliho 397/14  
IČO 47 480 238 - IČ DPH SK2023931525

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE									
113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	14,400	m2	2,34	33,70	0,00	33,70	0,000	0,00
113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	25,000	m2	22,39	559,75	0,00	559,75	0,000	0,00
115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	25,000	hod	5,66	141,50	0,00	141,50	0,000	0,00
115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	10,000	den	3,78	37,80	0,00	37,80	0,000	0,00
119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	5,000	m	21,30	106,50	0,00	106,50	0,011	0,05
119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	9,000	m	16,19	145,71	0,00	145,71	0,060	0,54
120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	3,240	m3	21,23	68,79	0,00	68,79	0,000	0,00
131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	4,320	m3	24,41	105,45	0,00	105,45	0,000	0,00
131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	17,280	m3	45,81	791,60	0,00	791,60	0,000	0,00
131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	8,640	m3	2,11	18,23	0,00	18,23	0,000	0,00
131301201.S	Výkop zapaženej jamy hĺb. 4 do 100 m3	7,200	m3	67,29	484,49	0,00	484,49	0,000	0,00
131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 4	3,600	m3	3,14	11,30	0,00	11,30	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**  
 Objekt: **Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV**

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
132101201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	190,285	m3	10,96	2 085,52	0,00	2 085,52	0,000	0,00
132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	665,998	m3	25,24	16 809,79	0,00	16 809,79	0,000	0,00
132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	332,999	m3	1,39	462,87	0,00	462,87	0,000	0,00
132301202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	95,143	m3	28,74	2 734,41	0,00	2 734,41	0,000	0,00
132301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	47,571	m3	2,97	141,29	0,00	141,29	0,000	0,00
151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	882,235	m2	9,57	8 442,99	0,00	8 442,99	0,001	0,75
151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	882,235	m2	5,34	4 711,13	0,00	4 711,13	0,000	0,00
151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	26,880	m2	4,80	129,02	0,00	129,02	0,001	0,02
151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	26,880	m2	1,55	41,66	0,00	41,66	0,000	0,00
151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	11,520	m2	12,73	146,65	0,00	146,65	0,002	0,02
151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	11,520	m2	2,92	33,64	0,00	33,64	0,000	0,00
151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	705,788	m2	27,51	19 416,23	0,00	19 416,23	0,006	4,39
151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	705,788	m2	6,00	4 234,73	0,00	4 234,73	0,000	0,00
162501102.S	Vodorovné premieslenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	362,100	m3	5,51	1 995,17	0,00	1 995,17	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**  
 Objekt: **Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV**

Položka	Popis položky			Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3			362,100	m3	9,72	3 519,61	0,00	3 519,61	0,000	0,00
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3			362,100	m3	0,95	344,00	0,00	344,00	0,000	0,00
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3			618,126	m3	4,44	2 744,48	0,00	2 744,48	0,000	0,00
583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm			309,063	t	20,20	0,00	6 243,07	6 243,07	0,000	0,00
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny			277,200	m3	34,67	9 610,52	0,00	9 610,52	0,000	0,00
175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny			4,500	m3	43,20	194,40	0,00	194,40	0,000	0,00
180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5			1 100,000	m2	0,42	462,00	0,00	462,00	0,000	0,00
005720001400.S	Osiva tráv - semená parkovej zmesi			22,180	kg	7,51	0,00	166,57	166,57	0,000	0,00
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením			1 100,000	m2	0,55	605,00	0,00	605,00	0,000	0,00
MAG011	Poplatok za skládkovanie zeminy			6,250	t	42,95	268,44	0,00	268,44	0,000	0,00
11111	Múarská výpomoc			5,000	hod	9,52	47,60	0,00	47,60	0,000	0,00
11112	Podiel pridelených výkonov			5,000	hod	11,42	57,10	0,00	57,10	0,000	0,00
11131	Vytýčenie stavby			15,000	hod	22,84	342,60	0,00	342,60	0,000	0,00
11132	Porealizačné zameranie			20,000	hod	22,84	456,80	0,00	456,80	0,000	0,00
11133	projekt skutočného vyhotovenia			28,000	hod	22,84	639,52	0,00	639,52	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**

Objekt: **Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV**

Položka	Popis položky				Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť	
Celkom za ZEMNÉ PRÁCE													5,77
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm				80,400	m3	46,49	3 737,80	0,00	3 737,80	1,891	152,02	
5922470200	Vyrovnávací prstenec TBS výška 50 mm				9,000	ks	13,71	0,00	123,39	123,39	0,025	0,23	
5922470210	Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm				4,500	ks	15,43	0,00	69,44	69,44	0,035	0,16	
452112221.S	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm				9,000	ks	15,81	142,29	0,00	142,29	0,007	0,06	
552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm				9,000	ks	77,10	0,00	693,90	693,90	0,000	0,00	
452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10				0,250	m3	123,46	30,87	0,00	30,87	2,309	0,58	
452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty				0,280	m2	19,88	5,57	0,00	5,57	0,005	0,00	
Celkom za VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													153,04
SPEVNENÉ PLOCHY													
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm				25,000	m2	2,43	60,75	0,00	60,75	0,101	2,53	
566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom				15,000	m3	6,14	92,10	0,00	92,10	1,687	25,30	
597141221.S	Rigol dláždený hr. do 250mm z lomového kameňa s vyplnením škár cementovou maltou				10,000	m	108,09	1 080,90	0,00	1 080,90	1,190	11,90	
597172121.S	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pôdoryse priamy				14,400	m2	67,82	976,61	0,00	976,61	0,860	12,39	

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Celkom za SPEVNEJÉ PLOCHY									
POTRUBNÉ ROZVODY									
871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 50x4,6 mm	11,000	m	6,38	70,18	0,00	2 210,36	0,000	52,11
871215046.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného elektrovarovkami D 50x4,6 mm	11,000	m	0,54	5,94	0,00	5,94	0,000	0,00
286130022400.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC	11,000	m	3,48	0,00	38,28	38,28	0,000	0,00
286530227300.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	1,000	ks	6,84	0,00	6,84	6,84	0,000	0,00
594310000600.S	Prečerpávacía stanica DW 1440 mm H 1850 mm, objem nádrže 1,92 m3, železobetónová	1,000	ks	1 052,76	1 052,76	0,00	1 052,76	0,000	0,00
871215302.S	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvärané natupo D 50x4,6 mm	11,000	m	9,78	107,58	0,00	107,58	0,000	0,00
871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštenného DN 150	72,500	m	0,86	62,35	0,00	62,35	0,000	0,00
286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - ploštenná	12,108	ks	137,09	0,00	1 659,89	1 659,89	0,000	0,00
592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	36,000	ks	10,51	0,00	378,36	378,36	0,000	0,00
871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštenného DN 300	378,000	m	2,60	982,80	0,00	982,80	0,000	0,00
286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - ploštenná	63,126	ks	447,87	0,00	28 272,24	28 272,24	0,000	0,00

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky		Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150		11,000	ks	5,15	56,65	0,00	56,65	0,000	0,00
286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém		11,000	ks	6,80	0,00	74,80	74,80	0,000	0,00
877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150		11,000	ks	5,15	56,65	0,00	56,65	0,000	0,00
286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém		11,000	ks	2,92	0,00	32,12	32,12	0,000	0,00
877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300		11,000	ks	7,11	78,21	0,00	78,21	0,000	0,00
286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém		11,000	ks	68,84	0,00	757,24	757,24	0,000	0,00
892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku		4,000	úsek	58,40	233,60	0,00	233,60	0,000	0,00
892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300		8,000	ks	269,42	2 155,36	0,00	2 155,36	0,021	0,17
892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300		450,500	m	4,89	2 202,95	0,00	2 202,95	0,000	0,00
894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t		9,000	ks	57,21	514,89	0,00	514,89	0,003	0,03
592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm		9,000	ks	52,99	0,00	476,91	476,91	0,000	0,00
592240009200.S	Betónový roznášací prstenec pre revízie šachty DN 1000		9,000	ks	96,59	0,00	869,31	869,31	0,000	0,00
592240004300.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm		9,000	ks	535,45	0,00	4 819,05	4 819,05	0,000	0,00
592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm		18,000	ks	30,13	0,00	542,34	542,34	0,000	0,00

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	9,000	ks	58,23	0,00	524,07	524,07	0,000	0,00
592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	9,000	ks	34,09	0,00	306,81	306,81	0,000	0,00
899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	9,000	ks	41,25	371,25	0,00	371,25	0,006	0,06
552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	9,000	ks	307,11	0,00	2 763,99	2 763,99	0,000	0,00
899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	45,000	ks	21,22	954,90	0,00	954,90	0,013	0,57
553430002700.S	Stupadlo šachtové kapsové	9,000	ks	17,20	0,00	154,80	154,80	0,000	0,00
899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	0,455	m3	115,54	52,57	0,00	52,57	2,326	1,06
899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	11,000	m	1,80	19,80	0,00	19,80	0,000	0,00
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	11,000	m	1,11	12,21	0,00	12,21	0,000	0,00
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	11,000	m	1,11	12,21	0,00	12,21	0,000	0,00
Celkom za POTRUBNÉ ROZVODY						9 002,86	41 677,05	50 679,91	1,88
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	2,000	m	89,39	178,78	0,00	178,78	0,967	1,93
938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	3,000	m	7,99	23,97	0,00	23,97	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**  
 Objekt: **Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV**

Položka	Popis položky				Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t				2,000	m	74,10	148,20	0,00	148,20	0,000	0,00
TSP	Triedenie podľa TSP				0,000	hod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
PRESUNY HMŔ												
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				592,737	t	41,46	24 574,88	0,00	24 574,88	0,000	0,00
Celkom za PRESUNY HMŔ												
Celkom za Práce HSV												
Práce PSV												
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI												
711774202.S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov				21,000	m	12,18	255,78	0,00	255,78	0,000	0,00
283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu				21,000	m2	4,51	0,00	94,71	94,71	0,000	0,00
Celkom za IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI												
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA												
733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm				11,000	m	0,77	8,47	0,00	8,47	0,000	0,00

Celkom za ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

Celkom za Práce PSV

Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

94,71 255,78 8,47  
**INKOL S.R.O.**  
 49 088 13 33 037 569 9500 19  
 HANUŠOVCE n. T. / Kukurallého 397/14  
 IČO 47 480 234 - IČ DPH SK2023931525

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky					Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV													
ZEMNÉ PRÁCE													
113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t					6,400	m2	3,56	22,78	0,00	22,78	0,000	0,00
113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t					511,200	m2	25,75	13 163,40	0,00	13 163,40	0,000	0,00
113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t					50,000	m2	12,81	640,50	0,00	640,50	0,000	0,00
115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l					25,000	hod	5,50	137,50	0,00	137,50	0,000	0,00
115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l					5,000	den	3,67	18,35	0,00	18,35	0,000	0,00
119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200					2,000	m	20,70	41,40	0,00	41,40	0,011	0,02
119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov					19,000	m	15,73	298,87	0,00	298,87	0,060	1,13
120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťahenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín					2,400	m3	20,63	49,51	0,00	49,51	0,000	0,00
120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach					1,200	m3	111,78	134,14	0,00	134,14	0,000	0,00
130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach					0,700	m3	293,23	205,26	0,00	205,26	0,000	0,00
132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3					78,810	m3	8,15	642,30	0,00	642,30	0,000	0,00
132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3					236,430	m3	13,69	3 236,73	0,00	3 236,73	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky		Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3		118,215	m3	1,35	159,59	0,00	159,59	0,000	0,00
132301202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3		210,160	m3	27,92	5 867,67	0,00	5 867,67	0,000	0,00
132301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4		42,032	m3	2,88	121,05	0,00	121,05	0,000	0,00
4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda		5,000	ks	6,64	0,00	33,20	33,20	0,001	0,00
4222520287	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda		2,000	ks	104,22	0,00	208,44	208,44	0,004	0,01
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m		985,125	m2	5,24	5 162,06	0,00	5 162,06	0,001	0,96
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m		985,125	m2	3,15	3 103,14	0,00	3 103,14	0,000	0,00
151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m		262,700	m2	12,37	3 249,60	0,00	3 249,60	0,002	0,52
151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m		262,700	m2	2,83	743,44	0,00	743,44	0,000	0,00
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		12,000	m3	1,75	21,00	0,00	21,00	0,000	0,00
162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m		141,996	m3	4,23	600,64	0,00	600,64	0,000	0,00
162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m		60,856	m3	4,87	296,37	0,00	296,37	0,000	0,00
167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3		202,852	m3	9,45	1 916,95	0,00	1 916,95	0,000	0,00
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuŕnutých		60,856	m3	1,19	72,42	0,00	72,42	0,000	0,00

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	141,996	m3	0,83	117,86	0,00	117,86	0,000	0,00
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	198,550	t	10,36	2 056,98	0,00	2 056,98	0,000	0,00
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	322,548	m3	4,31	1 390,18	0,00	1 390,18	0,000	0,00
5833752900	Štrkopiesok predhrvený 0-45 N	15,600	m3	10,48	0,00	163,49	163,49	1,670	26,05
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	123,352	m3	33,69	4 155,73	0,00	4 155,73	0,000	0,00
175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	15,600	m3	41,98	654,89	0,00	654,89	0,000	0,00
MAG011	Poplatok za skládovanie zeminy	4,914	t	6,51	31,99	0,00	31,99	0,000	0,00
Celkom za ZEMNÉ PRÁCE					48 312,30	405,13	48 717,43	28,69	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
345033020	Zásuvka 5517-2750	3,000	ks	15,80	47,40	0,00	47,40	0,000	0,00
341075001	Marker 2500	3,000	ks	17,72	53,16	0,00	53,16	0,000	0,00
341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	438,000	m	0,73	319,74	0,00	319,74	0,000	0,00
Celkom za ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					420,30	0,00	420,30	0,00	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	63,900	m3	66,37	4 241,04	0,00	4 241,04	1,891	120,82

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
592120001020.S	Úložný blok U 95, lxšxv 300x350x950 mm	26,000	ks	31,03	0,00	806,78	806,78	0,000	0,00
452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	26,000	ks	3,95	102,70	0,00	102,70	0,002	0,04
452111121.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm2	30,000	ks	3,95	118,50	0,00	118,50	0,002	0,05
452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10 pod poklopy	0,560	m3	119,97	67,18	0,00	67,18	2,309	1,29
Celkom za VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							806,78	5 336,20	122,21
SPEVNENÉ PLOCHY									
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	511,200	m2	2,36	1 206,43	0,00	1 206,43	0,101	51,73
566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 150 mm	511,200	m2	11,34	5 797,01	0,00	5 797,01	0,000	0,00
566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	102,240	m2	43,32	4 429,04	0,00	4 429,04	0,000	0,00
566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	76,680	m3	21,44	1 644,02	0,00	1 644,02	2,138	163,96
Celkom za SPEVNENÉ PLOCHY							13 076,50	0,00	215,70
POTRUBNÉ ROZVODY									
850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	1,000	ks	163,02	163,02	0,00	163,02	0,000	0,00
857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	9,000	ks	29,09	261,81	0,00	261,81	0,001	0,01
552520040000.S	Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pátkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom	3,000	ks	170,96	0,00	512,88	512,88	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky		Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu		3,000	ks	81,47	0,00	244,41	244,41	0,000	0,00
552520045200.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu		3,000	ks	79,32	0,00	237,96	237,96	0,000	0,00
857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100		3,000	ks	31,43	94,29	0,00	94,29	0,002	0,00
3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,		3,000	ks	67,28	0,00	201,84	201,84	0,010	0,03
871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm		35,500	m	0,37	13,14	0,00	13,14	0,000	0,00
286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN		35,500	m	2,10	0,00	74,55	74,55	0,000	0,00
286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN		19,000	ks	4,09	0,00	77,71	77,71	0,000	0,00
871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm		35,500	m	0,37	13,14	0,00	13,14	0,000	0,00
286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m		35,500	m	2,10	0,00	74,55	74,55	0,000	0,00
286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm		19,000	ks	4,14	0,00	78,66	78,66	0,000	0,00
871271124	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrovarovkami D 110x10,0 mm		380,000	m	0,79	300,20	0,00	300,20	0,000	0,00
286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN		380,000	m	22,50	0,00	8 550,00	8 550,00	0,000	0,00
286530227700	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN		32,000	ks	15,97	0,00	511,04	511,04	0,000	0,00

## Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	390,500	m	0,79	308,50	0,00	308,50	0,000	0,00
286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	390,500	m	22,66	0,00	8 848,73	8 848,73	0,000	0,00
286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	32,529	ks	16,13	0,00	524,69	524,69	0,000	0,00
422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	5,000	ks	6,60	0,00	33,00	33,00	0,000	0,00
422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	5,000	ks	222,57	0,00	1 112,85	1 112,85	0,000	0,00
0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	15,000	m3	1,10	0,00	16,50	16,50	0,000	0,00
423940000	Znak čísty, malý, vodáreňský, orientačný	2,000	tkš	116,04	232,08	0,00	232,08	0,000	0,00
877171056	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	19,000	ks	5,50	104,50	0,00	104,50	0,000	0,00
286530254200.S	Závitový nátrubok s uzatváracím vekom PE-HD, DN/D 30/32 mm	19,000	ks	4,56	0,00	86,64	86,64	0,000	0,00
879172199	Príplatek k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	19,000	ks	9,83	186,77	0,00	186,77	0,000	0,00
891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	19,000	ks	8,41	159,79	0,00	159,79	0,000	0,00
891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	3,000	ks	30,76	92,28	0,00	92,28	0,001	0,00
4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	3,000	ks	26,44	0,00	79,32	79,32	0,008	0,02
422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm	19,000	ks	24,28	0,00	461,32	461,32	0,000	0,00

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
422210023300.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 16	2,000	ks	435,48	0,00	870,96	870,96	0,000	0,00
551110001600	Ventil pre domové prípojky rohový, 5/4 - 1, so závitovým výstupom, PN 16, na vodu, HAWLE	19,000	ks	112,78	0,00	2 142,82	2 142,82	0,000	0,00
4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	3,000	ks	300,73	0,00	902,19	902,19	0,028	0,08
891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	1,000	ks	18,89	18,89	0,00	18,89	0,001	0,00
551270008200.S	Odvzdušňovač mikrobublinek vzduchu DN 80 s prípojom na navarenie, PN 10	1,000	ks	1 084,16	0,00	1 084,16	1 084,16	0,000	0,00
5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	19,000	ks	13,86	0,00	263,34	263,34	0,007	0,14
891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	2,000	ks	14,02	28,04	0,00	28,04	0,000	0,00
449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	2,000	ks	689,14	0,00	1 378,28	1 378,28	0,000	0,00
891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	2,000	ks	38,61	77,22	0,00	77,22	0,002	0,00
891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	1,000	ks	35,28	35,28	0,00	35,28	0,000	0,00
449160001900	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1 m, A2B, na vodu, HAWLE	1,000	ks	1 785,79	0,00	1 785,79	1 785,79	0,000	0,00
891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	19,000	ks	65,30	1 240,70	0,00	1 240,70	0,000	0,00
551180001400.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 1 na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	19,000	ks	70,24	0,00	1 334,56	1 334,56	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**

Objekt: **Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky**

Položka	Popis položky		Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70		35,500	m	4,33	153,72	0,00	153,72	0,000	0,00
892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70		390,500	m	4,33	1 690,87	0,00	1 690,87	0,000	0,00
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80		426,000	m	0,93	396,18	0,00	396,18	0,000	0,00
892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku		2,000	úsek	31,02	62,04	0,00	62,04	0,000	0,00
5524507300	Rúry a tvarovky - Liatinové koleno prírubové pátkové N DN 80		3,000	ks	67,02	0,00	201,06	201,06	0,005	0,01
892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125		390,500	m	6,33	2 471,87	0,00	2 471,87	0,000	0,00
892353112	Štrata vody		15,000	m3	1,31	19,65	0,00	19,65	0,000	0,00
892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300		6,000	ks	261,84	1 571,04	0,00	1 571,04	0,021	0,12
894201111	Stĺpy osadené do prostého betónu tr. C 8/10		7,350	m3	118,25	869,14	0,00	869,14	0,000	0,00
899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového		19,000	ks	23,58	448,02	0,00	448,02	0,059	1,12
899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového		5,000	ks	34,41	172,05	0,00	172,05	0,114	0,57
4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový		5,000	ks	22,48	0,00	112,40	112,40	0,016	0,08
552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn		19,000	ks	14,99	0,00	284,81	284,81	0,000	0,00
5534644200	Stĺplik z ocelevej rúrky SL 3 H 205 cm		2,000	ks	1,54	0,00	3,08	3,08	0,000	0,00
899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového		2,000	ks	72,10	144,20	0,00	144,20	0,305	0,61

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky				Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
55241000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE				2,000	ks	88,32	0,00	176,64	176,64	0,000	0,00
899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom				2,000	ks	10,66	21,32	0,00	21,32	0,000	0,00
2865100500	HDPE lemový nákrúžok 90				3,000	ks	3,65	0,00	10,95	10,95	0,000	0,00
2865100600	HDPE lemový nákrúžok 110				3,000	ks	4,22	0,00	12,66	12,66	0,000	0,00
5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm				3,000	ks	58,82	0,00	176,46	176,46	0,012	0,04
899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm				438,000	m	1,76	770,88	0,00	770,88	0,000	0,00
5525572000	Koleno prírubové s pátkou D 80 mm				3,000	ks	56,34	0,00	169,02	169,02	0,025	0,08
899721119	Prípiatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch				3,000	kpl	12,64	37,92	0,00	37,92	0,000	0,00
Celkom za POTRUBNÉ ROZVODY									12 158,55	32 635,83	44 794,38	2,94
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	Vytýčenie stavby				25,000	hod	20,72	518,00	0,00	518,00	0,000	0,00
2	porealizačné zameranie				25,000	hod	20,72	518,00	0,00	518,00	0,000	0,00
3	Vodovodný poriadok				30,000	hod	27,19	815,70	0,00	815,70	0,000	0,00
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									1 851,70	0,00	1 851,70	0,00
PRESUNY HMŔT												
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				565,499	t	40,29	22 783,95	0,00	22 783,95	0,000	0,00

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šítky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Celkom za PRESUNY HMŔT					22 783,95	0,00	22 783,95		0,00
Celkom za Práce HSV					103 132,72	33 847,74	136 980,46		369,54
Montážne práce									
M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
210800518.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	438,000	m	0,71	310,98	0,00	310,98	0,000	0,00
Celkom za M-21 ELEKTROMONTÁŽE					310,98	0,00	310,98		0,00
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA									
230200116.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	61,000	m	45,19	2 756,59	0,00	2 756,59	0,024	1,47
230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	43,000	m	53,50	2 300,50	0,00	2 300,50	0,025	1,08
230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	15,000	ks	10,74	161,10	0,00	161,10	0,000	0,00
286530151100.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	15,000	ks	9,06	0,00	135,90	135,90	0,000	0,00
230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	4,000	ks	11,64	46,56	0,00	46,56	0,000	0,00
230203144	Montáž redukcie PE 100 SDR 11 D 110/90	3,000	ks	11,96	35,88	0,00	35,88	0,000	0,00
2861614400	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	3,000	ks	31,46	0,00	94,38	94,38	0,000	0,00
230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	4,000	ks	11,10	44,40	0,00	44,40	0,000	0,00
2861671200	Elektrotvarovky lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	3,000	ks	16,93	0,00	50,79	50,79	0,000	0,00
2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	4,000	ks	41,22	0,00	164,88	164,88	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	8,000	ks	11,22	89,76	0,00	89,76	0,000	0,00
2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	8,000	ks	37,04	0,00	296,32	296,32	0,001	0,01
230203187	Montáž kolena W90 st.,PE 100 SDR 11 D 90	1,000	ks	10,61	10,61	0,00	10,61	0,000	0,00
2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	1,000	ks	37,05	0,00	37,05	37,05	0,001	0,00
230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	1,000	ks	16,89	16,89	0,00	16,89	0,000	0,00
2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	1,000	ks	50,22	0,00	50,22	50,22	0,000	0,00
230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	3,000	ks	18,41	55,23	0,00	55,23	0,000	0,00
2861621500	T-kus PE 100 SDR 11 DN 160	3,000	ks	155,70	0,00	467,10	467,10	0,000	0,00
230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	3,000	ks	107,08	321,24	0,00	321,24	0,004	0,01

## M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm		426,000	m	0,66	281,16	0,00	281,16	0,000	0,00
283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela		426,000	m	0,16	0,00	68,16	68,16	0,000	0,00

## Celkom za M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Celkom za Montážne práce

Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

109 563,62 35 212,54 144 776,16 372,10

**INKOL s.r.o.**  
HANUŠOVCE, IČO: 4450019  
IČO: 47 140 440 : IČ DIČ: SK20239315231 - 19

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky					Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV													
ZEMNÉ PRÁCE													
113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t					14,400	m2	2,26	32,54	0,00	32,54	0,000	0,00
113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t					260,500	m2	21,58	5 621,59	0,00	5 621,59	0,000	0,00
115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l					5,000	hod	5,45	27,25	0,00	27,25	0,000	0,00
115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l					5,000	den	3,64	18,20	0,00	18,20	0,000	0,00
119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200					1,000	m	20,53	20,53	0,00	20,53	0,011	0,01
119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov					12,000	m	15,60	187,20	0,00	187,20	0,060	0,71
120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín					2,400	m3	20,46	49,10	0,00	49,10	0,000	0,00
132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3					150,711	m3	10,56	1 591,51	0,00	1 591,51	0,000	0,00
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3					301,422	m3	24,33	7 333,60	0,00	7 333,60	0,000	0,00
132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3					150,711	m3	1,34	201,95	0,00	201,95	0,000	0,00
132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3					150,711	m3	27,69	4 173,19	0,00	4 173,19	0,000	0,00
132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4					75,356	m3	2,86	215,52	0,00	215,52	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**

Objekt: **Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky**

Položka	Popis položky		Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m		350,596	m2	9,21	3 228,99	0,00	3 228,99	0,001	0,30
151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m		350,596	m2	5,15	1 805,57	0,00	1 805,57	0,000	0,00
151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m		584,327	m2	26,50	15 484,67	0,00	15 484,67	0,006	3,63
151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m		584,327	m2	5,78	3 377,41	0,00	3 377,41	0,000	0,00
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		228,280	m3	5,31	1 212,17	0,00	1 212,17	0,000	0,00
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		228,280	m3	9,38	2 141,27	0,00	2 141,27	0,000	0,00
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		228,280	m3	0,92	210,02	0,00	210,02	0,000	0,00
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		374,258	m3	4,28	1 601,82	0,00	1 601,82	0,000	0,00
583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm		176,838	t	14,33	0,00	2 534,09	2 534,09	0,000	0,00
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		175,546	m3	33,41	5 864,99	0,00	5 864,99	0,000	0,00
175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		4,000	m3	41,63	166,52	0,00	166,52	0,000	0,00
180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5		45,000	m2	0,41	18,45	0,00	18,45	0,000	0,00
005720001400.S	Osvia tráv - semená parkovej zmesi		22,180	kg	7,23	0,00	160,36	160,36	0,000	0,00
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením		45,000	m2	0,53	23,85	0,00	23,85	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**

Objekt: **Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky**

Položka	Popis položky		Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
MAG011	Poplatok za skládovanie zeminy		4,914	t	41,38	203,34	0,00	203,34	0,000	0,00
Celkom za ZEMNÉ PRÁCE										
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		48,734	m3	53,01	2 583,39	0,00	2 583,39	1,891	92,14
5922470200	Vyrovnávací prstenec TBS výška 50 mm		8,000	ks	13,22	0,00	105,76	105,76	0,025	0,20
5922470210	Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm		4,000	ks	14,86	0,00	59,44	59,44	0,035	0,14
452112221.S	Osadenie rámu pod poklopy a mrieže, výšky nad 100 do 200 mm		8,000	ks	15,23	121,84	0,00	121,84	0,007	0,05
552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm		8,000	ks	74,29	0,00	594,32	594,32	0,000	0,00
452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10		0,250	m3	118,97	29,74	0,00	29,74	2,309	0,58
452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty		0,280	m2	19,16	5,36	0,00	5,36	0,005	0,00
Celkom za VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						2 740,33	759,52	3 499,85	93,12	
SPEVNENÉ PLOCHY										
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm		260,500	m2	2,34	609,57	0,00	609,57	0,101	26,36
566901111	Upravenie podkladu po prekopych pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom		156,300	m3	5,91	923,73	0,00	923,73	1,687	263,63
597172121.S	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pôdoryse priamy		14,400	m2	65,35	941,04	0,00	941,04	0,860	12,39

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Celkom za SPEVNENÉ PLOCHY					2 474,34	0,00	2 474,34		302,38
POTRUBNÉ ROZVODY									
871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošenného DN 150	42,600	m	0,83	35,36	0,00	35,36	0,000	0,00
286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plošenná	7,114	ks	132,11	0,00	939,83	939,83	0,000	0,00
592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	32,000	ks	10,13	0,00	324,16	324,16	0,000	0,00
871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošenného DN 300	260,500	m	2,51	653,86	0,00	653,86	0,000	0,00
286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plošenná	43,504	ks	431,59	0,00	18 775,89	18 775,89	0,000	0,00
877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	12,000	ks	4,97	59,64	0,00	59,64	0,000	0,00
286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	12,000	ks	6,54	0,00	78,48	78,48	0,000	0,00
877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	12,000	ks	4,97	59,64	0,00	59,64	0,000	0,00
286510011100.S	Zátka PVC-U vnutorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	12,000	ks	2,81	0,00	33,72	33,72	0,000	0,00
877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	12,000	ks	6,86	82,32	0,00	82,32	0,000	0,00
286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	12,000	ks	66,34	0,00	796,08	796,08	0,000	0,00
892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	8,000	úsek	56,27	450,16	0,00	450,16	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	8,000	ks	259,63	2 077,04	0,00	2 077,04	0,021	0,17
892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	260,500	m	4,70	1 224,35	0,00	1 224,35	0,000	0,00
894421111.S	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	8,000	ks	55,13	441,04	0,00	441,04	0,003	0,03
592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	8,000	ks	51,06	0,00	408,48	408,48	0,000	0,00
592240009200.S	Betónový roznrášací prstenec pre revízne šachty DN 1000	8,000	ks	93,09	0,00	744,72	744,72	0,000	0,00
592240004300.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	8,000	ks	515,98	0,00	4 127,84	4 127,84	0,000	0,00
592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	16,000	ks	29,03	0,00	464,48	464,48	0,000	0,00
592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	8,000	ks	56,12	0,00	448,96	448,96	0,000	0,00
592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	8,000	ks	32,85	0,00	262,80	262,80	0,000	0,00
899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	8,000	ks	39,76	318,08	0,00	318,08	0,006	0,05
552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	8,000	ks	295,94	0,00	2 367,52	2 367,52	0,000	0,00
899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	40,000	ks	20,45	818,00	0,00	818,00	0,013	0,50
553430002700.S	Stúpadlo šachtové kapsové	8,105	ks	16,58	0,00	134,38	134,38	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky


Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo mŕtva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	0,341	m3	111,34	37,97	0,00	37,97	2,326	0,79
Celkom za POTRUBNÉ ROZVODY									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					6 257,46	29 907,34	36 164,80		1,54
1	Vytyčenie stavby	25,000	hod	20,55	513,75	0,00	513,75	0,000	0,00
2	porealizačné zameranie	28,000	hod	20,55	575,40	0,00	575,40	0,000	0,00
3	projekt skut. vyhotovenia	28,000	hod	26,97	755,16	0,00	755,16	0,000	0,00
919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	4,000	m	86,14	344,56	0,00	344,56	0,967	3,87
938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	6,000	m	7,71	46,26	0,00	46,26	0,000	0,00
966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	4,000	m	71,41	285,64	0,00	285,64	0,000	0,00
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					2 520,77	0,00	2 520,77		3,87
PRESUNY HMÔT									
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	628,605	t	39,95	25 112,77	0,00	25 112,77	0,000	0,00
Celkom za PRESUNY HMÔT					25 112,77	0,00	25 112,77		0,00
Celkom za Práce HSV					93 916,92	33 361,31	127 278,23		405,56
Práce PSV									
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI									
711774202.S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	7,000	m	11,74	82,18	0,00	82,18	0,000	0,00

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	7,000	m2	4,35	0,00	30,45	30,45	0,000	0,00
Celkom za IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI									
Celkom za Práce PSV					82,18	30,45	112,63		0,00
Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky					82,18	30,45	112,63		0,00
					93 999,10	33 391,76	127 390,86		405,56



# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**

Objekt: **Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa**

Položka	Popis položky			Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV											
ZEMNÉ PRÁCE											
122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3			16,560	m3	7,22	119,56	0,00	119,56	0,000	0,00
122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3			8,280	m3	1,33	11,01	0,00	11,01	0,000	0,00
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3			32,640	m3	39,69	1 295,48	0,00	1 295,48	0,000	0,00
132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3			16,320	m3	11,21	182,95	0,00	182,95	0,000	0,00
133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3			0,750	m3	60,30	45,23	0,00	45,23	0,000	0,00
133201109.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3			0,375	m3	8,17	3,06	0,00	3,06	0,000	0,00
162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m			47,723	m3	1,58	75,40	0,00	75,40	0,000	0,00
171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard			40,920	m3	2,27	92,89	0,00	92,89	0,000	0,00
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3			9,614	m3	4,35	41,82	0,00	41,82	0,000	0,00
175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny			13,440	m3	20,94	281,43	0,00	281,43	0,000	0,00
583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm			24,192	t	15,44	0,00	373,52	373,52	0,000	0,00
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením			252,140	m2	0,49	123,55	0,00	123,55	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Celkom za ZEMNÉ PRÁCE					2 272,38	373,52	2 645,90		0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	7,322	m3	53,08	388,65	0,00	388,65	1,891	13,84
Celkom za VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					388,65	0,00	388,65		13,84
SPEVNENÉ PLOCHY									
564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	252,140	m2	7,90	1 991,91	0,00	1 991,91	0,405	102,07
596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	252,140	m2	14,08	3 550,13	0,00	3 550,13	0,000	0,00
592460007700.S	Dlažba betónová zámková 60 mm,	257,183	m2	17,89	0,00	4 601,00	4 601,00	0,000	0,00
599111111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár-pri obrubníkoch	12,180	m2	19,02	231,66	0,00	231,66	0,012	0,15
Celkom za SPEVNENÉ PLOCHY					5 773,70	4 601,00	10 374,70		102,21
POTRUBNÉ ROZVODY									
871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plynostenné PP SN 10 DN 200	6,150	m	35,04	215,50	0,00	215,50	0,000	0,00
871424214.S	Potrubie kanalizačné hladké plynostenné PP SN 10 DN 500	122,030	m	270,43	33 000,57	0,00	33 000,57	0,000	0,00
892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	6,150	m	2,29	14,08	0,00	14,08	0,000	0,00
892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	122,030	m	4,50	549,14	0,00	549,14	0,000	0,00
894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	3,000	ks	90,91	272,73	0,00	272,73	0,000	0,00

# Rozpočet


05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**  
 Objekt: **Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa**

Položka	Popis položky		Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť	
450085	Kanalizačná plastová šachta výška 2,0m priemer šachty/napojenie 800/200,		3,000	ks	1 173,21	0,00	3 519,63	3 519,63	0,000	0,00	
552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm		3,000	ks	329,57	0,00	988,71	988,71	0,000	0,00	
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou		6,150	m	1,00	6,15	0,00	6,15	0,000	0,00	
Celkom za POTRUBNÉ ROZVODY									34 058,17	4 508,34	38 566,51
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou		121,840	m	14,95	1 821,51	0,00	1 821,51	0,000	0,00	
592170003800.S	Obrubník cestný s ľšxv 1000x150x250 mm, prírodný		123,058	ks	9,38	0,00	1 154,28	1 154,28	0,000	0,00	
917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou		145,030	m	12,46	1 807,07	0,00	1 807,07	0,164	23,79	
592170001800.S	Obrubník parkový, ľšxv 1000x50x200 mm,		146,480	ks	3,29	0,00	481,92	481,92	0,024	3,44	
919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm		121,840	m	3,65	444,72	0,00	444,72	0,000	0,00	
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									4 073,30	1 636,20	5 709,50
PRESUNY HMÔT											
											27,23

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE



# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
767591221.Sp	Montáž mriežky	5,000	ks	4,04	20,20	0,00	20,20	0,000	0,00
55355	Odtoková mriežka oceľová 150/200	5,000	ks	43,62	0,00	218,10	218,10	0,000	0,00
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	2,459	%	0,872	2,14	0,00	2,14	0,000	0,00
Celkom za KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
					22,34	218,10	240,44		
Celkom za Práce PSV					22,34	218,10	240,44		
Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa					49 064,44	11 337,16	60 401,60		
									143,29

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky				Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV												
ZEMNÉ PRÁCE												
122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m3				133,500	m3	3,73	497,96	0,00	497,96	0,000	0,00
122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny				66,750	m3	1,06	70,76	0,00	70,76	0,000	0,00
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3				38,730	m3	28,76	1 113,87	0,00	1 113,87	0,000	0,00
132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3				19,365	m3	8,14	157,63	0,00	157,63	0,000	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m				161,115	m3	4,98	802,35	0,00	802,35	0,000	0,00
171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard				161,115	m3	2,37	381,84	0,00	381,84	0,000	0,00
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených				161,115	m3	1,12	180,45	0,00	180,45	0,000	0,00
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3				14,365	m3	3,69	53,01	0,00	53,01	0,000	0,00
175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny				11,910	m3	27,06	322,28	0,00	322,28	0,000	0,00
182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4				186,900	m2	1,80	336,42	0,00	336,42	0,000	0,00
182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype				186,900	m2	1,57	293,43	0,00	293,43	0,000	0,00
113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t				2,000	m2	4,02	8,04	0,00	8,04	0,000	0,00

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**

Objekt: **Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada**

Položka	Popis položky		Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t		2,000	m2	10,36	20,72	0,00	20,72	0,000	0,00
113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t		2,000	m2	6,09	12,18	0,00	12,18	0,000	0,00
183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3		910,000	kus	0,27	245,70	0,00	245,70	0,000	0,00
183204113	Vysadenie cibulí alebo hľúz		300,000	kus	0,19	57,00	0,00	57,00	0,000	0,00
183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním na svahu nad 1:5 do 1:2		200,000	m2	0,12	24,00	0,00	24,00	0,000	0,00
184102411	Vysadenie kríku výšky do 1 m s balom do predom vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2		610,000	kus	1,54	939,40	0,00	939,40	0,000	0,00
184921094	Mulčovanie rastlín mulčom hrúbky od 5 cm do 10 cm na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2		200,000	m2	1,94	388,00	0,00	388,00	0,000	0,00
185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vŕtuhom, záhradníckym substrátom, kompostom alebo maštalným hnojom		0,561	t	38,15	21,40	0,00	21,40	0,000	0,00
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m		2,400	m3	29,07	69,77	0,00	69,77	0,000	0,00
185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2		0,600	m3	14,81	8,89	0,00	8,89	0,000	0,00
MAT18	Lysimachia vulgaris		40,000	ks	4,85	194,00	0,00	194,00	0,000	0,00
MAT19	Jencus effus		60,000	ks	4,85	291,00	0,00	291,00	0,000	0,00
MAT20	Iris pseudoaorus		60,000	ks	4,85	291,00	0,00	291,00	0,000	0,00
MAT21	Euphorbia amygdaloides		40,000	ks	4,85	194,00	0,00	194,00	0,000	0,00

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky				Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
MAT	Dunajský štrk fr. 4 -8 mm				34,000	t	24,23	823,82	0,00	823,82	0,000	0,00
583343210	Piesok				30,000	M3	20,98	0,00	629,40	629,40	0,000	0,00
MAT1	Narcis mix				100,000	KS	4,85	485,00	0,00	485,00	0,000	0,00
MAT11	Typha minima				40,000	KS	3,88	155,20	0,00	155,20	0,000	0,00
MAT12	Calthus palustris				80,000	KS	3,88	310,40	0,00	310,40	0,000	0,00
MAT13	Acorus gramin				60,000	KS	3,88	232,80	0,00	232,80	0,000	0,00
MAT14	Tradescancia x andresoniana				60,000	KS	3,88	232,80	0,00	232,80	0,000	0,00
MAT15	Mentha aquatica				50,000	KS	3,88	194,00	0,00	194,00	0,000	0,00
MAT16	Lobelia cardinalis				60,000	KS	3,88	232,80	0,00	232,80	0,000	0,00
MAT17	Lythrum salicaria				60,000	ks	3,88	232,80	0,00	232,80	0,000	0,00
MAT2	Trvalky mix				100,000	KS	3,88	388,00	0,00	388,00	0,000	0,00
MAT3	Pokryvne mix				100,000	KS	3,88	388,00	0,00	388,00	0,000	0,00
103840160801	Záhradnícky substrát 250 l				11,000	KUS	21,32	0,00	234,52	234,52	0,000	0,00
Celkom za ZEMNÉ PRÁCE												0,00
ZÁKLADY												
212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200				10,000	m	13,05	130,50	0,00	130,50	0,257	2,57

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky				Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
214500111	Zhotovenie výplne rýhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm				10,000	m	1,71	17,10	0,00	17,10	0,000	0,00
5833110100	Kamenivo ťažené drobné, frakcia 0-1, trieda B I				2,550	t	13,31	0,00	33,94	33,94	1,000	2,55
Celkom za ZÁKLADY												
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm				6,455	m3	32,59	210,37	0,00	210,37	1,891	12,20
457572212	Filtračná vrstva z ťaženého kameniva predvreného frakcie 0 až 32 mm so zhutnením				20,000	m3	22,76	455,20	0,00	455,20	2,087	41,75
457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m				267,000	m2	1,48	395,16	0,00	395,16	0,000	0,07
469521211	Spevnenie dna alebo svahov so zhutnením hr 200mm				6,000	m2	48,95	293,70	0,00	293,70	0,576	3,45
6936654900	Geotextília ťkaná				307,050	m2	1,07	0,00	328,54	328,54	0,000	0,09
Celkom za VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
SPEVNENÉ PLOCHY												
566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drevným				0,850	t	14,11	11,99	0,00	11,99	1,010	0,86
566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom				0,300	m3	85,27	25,58	0,00	25,58	2,138	0,64
572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm				2,000	m2	11,86	23,72	0,00	23,72	0,158	0,32
Celkom za SPEVNENÉ PLOCHY												
POTRUBNÉ ROZVODY												
									61,29	0,00	61,29	1,82

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	108,000	m	1,06	114,48	0,00	114,48	0,000	0,00
871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	14,100	m	0,95	13,40	0,00	13,40	0,000	0,00
877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150	1,000	kus	4,04	4,04	0,00	4,04	0,000	0,00
877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150	13,000	kus	2,64	34,32	0,00	34,32	0,000	0,00
877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	1,000	kus	4,55	4,55	0,00	4,55	0,000	0,00
877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	2,000	kus	4,55	9,10	0,00	9,10	0,000	0,00
877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	1,000	kus	2,39	2,39	0,00	2,39	0,000	0,00
892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	108,000	m	1,63	176,04	0,00	176,04	0,000	0,00
892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	14,100	m	2,05	28,91	0,00	28,91	0,000	0,00
894431351	Montáž kanalizačnej revíziej šachty PVC DN 400/DN 200, nosnosť 12,5 ton, hĺbka zabudovania do 1250 mm	3,000	kus	35,63	106,89	0,00	106,89	0,000	0,00
895941111	Zriadenie kanalizačného vpusu cestného	1,000	kus	66,61	66,61	0,00	66,61	0,341	0,34
286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	2,020	kus	5,52	0,00	11,15	11,15	0,000	0,00
2860002030	Kanalizačná PVC rúra 110x3,2/3m	7,432	kus	15,60	0,00	115,94	115,94	0,003	0,03

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**  
 Objekt: **Aktívita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada**


Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
2860002130	Kanalizačná PVC rúra 160x4,0/3m	31,916	kus	22,29	0,00	711,41	711,41	0,006	0,20
2860002180	Kanalizačná PVC rúra 200x4,9/3m	5,137	kus	32,86	0,00	168,80	168,80	0,009	0,06
2860003120	Kanalizačné PVC koleno 150/87°	1,010	kus	5,54	0,00	5,60	5,60	0,001	0,00
2860003210	Kanalizačná PVC odbočka 150/100/45°	5,050	kus	5,80	0,00	29,29	29,29	0,002	0,01
2860003270	Kanalizačná PVC odbočka 200/200/45°	2,020	kus	21,11	0,00	42,64	42,64	0,005	0,01
2860004000	Kanalizačná PVC redukcia 150/100	5,050	kus	2,97	0,00	15,00	15,00	0,001	0,00
2860004030	Kanalizačná PVC redukcia 200/150	1,010	kus	6,00	0,00	6,06	6,06	0,001	0,00
2866111423	Filtračno - usadzovacia šachta FŠ 400 s poklopom so šachtovým predĺžením	3,000	kus	237,46	0,00	712,38	712,38	0,035	0,11
5922380000	Cestná vpusť	1,000	KUS	265,56	0,00	265,56	265,56	0,065	0,07
Celkom za POTRUBNÉ ROZVODY								560,73	0,81
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								2 083,83	2 644,56
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	2,500	m	8,33	20,83	0,00	20,83	0,000	0,00
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								20,83	0,00
PRESUNY HMŔ								0,00	0,00
998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	65,322	t	34,73	2 268,63	0,00	2 268,63	0,000	0,00
Celkom za PRESUNY HMŔ								2 268,63	0,00
Celkom za Práce HSV								15 064,23	65,32
								3 310,23	18 374,46

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Položka	Popis položky			Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce PSV											
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA											
7211400003	Montáž lapača strešných splavenín			8,000	kus	14,06	112,48	0,00	112,48	0,000	0,00
7211400002	Úprava strešných zvodov pre osadenie lapača strešných splavenín			8,000	kus	18,07	144,56	0,00	144,56	0,000	0,00
5524355000	Lapač strešných splavenín plastový			8,000	KUS	35,08	0,00	280,64	280,64	0,021	0,17
Celkom za ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA											
Celkom za Práce PSV											
Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada											




# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt: Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE									
183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	115,000	kus	3,04	349,60	0,00	349,60	0,000	0,00
184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	115,000	kus	3,11	357,65	0,00	357,65	0,000	0,00
185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	0,001	t	2 100,04	2,10	0,00	2,10	0,000	0,00
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	1,150	m3	29,07	33,43	0,00	33,43	0,000	0,00
185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	1,150	m3	14,81	17,03	0,00	17,03	0,000	0,00
MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	5,000	bal	5,33	26,65	0,00	26,65	0,000	0,00
026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	115,000	KUS	9,69	0,00	1 114,35	1 114,35	0,000	0,00
Celkom za ZEMNÉ PRÁCE							786,46	1 114,35	0,00
PRESUNY HMŔ									
998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	1,150	t	34,73	39,94	0,00	39,94	0,000	0,00
Celkom za PRESUNY HMŔ							39,94	0,00	0,00
Celkom za Práce HSV							826,40	1 114,35	0,00
Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci							826,40	1 114,35	0,00



# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: **Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená**  
 Objekt: **Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená**

Položka	Popis položky			Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV											
ZEMNÉ PRÁCE											
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3			50,820	m3	6,39	324,74	0,00	324,74	0,000	0,00
122201109	Príplatek k cenám za lepivosť horniny			25,410	m3	1,06	26,93	0,00	26,93	0,000	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m			50,820	m3	4,98	253,08	0,00	253,08	0,000	0,00
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých			50,820	m3	1,12	56,92	0,00	56,92	0,000	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením			154,000	m2	0,50	77,00	0,00	77,00	0,000	0,00
183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3			145,000	kus	3,04	440,80	0,00	440,80	0,000	0,00
184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm			145,000	kus	3,11	450,95	0,00	450,95	0,000	0,00
185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2			0,002	t	2 100,26	4,20	0,00	4,20	0,000	0,00
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m			1,450	m3	29,07	42,15	0,00	42,15	0,000	0,00
185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2			1,450	m3	14,81	21,47	0,00	21,47	0,000	0,00
IMAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks			6,000	bal	5,33	31,98	0,00	31,98	0,000	0,00
026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm			145,000	KUS	9,69	0,00	* 405,05	1 405,05	0,000	0,00
Celkom za ZEMNÉ PRÁCE							1 730,22	* 405,05	3 135,27	0,00	
SPEVNENÉ PLOCHY											

# Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená


Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	154,000	m2	4,63	713,02	0,00	713,02	0,292	44,91
564831111	Podklad zo štrkodiviny fr. 16-32 mm s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	154,000	m2	3,29	506,66	0,00	506,66	0,189	29,12
566911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 do lôžka fr. 4-8 mm hr. 5 cm, škarovanie	154,000	m2	17,65	2 718,10	0,00	2 718,10	0,112	17,25
592036013633	Semmelrock EKODrain alebo ekvivalent ekologická dlažba sivá 20 x 20 x 8 cm farba: sivá	155,540	M2	19,38	0,00	3 014,37	3 014,37	0,183	28,46
Celkom za SPEVNENÉ PLOCHY					3 937,78	3 014,37	6 952,15		119,73
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	8,000	m	5,86	46,88	0,00	46,88	0,108	0,87
917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	110,000	m	9,39	1 032,90	0,00	1 032,90	0,164	18,04
936124111	Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh s navítaním	4,000	kus	31,46	125,84	0,00	125,84	0,000	0,00
592029170010	Parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	111,100	KUS	3,06	0,00	339,97	339,97	0,000	0,00
592174910	Obrubník cestný 100x15x25	8,080	kus	6,98	0,00	56,40	56,40	0,000	0,00
MAT9	Lavičky na sedenie Parkova lavička MEZZO alebo ekvivalent s operadlom	4,000	kus	290,75	1 163,00	0,00	1 163,00	0,000	0,00
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					2 368,62	396,37	2 764,99		18,91
PRESUNY HMŔ									
998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	140,095	t	34,73	4 865,50	0,00	4 865,50	0,000	0,00

Rozpočet

05.09.2024

Stavba: Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt: Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Celkom za PRESUNY HMÔT				4 865,50	4 865,50	0,00	4 865,50		0,00
Celkom za Práce HSV				12 902,12	12 902,12	4 815,79	17 717,91		138,65
Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená				12 902,12	12 902,12	4 815,79	17 717,91		138,65
Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená				405 178,77	405 178,77	138 530,60	543 709,37		1 339,83



ATEX-OK, s.r.o.  
Puškinova 18, 083 01 SABINOV  
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395  
IČ DPH: SK2020006395 [4]  
Tel.: 051/7721 322

4 PC

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	
Doručené dňa:	Značka:
5.9.2024	M2 240
Prevzal:	

W

ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA  
PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Ján VELEBÍR  
G0091 - 161 - 2001  
094 31 HANUŠOVCE N/TOPL. ŠIRIAVA 440/12

JÁN VELEBÍR - STAVITEĽ  
ŠIRIAVA 440/12  
09431 HANUŠOVCE NAD TOPLŤOU



Príloha č.1

## Návrh na plnenie kritéria

(podľa jednotlivých položiek výkazu výmer na predmet zákazky)

### „Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená“

#### Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno / názov uchádzača:	ATEX – OK s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Budovateľská č. 77, 080 01 Prešov
IČO:	36 452 327
DIČ:	2020006395
IČ DPH:	SK2020006395
Oprávnená osoba:	František Olejník, konateľ
Telefón:	+421 903 603 505, +421 905 891 177
E-mail:	olejnik@atex-ok.sk

#### Návrh na plnenie kritéria:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena celkom v EUR s DPH**
Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená	582 132,22	116 426,44	698 558,66

\* SOM – \* NIE-SOM

PLATCOM DPH (\*nehodiace sa preškrtnúť).

\*\* Neplatca DPH vyplňa iba tento stĺpec.

V Prešove , dňa: 6.9.2024

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: František Olejník, konateľ

Podpis a pečiatka:

ATEX OK s.r.o.  
Puškinoва 15, 083 01 SABIŇOV  
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395  
IČ DPH: SK2020006395  
Tel.: 051/7721 322

# Krycí list stavby

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 6. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589 DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

IČO: 36 452 237 DIČ: 2020006395

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	426 256,94	146 190,11	572 447,05			
PSV	670,00	668,03	1 338,03	Komplet. činnosť		0,00
MONT	6 886,45	1 460,69	8 347,14	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			582 132,22	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		582 132,22
				DPH 20% z	582 132,22	116 426,44
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		698 558,66

Odberateľ

Dodávateľ

**ATEX-OK, s.r.o.**  
 Puškinova 18/083 01 ŠARIŠOV  
 IČO: 36452377 DIČ: 2020006395  
 IČ DPH: SK200006395  
 Tel.: 051/7721322

4

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV	184 765,56		0,00	0,00	0,00	184 765,56
Aktivita A1 - SO 01 IBV Silky - Vodovod a vodovodné prípojky	155 010,63		0,00	0,00	0,00	155 010,63
Aktivita A1 - SO 02 IBV Silky - Splašková kanalizácia a prípojky	136 393,16		0,00	0,00	0,00	136 393,16
Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa	64 670,81		0,00	0,00	0,00	64 670,81
Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada	20 246,20		0,00	0,00	0,00	20 246,20
Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci	2 076,84		0,00	0,00	0,00	2 076,84
Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená	18 969,02		0,00	0,00	0,00	18 969,02

Celkom bez DPH	582 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	582 132,22
DPH 20% z	582 132,22					116 426,44
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						698 558,66

ATEX-OK, s.r.o.  
Puškinoва 16, 083 01 ŠABINOV  
IČO: 36452827, DIČ: Z0200006395  
IC DPH: SK26210006395  
Tel: 05177721 322

## Krycí list rozpočtu

Stavba investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

6. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

IČO: 36 452 237

DIČ: 2020006395

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	131 946,08	52 435,19	184 381,27		0
PSV	282,86	101,43	384,29	Komplet. činnosť	0,00
M				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			184 765,56	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		184 765,56
			DPH 20% z	184 765,56	36 953,11
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		221 718,67

Odberateľ

Dodávateľ

**ATEX-OK, s.r.o.**  
 Puškinova 18/083 01 ŠABINOV  
 IČO: 36452327 / DIČ: 2020006395  
 IČ DPH: SK2020006395  
 Tel. 051/7721 322

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
<b>Práce HSV</b>								
ZEMNÉ PRÁCE	89 059,00	6 863,36	95 922,36	5,7700	11,9900			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 193,69	949,41	5 143,10	153,0400	0,0000			
OVENÉ PLOCHY	2 366,43	0,00	2 366,43	52,1100	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	9 639,61	44 622,42	54 262,03	1,8800	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	375,75	0,00	375,75	1,9400	1,9600			
PRESUNY HMŔT	26 311,60	0,00	26 311,60	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>131 946,08</b>	<b>52 435,19</b>	<b>184 381,27</b>	<b>214,7400</b>	<b>13,9500</b>			
<b>Práce PSV</b>								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	273,84	101,43	375,27	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	9,02	0,00	9,02	0,0000	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>282,86</b>	<b>101,43</b>	<b>384,29</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>132 228,94</b>	<b>52 536,62</b>	<b>184 765,56</b>	<b>214,7400</b>	<b>13,9500</b>			

**ATEX-OK, s.r.o.**  
 Puškinova 18, 083 01 ŠARIŠKÁ TRSTENÁ  
 IČO: 36452327 DIČ: 202206385  
 IČ DPH: SK2020406395  
 Tel.: 051/7721 322

## Rozpočet

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,400	2,51	36,14	0,000	0,000	1,987
	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	23,97	599,25	0,000	0,000	10,000
	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	25,000	6,06	151,50	0,000	0,000	0,000
	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	10,000	4,05	40,50	0,000	0,000	0,000
	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	22,81	114,05	0,011	0,054	0,000
	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	9,000	17,33	155,97	0,060	0,536	0,000
	120001101.S	Príplatek k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,240	22,73	73,65	0,000	0,000	0,000
	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	4,320	26,14	112,92	0,000	0,000	0,000
	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,280	49,05	847,58	0,000	0,000	0,000
	131201209.S	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,640	2,26	19,53	0,000	0,000	0,000
	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	7,200	72,05	518,76	0,000	0,000	0,000
	131301209.S	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,600	3,36	12,10	0,000	0,000	0,000
	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	190,285	11,73	2 232,04	0,000	0,000	0,000
	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	665,998	27,02	17 995,27	0,000	0,000	0,000
	132201209.S	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	332,999	1,49	496,17	0,000	0,000	0,000
	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	95,143	30,77	2 927,55	0,000	0,000	0,000
	132301209.S	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	47,571	3,18	151,28	0,000	0,000	0,000
	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	882,235	10,25	9 042,91	0,001	0,750	0,000
	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	882,235	5,72	5 046,38	0,000	0,000	0,000
	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	26,880	5,14	138,16	0,001	0,019	0,000
	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	26,880	1,66	44,62	0,000	0,000	0,000
	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	11,520	13,63	157,02	0,002	0,023	0,000
	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	11,520	3,13	36,06	0,000	0,000	0,000
	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	705,788	29,45	20 785,46	0,006	4,390	0,000
	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	705,788	6,42	4 531,16	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	362,100	5,90	2 136,39	0,000	0,000	0,000
167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	362,100	10,41	3 769,46	0,000	0,000	0,000
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	362,100	1,02	369,34	0,000	0,000	0,000
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	618,126	4,75	2 936,10	0,000	0,000	0,000
583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	309,063	21,63	6 685,03	0,000	0,000	0,000
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	277,200	37,12	10 289,66	0,000	0,000	0,000
175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,500	46,25	208,13	0,000	0,000	0,000
180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 100,000	0,45	495,00	0,000	0,000	0,000
005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,180	8,04	178,33	0,000	0,000	0,000
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 100,000	0,59	649,00	0,000	0,000	0,000
MAG011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	6,250	45,99	287,44	0,000	0,000	0,000
11111	Múrarská výpomoc	hod	5,000	10,19	50,95	0,000	0,000	0,000
11112	Podiel pridržaných výkonov	hod	5,000	12,23	61,15	0,000	0,000	0,000
11131	Vytýčenie stavby	hod	15,000	24,45	366,75	0,000	0,000	0,000
11132	Porealizačné zameranie	hod	20,000	24,45	489,00	0,000	0,000	0,000
11133	projekt skutočného vyhotovenia	hod	28,000	24,45	684,60	0,000	0,000	0,000
1	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>95 922,36</b>		<b>5,77</b>	<b>11,990</b>
4	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	80,400	49,78	4 002,31	1,891	152,018	0,000
5922470200	Vyrovňovací prstenec TBS výška 50 mm	ks	9,000	14,68	132,12	0,025	0,225	0,000
5922470210	Vyrovňovací prstenec TBS výška 100 mm	ks	4,500	16,52	74,34	0,035	0,158	0,000
452112221.S	Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	9,000	16,93	152,37	0,007	0,059	0,000
552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	9,000	82,55	742,95	0,000	0,000	0,000
452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,250	132,18	33,05	2,309	0,577	0,000
452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,280	21,29	5,96	0,005	0,001	0,000
4	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>5 143,10</b>		<b>153,04</b>	<b>0,000</b>
5	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	25,000	2,60	65,00	0,101	2,530	0,000
566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	15,000	6,57	98,55	1,687	25,301	0,000
597141221.S	Rigol dláždený hr. do 250mm z lomového kameňa s vyplnením škár cementovou maltou	m	10,000	115,73	1 157,30	1,190	11,897	0,000
597172121.S	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pôdoryse priamy	m2	14,400	72,61	1 045,58	0,860	12,386	0,000
5	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>2 366,43</b>		<b>52,11</b>	<b>0,000</b>
8	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	11,000	6,83	75,13	0,000	0,000	0,000
871215046.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	11,000	0,58	6,38	0,000	0,000	0,000
286130022400.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC	m	11,000	3,73	41,03	0,000	0,000	0,000
286530227300.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	1,000	7,32	7,32	0,000	0,000	0,000

**Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV**

594310000600.S	Prečerpávacia stanica DW 1440 mm H 1850 mm, objem nádrže 1,92 m3, železobetónová	ks	1,000	1 127,16	1 127,16	0,000	0,000	0,000
871215302.S	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvarané natupo D 50x4,6 mm	m	11,000	10,47	115,17	0,000	0,000	0,000
871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	72,500	0,92	66,70	0,000	0,000	0,000
286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	12,108	146,78	1 777,21	0,000	0,000	0,000
592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	36,000	11,25	405,00	0,000	0,000	0,000
871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	378,000	2,78	1 050,84	0,000	0,000	0,000
286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	63,126	479,52	30 270,18	0,000	0,000	0,000
877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	11,000	5,51	60,61	0,000	0,000	0,000
286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	7,28	80,08	0,000	0,000	0,000
877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	11,000	5,51	60,61	0,000	0,000	0,000
286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	3,13	34,43	0,000	0,000	0,000
877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	11,000	7,61	83,71	0,000	0,000	0,000
286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	73,71	810,81	0,000	0,000	0,000
892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	4,000	62,53	250,12	0,000	0,000	0,000
892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	288,46	2 307,68	0,021	0,166	0,000
892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	450,500	5,24	2 360,62	0,000	0,000	0,000
894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	9,000	61,25	551,25	0,003	0,030	0,000
592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	56,73	510,57	0,000	0,000	0,000
592240009200.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	9,000	103,42	930,78	0,000	0,000	0,000
592240004300.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	ks	9,000	573,29	5 159,61	0,000	0,000	0,000
592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	18,000	32,26	580,68	0,000	0,000	0,000
592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	62,35	561,15	0,000	0,000	0,000
592240012300.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	36,50	328,50	0,000	0,000	0,000
899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	9,000	44,17	397,53	0,006	0,057	0,000
552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	9,000	328,81	2 959,29	0,000	0,000	0,000
899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	45,000	22,72	1 022,40	0,013	0,565	0,000
553430002700.S	Stupadlo šachtové kapsové	ks	9,000	18,42	165,78	0,000	0,000	0,000
899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	0,455	123,71	56,29	2,326	1,059	0,000
899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	11,000	1,93	21,23	0,000	0,000	0,000
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	11,000	1,19	13,09	0,000	0,000	0,000
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	11,000	1,19	13,09	0,000	0,000	0,000
8	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>54 262,03</b>		<b>1,88</b>	<b>0,000</b>
9	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	2,000	95,71	191,42	0,967	1,935	0,000
938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosů do 25%, -0,05711 t	m	3,000	8,55	25,65	0,000	0,000	0,000
966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	2,000	79,34	158,68	0,000	0,000	1,960
TSP	Triedenie podľa TSP	hod	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

## Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 Kanalizácia a ČOV

9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				375,75		1,94	1,960
99	PRESUNY HMÔT							
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	592,737	44,39	26 311,60	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				26 311,60		0	0,000
	Práce HSV				184 381,27		214,740	13,950
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711774202.S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	m	21,000	13,04	273,84	0,000	0,000	0,000
283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	m2	21,000	4,83	101,43	0,000	0,000	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				375,27		0	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	11,000	0,82	9,02	0,000	0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				9,02		0,000	0,000
	Práce PSV				384,29		0,000	0,000
	<b>Celkom v EUR</b>				<b>184 765,56</b>		<b>214,740</b>	<b>13,950</b>



# Krycí list rozpočtu

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 6. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

IČO: 36 452 237

DIČ: 2020006395

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	110 424,14	36 239,35	146 663,49		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
OST	6 886,45	1 460,69	8 347,14	HZS	0,00
VN					
Spolu			155 010,63	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		155 010,63
			DPH 20% z	155 010,63	31002,13
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		186 012,76

Odberateľ

Dodávateľ

**ATEX-OK s.r.o.**  
 Puškinova 18, 083 01 ŠABINOV  
 IČO: 36452237 DIČ: 2020006395  
 IČ DPH: 36452237 DIČ: 2020006395  
 tel.: 051/7721 322

4

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	51 721,84	433,76	52 155,60	28,6900	303,7400			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	449,31	0,00	449,31	0,0000	0,0000			
DOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 849,54	863,72	5 713,26	122,2100	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	14 001,77	0,00	14 001,77	215,7000	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	13 023,75	34 941,87	47 965,62	2,9400	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 982,30	0,00	1 982,30	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	24 395,63	0,00	24 395,63	0,0000	0,0000			
Práce HSV	110 424,14	36 239,35	146 663,49	369,5400	303,7400			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	332,88	0,00	332,88	0,0000	0,0000			
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	6 251,11	1 388,27	7 639,38	2,5700	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	302,46	72,42	374,88	0,0000	0,0000			
Montážne práce	6 886,45	1 460,69	8 347,14	2,5700	0,0000			
Celkom v EUR	117 310,59	37 700,04	155 010,63	372,1100	303,7400			

ATEX-OK, s.r.o.  
Puškinova 18, 083 01 SÁBINOV  
IČO: 36452377, DIČ: 2020006395  
IČ DPH: SK2020006395  
tel.: 051/7721 322

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>							
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
113106612.S		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	6,400	3,81	24,38	0,000	0,000	1,664
113107124.S		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	511,200	27,57	14 093,78	0,000	0,000	286,272
113107143.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	50,000	13,72	686,00	0,000	0,000	15,800
115101200.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	25,000	5,89	147,25	0,000	0,000	0,000
115101300.S		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	5,000	3,93	19,65	0,000	0,000	0,000
119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	22,16	44,32	0,011	0,021	0,000
119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	19,000	16,84	319,96	0,060	1,131	0,000
120001101.S		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,400	22,09	53,02	0,000	0,000	0,000
120901121.S		Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,200	119,68	143,62	0,000	0,000	0,000
130901121.S		Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,700	313,95	219,77	0,000	0,000	0,000
132101202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	78,810	8,73	688,01	0,000	0,000	0,000
132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	236,430	14,66	3 466,06	0,000	0,000	0,000
132201209.S		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	118,215	1,45	171,41	0,000	0,000	0,000
132301202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	210,160	29,89	6 281,68	0,000	0,000	0,000
132301209.S		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	42,032	3,08	129,46	0,000	0,000	0,000
4222520203		Podkladová doska pre posúvače voda	ks	5,000	7,11	35,55	0,001	0,003	0,000
4222520287		Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda	ks	2,000	111,59	223,18	0,004	0,008	0,000
151101101		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	985,125	5,61	5 526,55	0,001	0,956	0,000
151101111		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	985,125	3,37	3 319,87	0,000	0,000	0,000
151201101		Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	262,700	13,24	3 478,15	0,002	0,523	0,000
151201111		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	262,700	3,03	795,98	0,000	0,000	0,000
162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	12,000	1,87	22,44	0,000	0,000	0,000
162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	141,996	4,53	643,24	0,000	0,000	0,000
162401102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	60,856	5,21	317,06	0,000	0,000	0,000
167101101		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	202,852	10,12	2 052,86	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	60,856	1,27	77,29	0,000	0,000	0,000
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,996	0,89	126,38	0,000	0,000	0,000
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,550	11,09	2 201,92	0,000	0,000	0,000
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	322,548	4,61	1 486,95	0,000	0,000	0,000
5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	15,600	11,22	175,03	1,670	26,052	0,000
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	123,352	36,07	4 449,31	0,000	0,000	0,000
175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,600	44,95	701,22	0,000	0,000	0,000
MAG011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	4,914	6,97	34,25	0,000	0,000	0,000
1	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>52 155,60</b>		<b>28,69</b>	<b>303,740</b>
3	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
345033020	Zásuvka 5517-2750	ks	3,000	16,92	50,76	0,000	0,000	0,000
341075001	Marker 2500	ks	3,000	18,97	56,91	0,000	0,000	0,000
341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	438,000	0,78	341,64	0,000	0,000	0,000
3	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>449,31</b>		<b>0</b>	<b>0,000</b>
4	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	63,900	71,06	4 540,73	1,891	120,820	0,000
592120001020.S	Úložný blok U 95, lxšxv 300x350x950 mm	ks	26,000	33,22	863,72	0,000	0,000	0,000
452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	ks	26,000	4,23	109,98	0,002	0,043	0,000
452111121.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm2	ks	30,000	4,23	126,90	0,002	0,050	0,000
452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10 pod poklopy	m3	0,560	128,45	71,93	2,309	1,293	0,000
4	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>5 713,26</b>		<b>122,21</b>	<b>0,000</b>
5	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	511,200	2,53	1 293,34	0,101	51,733	0,000
566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkdrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	511,200	12,14	6 205,97	0,000	0,000	0,000
566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	102,240	46,38	4 741,89	0,000	0,000	0,000
566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	76,680	22,96	1 760,57	2,138	163,965	0,000
5	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>14 001,77</b>		<b>215,7</b>	<b>0,000</b>
8	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	174,54	174,54	0,000	0,000	0,000
857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	9,000	31,15	280,35	0,001	0,007	0,000
552520040000.S	Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pátkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom	ks	3,000	183,04	549,12	0,000	0,000	0,000
552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	87,23	261,69	0,000	0,000	0,000
552520045200.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	84,93	254,79	0,000	0,000	0,000
857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	33,65	100,95	0,002	0,005	0,000
3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	72,03	216,09	0,010	0,030	0,000
871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	35,500	0,40	14,20	0,000	0,000	0,000
286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	35,500	2,25	79,88	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks	19,000	4,38	83,22	0,000	0,000	0,000
871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	35,500	0,40	14,20	0,000	0,000	0,000
286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	35,500	2,25	79,88	0,000	0,000	0,000
286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	19,000	4,43	84,17	0,000	0,000	0,000
871271124	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	380,000	0,85	323,00	0,000	0,000	0,000
286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	380,000	24,09	9 154,20	0,000	0,000	0,000
286530227700	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN	ks	32,000	17,10	547,20	0,000	0,000	0,000
871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	390,500	0,85	331,93	0,000	0,000	0,000
286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	390,500	24,26	9 473,53	0,000	0,000	0,000
286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	32,529	17,27	561,78	0,000	0,000	0,000
422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	5,000	7,07	35,35	0,000	0,000	0,000
422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	5,000	238,30	1 191,50	0,000	0,000	0,000
0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	15,000	1,18	17,70	0,000	0,000	0,000
423940000	Znak čisty, malý, vodárenský, orientačný	tk	2,000	124,24	248,48	0,000	0,000	0,000
877171056	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	19,000	5,89	111,91	0,000	0,000	0,000
286530254200.S	Závitový nátrubok s uzatváracím vekom PE-HD, DN/D 30/32 mm	ks	19,000	4,88	92,72	0,000	0,000	0,000
879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	19,000	10,52	199,88	0,000	0,002	0,000
891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	19,000	9,00	171,00	0,000	0,000	0,000
891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	32,93	98,79	0,001	0,002	0,000
4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	28,31	84,93	0,008	0,024	0,000
422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm	ks	19,000	26,00	494,00	0,000	0,000	0,000
422210023300.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 100, dĺ 190 mm, liatina, PN 16	ks	2,000	466,26	932,52	0,000	0,000	0,000
551110001600	Ventil pre domové prípojky rohový, 5/4 - 1, so závitovým výstupom, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	19,000	120,75	2 294,25	0,000	0,000	0,000
4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	ks	3,000	321,98	965,94	0,028	0,084	0,000
891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	20,23	20,23	0,001	0,001	0,000
551270008200.S	Odvzdušňovač mikrobubliniek vzduchu DN 80 s prípojom na navarenie, PN 10	ks	1,000	1 160,78	1 160,78	0,000	0,000	0,000
5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	19,000	14,84	281,96	0,008	0,143	0,000
891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	15,01	30,02	0,000	0,001	0,000
449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	ks	2,000	737,84	1 475,68	0,000	0,000	0,000
891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	41,34	82,68	0,002	0,003	0,000
891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	37,77	37,77	0,000	0,000	0,000
449160001900	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1 m, A2B, na vodu, HAWLE	ks	1,000	1 912,00	1 912,00	0,000	0,000	0,000
891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	19,000	69,91	1 328,29	0,000	0,000	0,000
551180001400.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 1 na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	ks	19,000	75,20	1 428,80	0,000	0,000	0,000
892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	35,500	4,64	164,72	0,000	0,000	0,000
892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	390,500	4,64	1 811,92	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	426,000	1,00	426,00	0,000	0,000	0,000
892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	2,000	33,21	66,42	0,000	0,000	0,000
5524507300	Rúry a tvarovky - Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80	ks	3,000	71,76	215,28	0,005	0,015	0,000
892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	390,500	6,78	2 647,59	0,000	0,000	0,000
892353112	Strata vody	m3	15,000	1,40	21,00	0,000	0,000	0,000
892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	280,35	1 682,10	0,021	0,125	0,000
894201111	Stĺpy osadené do prostého betónu tr. C 8/10	m3	7,350	126,61	930,58	0,000	0,000	0,000
899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	19,000	25,25	479,75	0,059	1,123	0,000
899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	36,84	184,20	0,114	0,570	0,000
4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	5,000	24,07	120,35	0,016	0,080	0,000
552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	19,000	16,05	304,95	0,000	0,000	0,000
5534644200	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	2,000	1,65	3,30	0,000	0,000	0,000
899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	77,20	154,40	0,305	0,611	0,000
552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	2,000	94,56	189,12	0,000	0,000	0,000
899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelevom alebo betónovom	ks	2,000	11,41	22,82	0,000	0,000	0,000
2865100500	HDPE lemový nákrúžok 90	ks	3,000	3,91	11,73	0,000	0,000	0,000
2865100600	HDPE lemový nákrúžok 110	ks	3,000	4,52	13,56	0,000	0,001	0,000
5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	ks	3,000	62,98	188,94	0,012	0,036	0,000
899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	438,000	1,88	823,44	0,000	0,000	0,000
5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	ks	3,000	60,32	180,96	0,025	0,075	0,000
899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	kpl	3,000	13,53	40,59	0,000	0,000	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY				47 965,62		2,94	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	Vytyčenie stavby	hod	25,000	22,18	554,50	0,000	0,000	0,000
2	porealizačné zameranie	hod	25,000	22,18	554,50	0,000	0,000	0,000
3	Vodovodný poriadok	hod	30,000	29,11	873,30	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 982,30		0	0,000
99	PRESUNY HMÔT							
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	565,499	43,14	24 395,63	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				24 395,63		0	0,000
	Práce HSV				146 663,49		369,540	303,740
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210800518.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	438,000	0,76	332,88	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				332,88		0	0,000
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230200116.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	61,000	48,38	2 951,18	0,024	1,471	0,000
230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	43,000	57,28	2 463,04	0,025	1,078	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 01 IBV Šilky - Vodovod a vodovodné prípojky

230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	15,000	11,50	172,50	0,000	0,000	0,000
286530151100.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	15,000	9,70	145,50	0,000	0,000	0,000
230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	12,46	49,84	0,000	0,000	0,000
230203144	Montáž redukcie PE 100 SDR 11 D 110/90	ks	3,000	12,81	38,43	0,000	0,000	0,000
2861614400	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	ks	3,000	33,68	101,04	0,000	0,000	0,000
230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	4,000	11,88	47,52	0,000	0,000	0,000
2861671200	Elektrotvarovky lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	3,000	18,13	54,39	0,000	0,000	0,000
2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	4,000	44,13	176,52	0,000	0,000	0,000
230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	8,000	12,01	96,08	0,000	0,000	0,000
2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	8,000	39,66	317,28	0,001	0,006	0,000
230203187	Montáž kolena W90 st., PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	11,36	11,36	0,000	0,000	0,000
2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	39,67	39,67	0,001	0,001	0,000
230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	18,08	18,08	0,000	0,000	0,000
2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	53,77	53,77	0,000	0,000	0,000
230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	3,000	19,71	59,13	0,000	0,000	0,000
2861621500	T-kus PE 100 SDR 11 DN 160	ks	3,000	166,70	500,10	0,000	0,000	0,000
230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napät'ového KVO	ks	3,000	114,65	343,95	0,004	0,011	0,000
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				7 639,38		2,57	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	426,000	0,71	302,46	0,000	0,000	0,000
283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	426,000	0,17	72,42	0,000	0,000	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				374,88		0,000	0,000
	Montážne práce				8 347,14		2,570	0,000
	Celkom v EUR				155 010,63		372,110	303,740

## Krycí list rozpočtu

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 6. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

IČO: 36 452 237

DIČ: 2020006395

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	100 553,97	35 718,58	136 272,55		
PSV	87,99	32,62	120,61	Komplet. činnosť	0,00
NT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			136 393,16	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		136 393,16
			DPH 20% z	136 393,16	27278,63
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		163 671,79

Odberateľ

Dodávateľ

**ATEX-OK, s.r.o.**  
 Puškínova 18, 083 01 SABIŇOV  
 IČO: 36452327 / DIČ: 2020006395  
 IČ DPH: SK2020006395  
 Tel.: 051/7721322

4

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	58 684,58	2 884,36	61 568,94	4,6600	106,1900
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 934,21	813,16	3 747,37	93,1200	0,0000
PEVNEJ PLOCHY	2 650,81	0,00	2 650,81	302,3800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	6 700,03	32 021,06	38 721,09	1,5400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 698,90	0,00	2 698,90	3,8700	3,9200
PRESUNY HMÔT	26 885,44	0,00	26 885,44	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>100 553,97</b>	<b>35 718,58</b>	<b>136 272,55</b>	<b>405,5700</b>	<b>110,1100</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	87,99	32,62	120,61	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>87,99</b>	<b>32,62</b>	<b>120,61</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>100 641,96</b>	<b>35 751,20</b>	<b>136 393,16</b>	<b>405,5700</b>	<b>110,1100</b>

**ATEX-OK, s.r.o.**  
Puškinova 18, 083 01 SÁBINOV  
IČO: 36452327 DIČ: 202006395  
IČ DPH: SK202006395  
Tel.: 051/7721 322

4

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,400	2,42	34,85	0,000	0,000	1,987
	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	260,500	23,11	6 020,16	0,000	0,000	104,200
	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	5,000	5,84	29,20	0,000	0,000	0,000
	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	5,000	3,90	19,50	0,000	0,000	0,000
	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	21,98	21,98	0,011	0,011	0,000
	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12,000	16,70	200,40	0,060	0,714	0,000
	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,400	21,91	52,58	0,000	0,000	0,000
	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	150,711	11,31	1 704,54	0,000	0,000	0,000
	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	301,422	26,05	7 852,04	0,000	0,000	0,000
	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	150,711	1,43	215,52	0,000	0,000	0,000
	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	150,711	29,65	4 468,58	0,000	0,000	0,000
	132301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	75,356	3,06	230,59	0,000	0,000	0,000
	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	350,596	9,86	3 456,88	0,001	0,298	0,000
	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	350,596	5,51	1 931,78	0,000	0,000	0,000
	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	584,327	28,37	16 577,36	0,006	3,635	0,000
	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	584,327	6,19	3 616,98	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	228,280	5,69	1 298,91	0,000	0,000	0,000
	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	228,280	10,04	2 291,93	0,000	0,000	0,000
	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	228,280	0,99	226,00	0,000	0,000	0,000
	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	374,258	4,58	1 714,10	0,000	0,000	0,000
	58331000340 0.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	176,838	15,34	2 712,69	0,000	0,000	0,000
	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	175,546	35,77	6 279,28	0,000	0,000	0,000
	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,000	44,57	178,28	0,000	0,000	0,000
	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,000	0,44	19,80	0,000	0,000	0,000
	00572000140 0.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,180	7,74	171,67	0,000	0,000	0,000

**Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky**

181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,000	0,57	25,65	0,000	0,000	0,000
MAG011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	4,914	44,30	217,69	0,000	0,000	0,000
<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>61 568,94</b>		<b>4,66</b>	<b>106,190</b>
<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	48,734	56,76	2 766,14	1,891	92,145	0,000
5922470200	Vyrovnávací prstenec TBS výška 50 mm	ks	8,000	14,15	113,20	0,025	0,200	0,000
5922470210	Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm	ks	4,000	15,91	63,64	0,035	0,140	0,000
452112221.S	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	8,000	16,31	130,48	0,007	0,053	0,000
55241000280.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	8,000	79,54	636,32	0,000	0,000	0,000
452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,250	127,38	31,85	2,309	0,577	0,000
452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,280	20,51	5,74	0,005	0,001	0,000
<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>3 747,37</b>		<b>93,12</b>	<b>0,000</b>
<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	260,500	2,51	653,86	0,101	26,363	0,000
566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	156,300	6,33	989,38	1,687	263,631	0,000
597172121.S	Rigol krajnicový s kamennou obrubou, s vyplnením škár cement. maltou a s výškár. v pôdoryse priamy	m2	14,400	69,97	1 007,57	0,860	12,386	0,000
<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>2 650,81</b>		<b>302,38</b>	<b>0,000</b>
<b>8</b>	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	42,600	0,89	37,91	0,000	0,000	0,000
28611000490.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	7,114	141,45	1 006,28	0,000	0,000	0,000
59224000450.0	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	32,000	10,85	347,20	0,000	0,000	0,000
871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	260,500	2,69	700,75	0,000	0,000	0,000
28611000380.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	43,504	462,09	20 102,76	0,000	0,000	0,000
877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	12,000	5,32	63,84	0,000	0,000	0,000
28651000440.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	7,00	84,00	0,000	0,000	0,000
877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	12,000	5,32	63,84	0,000	0,000	0,000
28651001110.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	3,01	36,12	0,000	0,000	0,000
877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	12,000	7,34	88,08	0,000	0,000	0,000
28651001480.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	71,03	852,36	0,000	0,000	0,000
892352121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	8,000	60,25	482,00	0,000	0,000	0,000
892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	277,98	2 223,84	0,021	0,166	0,000
892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	260,500	5,03	1 310,32	0,000	0,000	0,000
894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	8,000	59,03	472,24	0,003	0,026	0,000
59224001290.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	54,67	437,36	0,000	0,000	0,000
59224000920.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	8,000	99,67	797,36	0,000	0,000	0,000
59224000430.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/875x500 mm	ks	8,000	552,45	4 419,60	0,000	0,000	0,000
59224001250.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	16,000	31,08	497,28	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A1 - SO 02 IBV Šilky - Splašková kanalizácia a prípojky

59224001260 0.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	60,09	480,72	0,000	0,000	0,000
59224001230 0.S	Betónová šachtová skruž TBS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	35,17	281,36	0,000	0,000	0,000
899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	8,000	42,57	340,56	0,006	0,051	0,000
55241000230 0.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	8,000	316,85	2 534,80	0,000	0,000	0,000
899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	40,000	21,90	876,00	0,013	0,502	0,000
55343000270 0.S	Stúpadlo šachtové kapové	ks	8,105	17,75	143,86	0,000	0,000	0,000
899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	0,341	119,21	40,65	2,326	0,793	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY				38 721,09		1,54	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	Vytyčenie stavby	hod	25,000	22,00	550,00	0,000	0,000	0,000
2	porealizačné zameranie	hod	28,000	22,00	616,00	0,000	0,000	0,000
3	projekt skut. vyhotovenia	hod	28,000	28,88	808,64	0,000	0,000	0,000
919511011.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	4,000	92,23	368,92	0,967	3,869	0,000
938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,05711 t	m	6,000	8,25	49,50	0,000	0,000	0,000
966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	4,000	76,46	305,84	0,000	0,000	3,920
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 698,90		3,87	3,920
99	PRESUNY HMÔT							
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	628,605	42,77	26 885,44	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				26 885,44		0	0,000
	Práce HSV				136 272,55		405,570	110,110
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711774202.S	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	m	7,000	12,57	87,99	0,000	0,000	0,000
28322000110 0.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	m2	7,000	4,66	32,62	0,000	0,000	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				120,61		0,000	0,000
	Práce PSV				120,61		0,000	0,000
	Celkom v EUR				136 393,16		405,570	110,110

# Krycí list rozpočtu

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 6. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589

DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

IČO: 36 452 237

DIČ: 2020006395

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	52 510,37	11 902,99	64 413,36		
PSV	23,95	233,50	257,45	Komplet. činnosť	0,00
OST				HZS	0,00
VN					
Spolu			64 670,81	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		64 670,81
			DPH 20% z	64 670,81	12934,16
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		77 604,97

Odberateľ

Dodávateľ

**ATEX-OK, s.r.o.**  
 Puškinova 18, 083 01 SABIŇOV  
 IČO: 36452377 / DIČ: 2020006395  
 IČ DPH: SK2020006395  
 Tel.: 051/7721 322

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
<b>Práce HSV</b>								
ZEMNÉ PRÁCE	2 431,83	399,89	2 831,72	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	416,11	0,00	416,11	13,8400	0,0000			
PEVNENÉ PLOCHY	6 183,35	4 925,05	11 108,40	102,2200	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	36 465,14	4 826,94	41 292,08	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 361,75	1 751,11	6 112,86	27,2300	0,0000			
PRESUNY HMÔT	2 652,19	0,00	2 652,19	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>52 510,37</b>	<b>11 902,99</b>	<b>64 413,36</b>	<b>143,2900</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	23,95	233,50	257,45	0,0000	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>23,95</b>	<b>233,50</b>	<b>257,45</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>52 534,32</b>	<b>12 136,49</b>	<b>64 670,81</b>	<b>143,2900</b>	<b>0,0000</b>			

**ATEX-OK s.r.o.**  
 Puškinova 16/083 01 SABI NOV  
 IČO: 36452327 DIČ: 2020006395  
 IČ DPH: SK2020006395  
 Tel.: 051/7721 622

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	16,560	7,73	128,01	0,000	0,000	0,000
	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,280	1,42	11,76	0,000	0,000	0,000
	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,640	42,50	1 387,20	0,000	0,000	0,000
	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,320	12,00	195,84	0,000	0,000	0,000
	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,750	64,56	48,42	0,000	0,000	0,000
	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,375	8,75	3,28	0,000	0,000	0,000
	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	47,723	1,69	80,65	0,000	0,000	0,000
	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	40,920	2,43	99,44	0,000	0,000	0,000
	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,614	4,66	44,80	0,000	0,000	0,000
	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,440	22,42	301,32	0,000	0,000	0,000
	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	24,192	16,53	399,89	0,000	0,000	0,000
	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	252,140	0,52	131,11	0,000	0,000	0,000
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				2 831,72		0	0,000
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,322	56,83	416,11	1,891	13,844	0,000
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				416,11		13,84	0,000
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	252,140	8,46	2 133,10	0,405	102,069	0,000
	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	252,140	15,08	3 802,27	0,000	0,000	0,000
	592460007700.S	Dlažba betónová zámková 60 mm,	m2	257,183	19,15	4 925,05	0,000	0,000	0,000
	599111111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár-pri obrubníkoch	m2	12,180	20,36	247,98	0,012	0,146	0,000
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				11 108,40		102,22	0,000
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	6,150	37,52	230,75	0,000	0,000	0,000
	871424214.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 500	m	122,030	289,54	35 332,57	0,000	0,000	0,000
	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	6,150	2,45	15,07	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 Chodník pre peších I. Etapa

892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	m	122,030	4,82	588,18	0,000	0,000	0,000
894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	3,000	97,33	291,99	0,000	0,000	0,000
450085	Kanalizačná plastová šachta výška 2,0m priemer šachty/napojenie 800/200,	ks	3,000	1 256,12	3 768,36	0,000	0,000	0,000
552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	352,86	1 058,58	0,000	0,000	0,000
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,150	1,07	6,58	0,000	0,000	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY				41 292,08		0	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	121,840	16,01	1 950,66	0,000	0,000	0,000
592170003800.S	Obrubník cestný s lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	123,058	10,04	1 235,50	0,000	0,000	0,000
917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,030	13,34	1 934,70	0,164	23,789	0,000
592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm,	ks	146,480	3,52	515,61	0,024	3,442	0,000
919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	121,840	3,91	476,39	0,000	0,002	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				6 112,86		27,23	0,000
99	PRESUNY HMÔT							
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	263,114	10,08	2 652,19	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				2 652,19		0	0,000
	Práce HSV				64 413,36		143,290	0,000
	Práce PSV							
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767591221.Sp	Montáž mriežky	ks	5,000	4,33	21,65	0,000	0,000	0,000
55355	Odtoková mriežka oceľová 150/200	ks	5,000	46,70	233,50	0,000	0,000	0,000
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,459	0,9339	2,30	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				257,45		0,000	0,000
	Práce PSV				257,45		0,000	0,000
	Celkom v EUR				64 670,81		143,290	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhr Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 6. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589 DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

IČO: 36 452 237 DIČ: 2020006395

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	16 124,95	3 545,57	19 670,52		
PSV	275,20	300,48	575,68	Komplet. činnosť	0,00
NT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			20 246,20	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		20 246,20
			DPH 20% z	20 246,20	4049,24
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		24 295,44

Odberateľ: Dodávateľ:

ATEX-OK s.r.o.  
Puškinova 18/083 07 SABI NOV  
IČO: 36452327 / DIČ: 2020006395  
IČ DPH: SK2020006395  
Tel.: 051/7721 322

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	11 401,06	924,93	12 325,99	0,0000	1,3100			
ZÁKLADY	158,00	36,34	194,34	5,1200	0,0000			
DOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 448,93	353,11	1 802,04	57,5800	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	65,63	0,00	65,63	1,8200	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	600,36	2 231,19	2 831,55	0,8100	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	22,30	0,00	22,30	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	2 428,67	0,00	2 428,67	0,0000	0,0000			
Práce HSV	16 124,95	3 545,57	19 670,52	65,3300	1,3100			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	275,20	300,48	575,68	0,1700	0,0000			
Práce PSV	275,20	300,48	575,68	0,1700	0,0000			
Celkom v EUR	16 400,15	3 846,05	20 246,20	65,5000	1,3100			

ATEX-OK, s.r.o.

Puškinova 18, 083 01 ŠABINOV

IČO: 36452327 / DIČ: 2020006395

IČ DPH: SK200006395

Tel.: 051/7721322

## Rozpočet

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	133,500	3,99	532,67	0,000	0,000	0,000
	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	66,750	1,13	75,43	0,000	0,000	0,000
	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,730	30,79	1 192,50	0,000	0,000	0,000
	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	19,365	8,72	168,86	0,000	0,000	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	161,115	5,33	858,74	0,000	0,000	0,000
	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	161,115	2,54	409,23	0,000	0,000	0,000
	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	161,115	1,20	193,34	0,000	0,000	0,000
	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	14,365	3,95	56,74	0,000	0,000	0,000
	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	11,910	28,97	345,03	0,000	0,000	0,000
	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	186,900	1,93	360,72	0,000	0,000	0,000
	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	186,900	1,68	313,99	0,000	0,000	0,000
	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t	m2	2,000	4,30	8,60	0,000	0,000	0,480
	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	2,000	11,09	22,18	0,000	0,000	0,470
	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	2,000	6,52	13,04	0,000	0,000	0,362
	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem do 0,01 m3	kus	910,000	0,29	263,90	0,000	0,000	0,000
	183204113	Vysadenie cibulí alebo hlíz	kus	300,000	0,20	60,00	0,000	0,000	0,000
	183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	200,000	0,13	26,00	0,000	0,000	0,000
	184102411	Vysadenie kríku výšky do 1 m s balom do predom vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	kus	610,000	1,65	1 006,50	0,000	0,000	0,000
	184921094	Mulčovanie rastlín mulčom hrúbky od 5 cm do 10 cm na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	m2	200,000	2,08	416,00	0,000	0,000	0,000
	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vlahumom, záhradníckym substrátom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	0,561	40,85	22,92	0,000	0,000	0,000
	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,400	31,12	74,69	0,000	0,000	0,000
	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	0,600	15,86	9,52	0,000	0,000	0,000
	MAT18	Lysimachia vulgaris	ks	40,000	5,19	207,60	0,000	0,000	0,000
	MAT19	Jencus effus	ks	60,000	5,19	311,40	0,000	0,000	0,000
	MAT20	Iris pseudoaorus	ks	60,000	5,19	311,40	0,000	0,000	0,000
	MAT21	Euphorbia amygdaloides	ks	40,000	5,19	207,60	0,000	0,000	0,000

**Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Dažďová záhrada**

MAT	Dunajský štrk fr. 4 -8 mm	t	34,000	25,94	881,96	0,000	0,000	0,000
583343210	Piesok	M3	30,000	22,46	673,80	0,000	0,000	0,000
MAT1	Narcis mix	KS	100,000	5,19	519,00	0,000	0,000	0,000
MAT11	Typha minima	KS	40,000	4,15	166,00	0,000	0,000	0,000
MAT12	Calthus palustris	KS	80,000	4,15	332,00	0,000	0,000	0,000
MAT13	Acorus gramin	KS	60,000	4,15	249,00	0,000	0,000	0,000
MAT14	Tradescancia x andersoniana	KS	60,000	4,15	249,00	0,000	0,000	0,000
MAT15	Mentha aquatica	KS	50,000	4,15	207,50	0,000	0,000	0,000
MAT16	Lobelia cardinalis	KS	60,000	4,15	249,00	0,000	0,000	0,000
MAT17	Lythrum salicaria	ks	60,000	4,15	249,00	0,000	0,000	0,000
MAT2	Trvalky mix	KS	100,000	4,15	415,00	0,000	0,000	0,000
MAT3	Pokryvie mix	KS	100,000	4,15	415,00	0,000	0,000	0,000
103840160801	Záhradnícky substrát 250 l	KUS	11,000	22,83	251,13	0,000	0,000	0,000
1	ZEMNÉ PRÁCE				12 325,99		0	1,310
2	ZÁKLADY							
212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	10,000	13,97	139,70	0,257	2,574	0,000
214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	10,000	1,83	18,30	0,000	0,000	0,000
5833110100	Kamenivo ťažené drobné, frakcia 0-1, trieda B I	t	2,550	14,25	36,34	1,000	2,550	0,000
2	ZÁKLADY				194,34		5,12	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,455	34,89	225,21	1,891	12,205	0,000
457572212	Filtračná vrstva z ťaženého kameniva predvreného frakcie 0 až 32 mm so zhutnením	m3	20,000	24,37	487,40	2,088	41,750	0,000
457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	267,000	1,58	421,86	0,000	0,075	0,000
469521211	Spevnenie dna alebo svahov so zhutnením hr 200mm	m2	6,000	52,41	314,46	0,576	3,453	0,000
6936654900	Geotextília tkaná	m2	307,050	1,15	353,11	0,000	0,092	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 802,04		57,58	0,000
5	SPEVNENÉ PLOCHY							
566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	0,850	15,11	12,84	1,010	0,859	0,000
566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,300	91,30	27,39	2,138	0,641	0,000
572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	2,000	12,70	25,40	0,158	0,317	0,000
5	SPEVNENÉ PLOCHY				65,63		1,82	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY							
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	108,000	1,13	122,04	0,000	0,001	0,000
871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	14,100	1,02	14,38	0,000	0,000	0,000
877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150	kus	1,000	4,33	4,33	0,000	0,000	0,000
877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150	kus	13,000	2,83	36,79	0,000	0,000	0,000
877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	kus	1,000	4,87	4,87	0,000	0,000	0,000

**Rozpočet Investícia do vytvárania Infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 01 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Dažďová záhrada**

877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	kus	2,000	4,87	9,74	0,000	0,000	0,000
877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	kus	1,000	2,56	2,56	0,000	0,000	0,000
892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	108,000	1,75	189,00	0,000	0,000	0,000
892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	14,100	2,19	30,88	0,000	0,000	0,000
894431351	Montáž kanalizačnej revíznej šachty PVC DN 400/DN 200, nosnosť 12,5 ton, hĺbka zabudovania do 1250 mm	kus	3,000	38,15	114,45	0,000	0,000	0,000
895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu cestného	kus	1,000	71,32	71,32	0,341	0,341	0,000
286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	2,020	5,91	11,94	0,000	0,000	0,000
2860002030	Kanalizačná PVC rúra 110x3,2/3m	kus	7,432	16,70	124,11	0,003	0,026	0,000
2860002130	Kanalizačná PVC rúra 160x4,0/3m	kus	31,916	23,87	761,83	0,006	0,198	0,000
2860002180	Kanalizačná PVC rúra 200x4,9/3m	kus	5,137	35,18	180,72	0,009	0,047	0,000
2860003120	Kanalizačné PVC koleno 150/87°	kus	1,010	5,93	5,99	0,001	0,001	0,000
2860003210	Kanalizačná PVC odbočka 150/100/45°	kus	5,050	6,21	31,36	0,002	0,008	0,000
2860003270	Kanalizačná PVC odbočka 200/200/45°	kus	2,020	22,60	45,65	0,005	0,009	0,000
2860004000	Kanalizačná PVC redukcia 150/100	kus	5,050	3,18	16,06	0,001	0,003	0,000
2860004030	Kanalizačná PVC redukcia 200/150	kus	1,010	6,42	6,48	0,001	0,001	0,000
2866111423	Filtračno - usadzovacia šachta FŠ 400 s poklopom so šachtovým predĺžením	kus	3,000	254,24	762,72	0,035	0,105	0,000
5922380000	Cestná vpusť	KUS	1,000	284,33	284,33	0,065	0,065	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY				2 831,55		0,81	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,500	8,92	22,30	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				22,30		0	0,000
99	PRESUNY HMŔT							
998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	65,322	37,18	2 428,67	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMŔT				2 428,67		0	0,000
	Práce HSV				19 670,52		65,330	1,310
	Práce PSV							
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
7211400003	Montáž lapača strešných splavenín	kus	8,000	15,05	120,40	0,000	0,000	0,000
721140002	Úprava strešných zvodov pre osadenie lapača strešných splavenín	kus	8,000	19,35	154,80	0,000	0,000	0,000
5524355000	Lapač strešných splavenín plastový	KUS	8,000	37,56	300,48	0,021	0,168	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				575,68		0,170	0,000
	Práce PSV				575,68		0,170	0,000
	<b>Celkom v EUR</b>				<b>20 246,20</b>		<b>65,500</b>	<b>1,310</b>

Krycí list rozpočtu

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 6. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589 DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

IČO: 36 452 237 DIČ: 2020006395

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	884,29	1 192,55	2 076,84		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
T				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			2 076,84	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		2 076,84
			DPH 20% z	2 076,84	415,37
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		2 492,21

Odberateľ Dodávateľ

ATEX OK, s.r.o.  
Puškinova 78 083 01 SÁBINOV  
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395  
IČ DPH SK2020006395  
Tel: 051/7721 321

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	841,53	1 192,55	2 034,08	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	42,76	0,00	42,76	0,0000	0,0000			
ce HSV	884,29	1 192,55	2 076,84	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	884,29	1 192,55	2 076,84	0,0000	0,0000			

ATEX-OK, s.r.o.  
Puškinova 18, 083 01 SÁBINOVO  
IČO: 36452327 / DIČ: 202006395  
IČ DPH: SK202006395  
Tel.: 051/77 21 922 4

## Rozpočet

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 02 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Výsadba zelene v obci

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	115,000	3,25	373,75	0,000	0,000	0,000
	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	115,000	3,33	382,95	0,000	0,000	0,000
	185802124	Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	t	0,001	2 248,45	2,25	0,000	0,000	0,000
	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,150	31,12	35,79	0,000	0,000	0,000
	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	1,150	15,86	18,24	0,000	0,000	0,000
	MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	bal	5,000	5,71	28,55	0,000	0,000	0,000
	026840100201	Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	KUS	115,000	10,37	1 192,55	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				2 034,08		0	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,150	37,18	42,76	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				42,76		0,000	0,000
		Práce HSV				2 076,84		0,000	0,000
		Celkom v EUR				2 076,84		0,000	0,000

ATEX OK, s.r.o.  
 Puškinova 18, 083 01 SABI NOV  
 IČO: 36452327, DIČ: 2020006395  
 IČ DPH: SK2020006395  
 Tel.: 051/7721322

Krycí list rozpočtu

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy Miesto:

Ks:

Zákazka:                      Spracoval:                      Dňa                      6. 9. 2024

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

IČO: 00690589                      DIČ: 2021302976

Projektant:

IČO:                      DIČ:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

IČO: 36 452 237                      DIČ: 2020006395

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	13 813,14	5 155,88	18 969,02		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
NT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu				18 969,02	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	18 969,02
				DPH 20% z	18 969,02                      3793,8
				DPH 0% z	0,00                      0
				Spolu v EUR	22 762,82

Odberateľ                      Dodávateľ

ATEX-OK, s.r.o.  
Puškinova 19, 083 01 SABINOV  
IČO: 36452327 / DIČ: 2020006395  
IČ DPH: SK2020006395  
Tel.: 051/7721 322                      4

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Stavba Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená  
Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	1 852,31	1 503,65	3 355,96	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	4 216,52	3 227,46	7 443,98	119,7400	0,0000			
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 535,58	424,77	2 960,35	18,9100	0,0000			
PRESUNY HMÔT	5 208,73	0,00	5 208,73	0,0000	0,0000			
Práce HSV	13 813,14	5 155,88	18 969,02	138,6500	0,0000			
Celkom v EUR	13 813,14	5 155,88	18 969,02	138,6500	0,0000			

ATEX OK, s.r.o.

Puškinova 16, 083 01 SABI NOV

IČO: 36462227 DIČ: 2020006395

IČ DPH: SK2020006395

Tel.: 051/7721 322

4

## Rozpočet

Odberateľ: Obec Šarišská Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX - OK, s.r.o.

Dátum: 6. 9. 2024

Zákazka Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená

Objekt Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	50,820	6,84	347,61	0,000	0,000	0,000
122201109		Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	25,410	1,13	28,71	0,000	0,000	0,000
162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	50,820	5,33	270,87	0,000	0,000	0,000
171201101		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	50,820	1,20	60,98	0,000	0,000	0,000
181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	154,000	0,54	83,16	0,000	0,000	0,000
183101114		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	145,000	3,25	471,25	0,000	0,000	0,000
184102112		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	145,000	3,33	482,85	0,000	0,000	0,000
185802124		Hnojenie pôdy umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	t	0,002	2 248,67	4,50	0,000	0,000	0,000
185851111		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,450	31,12	45,12	0,000	0,000	0,000
185804311		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	1,450	15,86	23,00	0,000	0,000	0,000
MAT30		Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	bal	6,000	5,71	34,26	0,000	0,000	0,000
026840100201		Thuja occidentalis Smargd výška 100 cm	KUS	145,000	10,37	1 503,65	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				3 355,96		0	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
564751111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	154,000	4,96	763,84	0,292	44,906	0,000
564831111		Podklad zo štrkodriviny fr. 16-32 mm s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	154,000	3,52	542,08	0,189	29,117	0,000
596911212		Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 do lôžka fr. 4-8 mm hr. 5 cm, škárovanie	m2	154,000	18,90	2 910,60	0,112	17,248	0,000
592036013633		Semmelrock EKODrain alebo ekvivalent ekologická dlažba sivá 20 x 20 x 8 cm farba: sivá	M2	155,540	20,75	3 227,46	0,183	28,464	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				7 443,98		119,74	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
916161111		Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	8,000	6,27	50,16	0,108	0,867	0,000
917762111		Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	10,05	1 105,50	0,164	18,043	0,000
936124111		Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh s navrtaním	kus	4,000	33,68	134,72	0,000	0,000	0,000
592029170010		Parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	KUS	111,100	3,28	364,41	0,000	0,000	0,000
592174910		Obrubník cestný 100x15x25	kus	8,080	7,47	60,36	0,000	0,000	0,000
MAT9		Lavičky na sedenie Parkova lavička MEZZO alebo ekvivalent s operadiom	kus	4,000	311,30	1 245,20	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 960,35		18,91	0,000

Rozpočet Investícia do vytvárania infraštruktúry malých rozmerov v obci Šarišská Trstená / Aktivita A4 - SO 03 Realizácia zelene v obci Šarišská Trstená - Sadové úpravy na cintoríne v obci Šarišská Trstená

99	PRESUNY HMÔT								
998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	140,095	37,18	5 208,73	0,000	0,000	0,000	
99	PRESUNY HMÔT				5 208,73		0,000	0,000	
	Práce HSV				18 969,02		138,650	0,000	
	Celkom v EUR				18 969,02		138,650	0,000	

*Mejstík*