priepust km 0,136
sv.k.=-1,00m, v.v.=-1,00m
PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH NEPOŠKODIŤ!





POZNÁMKA:

Steny kontajnerov pod vrcholovou väznicou spevniť uzavretým štvorcovým profilom 70x70x4 mm

POZNÁMKY

- Jestujúci betónový podklad unimobuniek odstrániť, plochu budúcej základovej konštrukcie vyrovnať do jednej roviny, zasypané plochy zhutniť, následne vykonať výkopové práce základov
- Všetky základové pásy majú spodnú hranu na kóte - 1,195 a základová škára je nižšie o 100 mm, na kóte - 1,295 mm.
- Horná hrana všetkých základových pásov je na kóte - 0,895 mm.
- Pod základové pásy previesť štrkový vankúš hrúbky 100 mm.
- Plochu pod kontajnermi, medzi základovými pásmi spevniť štrkovým lôžkom hrúbky 100 mm.
- Pred betonážou základov osadiť v mieste prestupov jednotlivých vedení /ZTI/ chráničky.
- Pred realizáciou preveriť skutočné geologické zloženie základovej pôdy. Prizvať statika k prevzatiu základovej škáry.
- Pri výkopových prácach nepoškodiť jestujúci priepust pod stavbou!

KApAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Miškufová	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Miškufová	VYPRACOVAL: Bc. Bruzda	Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1 — Telefón: +421 51 77 205 63, Fax: +421 51 75 927 41, Email: kapar@stonline.sk
KApAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@stonline.sk			
STAVEBNÍK:	Ministerstvo vnútra SR		ČÍSLO ZAKÁZKY: 02-06-2019
MIESTO STAVBY:	Čierna		FORMÁT: 2xA4
NÁZOV STAVBY:	ČIERNA NAD TISOU OHK - PRACOVISKO HRANIČNEJ KONTROLY NA HP ČIERNA NAD TISOU		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DRS
			DÁTUM: OKTÓBER 2019
			DIEL: ASR
NÁZOV OBJEKTU:	SO.01. Administratívna budova		MIERKA: 1:100 — PRÍLOHA ČÍSLO: E 1
NÁZOV PRÍLOHY:	Pôdorys základov		