


STABILIZOVANIE ŠTÍTOVEJ STENY  
M 1:25



- (ST1)**
- OBKLAD - CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY hr. 12 mm
  - PREVETRAVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA
  - HLINIKOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. 160 mm S PARAMETROM  $\lambda_{max} = 0,037 \text{ W/mK}$  S NAKAŠIROVANOU FÓLIOU
  - JESTVUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ MURIVO
- (ST2)**
- EXTERIÉROVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA
  - PENETRAČNÝ NÁTER
  - 2xLEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr.160 mm
  - NATLÁKACIE KOTVY 10ks/m2
  - JESTVUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ MURIVO
- (ST3)**
- DREVENÝ OBKLAD NA ZVISLO, S PROFILMI THERMOWOOD BOROVICA ROMBUS TIENIDLOVÝ PROFIL 26X68 S PRIZNANÝMI MEDZERAMI
  - PREVETRAVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA
  - HLINIKOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. 160 mm S PARAMETROM  $\lambda_{max} = 0,037 \text{ W/mK}$  S NAKAŠIROVANOU FÓLIOU
  - JESTVUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ MURIVO

- LEGENDA MURIVA**
- ZMIEŠANÉ TEHLOVÉ MURIVO JESTVUJÚCE
  - ŽB STLPY SKELETU - 500/500, 400/400 MM

- LEGENDA MATERIÁLOV**
- ② - KABRINCOVÝ OBKLAD SOKLA - FARBA ČERVENOHNEDÁ
  - ⑤ - BRIZOLITOVÁ OMIETKA - FARBA SIVÁ
  - ⑦ - OCELOVÉ VÝPLNE OTVOROV - FARBA SIVÁ
  - ⑧ - DREVENÉ OKNÁ - FARBA BIELA
  - ⑨ - PREVETRAVANÁ FASÁDA S OBKLADOM Z CEMENTOTRIESKOVÝCH DOSIEK hr. 12mm
  - ⑩ - SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA

- POZNÁMKY:**
- 1) STABILIZOVANIE ŠTÍTOVEJ STENY cca 18,5 m² VIŠ SCHÉMA

±0.000 = 103.100

patrikpanda s.r.o., LÚČNA 379, 076 01 ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE		IČO: 36869490	IČ DPH: SK2023095041	+421 918 493 316	info@patrikpanda.sk	www.patrikpanda.sk
AUTOR NÁVRHU	ING.ARCH. PATRIK PANDA	PODPIS	<div><div>PATRIK PANDA ARCHITECTURE</div></div>			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. PATRIK PANDA	PODPIS				
VYPRACOVAL	ING.EDUARD SOTÁK	PODPIS				
INVESTOR	Mesto Trebišov		<div><div>DÁTUM07/2016</div><div>CÍSLO PÁRE</div><div>FORMAT3x A4</div><div>STUPEŇ</div><div>STAVEBNÉ POVOLENIE</div><div>ČASŤSTAVEBNÁ</div><div>MIERKA1:100</div><div>CÍSLO VÝKRESU</div><div>31</div></div>			
NÁZOV STAVBY	Obnova mestskej plavárne v Trebišove					
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT					
VÝKRES	REZ E-E (VÝCHODNÝ) - NAVRHOVANÝ STAV					

