



PODORYS



REZ A-A

ZÁBRADLOVÝ DIEL



POZNÁMKA:

- KOTVENIE ZÁBRADLIA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY ZÁBRADLIA
- DIELENSKU DOKUMENTÁCIU SI SPRACUJE VÝROBCA OCELOVEHO ZÁBRADLIA
- FARBU OCELOVEHO ZÁBRADLIA URČÍ INVEŠTOR
- KOTVENÉ DOSKY STĽPIKOV ZÁBRADLIA BUDÚ KOTVENÉ NA VRSTVE PLASTMALTY,
- POUŽIŤ PLASTOVÉ KRYTKY SKRUTIEK,
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČASŤÍ:
 - OČISTENIE OTRIESKANÍM NA STUPEŇ ČISTOTY Sa 2 1/2 (PODĽA STN ISO 8501),
 - METALIZÁCIA ŽIAROVO STRIEKANÝM ZINKOM V HRúbKE 100µm,
 - 1x ZÁKLADNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER 80µm,
 - 1x VRCHNÝ POLYURETANOVÝ NÁTER 80µm RAL1023,
- MATERIÁL ZÁBRADLIA – OCEL S 235,
- ATYP BUDE SKRÁTENÝ ZÁBRADLOVÝ DIEL TYP „A,,

VYPRACOVAL: Ing. Vladimír KARABA	ZODP. PROJEKTANT: Ing. František KARABA	HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU: Ing. Alexander TESÁR,DrSc	ZHOTOVITEL: TESÁR & PARTNER	
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing.František KARABA	OKRES (OBVOD) STAVBY: BREZNO	OBJEDNÁVATEL: BBSK		
STAVBA:			MIERKA:	1:100
PRESTAVBA MOSTA ev.č.06661-2 BACÚCH			POČET A4:	3
			DÁTUM:	11/2016
			STUPEŇ:	DSP,DRS
PRÍLOHA:			ČÍSLO ZÁKAZKY:	
VÝKRES OCELOVÉHO ZÁBRADLIA			ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
			10	