

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Rekonštrukcia znáškových hál obj.č.17,18,19,20

1. Účel
2. Podklady
3. Technické riešenie
4. Postup realizácie zmien
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

## 1. Účel

Rekonštrukciou sa mení účel využitia objektu z produkcie vajec na produkciu brojlerov.

## 2. Prehľad východiskových podkladov

Pre vypracovanie zmien boli použité nasledovné podklady

- pôvodná PD z jestvujúcich objektov
- polohopisný a výškopisný plán
- situácia
- údaje a požiadavky investora a dodavateľa technologických zariadení vznesené pri osobnom jednaní
- aktuálne normy a technické predpisy

## 3. Technické riešenie

Zmena technológie si vyžaduje aj stavebné úpravy, ktoré zabezpečujú aj zlepšenie welfare chovaných zvierat.

Hlavnou zmenou je prechod z klietkovej technológie na podstielkovú s voľným pohybom zvierat.

Zmena vetrania z priečneho na tunelové si vyžaduje zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu ako cez letnú, tak aj zimnú prevádzku.

Zadná štítová stena bude vyhotovená z PUR panelov hr. 100 mm.

Otvory po nepotrebných ventilátoroch budú zaslepené a tepelne izolované.

Nové rozvody vody zabezpečia dostatok vody pre napájanie zvierat ako aj čistenie objektu po vyskladnení.

## 4. Postup realizácie zmien

Búracie práce (zadná štítová stena, deliaca stena a priečky, otvory pre vzduch)

Úpravy vzduchotechnických otvorov

Opravy podláh a stien

Montáž technológie

## 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri prácach na objekte je potrebné dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj požiadavky na správnu obsluhu technických zariadení. Zmeny je nutné realizovať v súlade s platnými predpismi, normami a vyhláškami.