

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. etapa

Identifikační číslo zakázky:

7624

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Město Šternberk

Sídlo:

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

IČO:

00299529

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

- 1) Prosíme o vysvětlení rozporu mezi poskytnutým VV, technickou zprávou a řezem. V poskytnuté technické zprávě je detailně popsána konstrukce vozovky, kde se počítá s vrstvou ACO 11 pouze v 40 mm tloušťce. U ACP 16+ s 50 mm a 70 mm tloušťkou.

Konstrukce komunikací

Dodlaždění chodníku:

Dlažba zámková šedá	tl.	60 mm
Ložná vrstva	tl.	30 mm
Podklad ze ŠD, fr. 0-32	min. tl.	150 mm
Zhutněná pláň $E_{del} = 30 \text{ Mpa}$		

Celkem min. tl. 240 mm

Stezka pro pěší a cyklisty:

Asfaltový koberec ACO 11	tl.	40 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m ²		
Asfaltový podklad ACP 16+	tl.	50 mm
Infiltrační postřik 0,8 kg/m ²		

Technická zpráva SO 101

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb

Podklad ze ŠD, fr. 0-32	tl.	150 mm
Podklad ze ŠD, fr. 0-63	min. tl.	150 mm
Geotextilie 300 g/m ²		
Zhutněná pláň $E_{del} = 30 \text{ Mpa}$		

Celkem min. tl. 390 mm

Zesílená konstrukce stezky a konstrukce vozovky:

Asfaltový koberec ACO 11	tl.	40 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m ²		
Asfaltový podklad ACP 16+	tl.	70 mm
Infiltrační postřik 0,8 kg/m ²		
Podklad ze ŠD, fr. 0-32	tl.	150 mm
Podklad ze ŠD, fr. 0-63	min. tl.	150 mm
Geotextilie 300 g/m ²		
Zhutněná pláň $E_{del} = 45 \text{ Mpa}$		

Stejně tak je uvedeno v příčném řezu.

Poskytnutý soupis prací uvádí ACP 16 pouze v 70 mm tl. ACO 11 v 40 mm a 50 mm tl. Nedošlo u položek pod číslem 577144111 k záměně ACP 16 za ACO 11?

25	N2723...	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 754,5000	m2
37	N2723...	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	840,2000	m2
26	N2723...	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	147,7800	m2
13	N2723...	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	246,3000	m2
38	N2723...	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	23,1900	m2
12	N2723...	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	38,6500	m2
21	N2723...	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	1 767,9000	m2
34	N2723...	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	856,2000	m2

ODPOVĚĎ 1

V celé trase stezky bude provedena zesílená konstrukce z ACP 16 tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40 mm, tak jak je uvedeno v soupisu. ACO 11 tl. 50 mm je určeno k zapravení vozovky silnice v průběhu kolem obrubníku.

Všichni účastníci řízení ocení příslušné položky dle poslední platné verze soupisů stavebních prací poskytnutých zadavatelem v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.