

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Oceľová hala - ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Oceľová hala - ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Vodovodná prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Kanalizačná prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 Plynová prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.08.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0,00
12	Štažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo							
Objekt SO 01 Ocelová hala - ASR			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.08.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oceľová hala - ASR

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,0000	953,6900
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	11,0200	285,9300
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0200	2,1200
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,2000	14,9400
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	7,2800	558,7500
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,1700	82,2900
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	20,6900	1 897,7200
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0100	4,5700
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,4400
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,2600
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,1800	12,4600
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,7800
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,2900
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0300	31,4900
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,3100
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,5300
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0200	2,5600
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,4200
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,3800	54,1100

Montážne práce

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	60,8600
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	60,8600	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	2 012,6900	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oceľová hala - ASR

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	322,575		0,00			
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	116,880		0,00			
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	58,440		0,00			
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	2,070		0,00			
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,035		0,00			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	118,950		0,00			
1/A 1	171101105	Uloženie sypaniny po vrstvách zo štrkodry 0-63 mm a 0-4 mm so zhutnením EDF 2 viac ako 80 Mpa	m3	560,993		0,00			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,000		0,00			
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 075,250		0,00			
S/S60	5834415400	Štrkodra 0- 4	t	105,965		0,00	1,000	105,965	
S/S60	5834419700	Strkodra 0-63	t	847,723		0,00	1,000	847,723	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	2,000	953,690	
		ZÁKLADY							

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	73,790		0,00	0,000	0,002	
11/A 1	274313612	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	2,833		0,00	2,212	6,266	
11/A 1	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	120,971		0,00	2,212	267,606	
11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	10,934		0,00	0,001	0,007	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	10,934		0,00			
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	6,996		0,00	1,035	7,237	
11/A 1	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,652		0,00	2,211	1,442	
11/A 1	275321312	Betón základových pätiiek železový triedy C25/30	m3	1,490		0,00	2,212	3,296	
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,067		0,00	1,135	0,076	
P/PE	3K8791	Textília netkaná odolná voči prerastaniu buriny	m2	84,859		0,00			
		ZÁKLADY				0,00	11,020	285,930	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	411354238	Debnenie stropov zabudované s plechom trapézovým, s výškou vlny 50 mm hrúbky 1,5 mm	m2	109,338		0,00	0,019	2,12	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,020	2,120	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	73,790		0,00	0,202	14,935	
R/R 0	564999900.1	Násyp z bieleho riečneho štrku frakcie 16-32 mm	m2	73,790		0,00			
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00	0,200	14,940	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi z prírodných mramorových zŕn weber.pas marmolit stredozrná 1040 MO43 vrátane podkladného náteru	m2	35,734		0,00	0,007	0,233	
11/A 1	625250155	Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	35,734		0,00	0,011	0,399	
11/A 1	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	10,142		0,00	2,240	22,713	
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	13,121		0,00	2,240	29,384	
11/A 1	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	10,142		0,00	0,040	0,406	
11/A 1	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	10,142		0,00			
11/A 1	631325661	Liata priemyselná podlaha z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm, oceľové drátky 15 kg/m3, dilatácie	m3	220,135		0,00	2,266	498,748	
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	38,584		0,00	0,009	0,332	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	38,584		0,00			
11/A 1	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	126,772		0,00	0,005	0,626	
11/A 1	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	2,420		0,00	0,060	0,145	
11/A 1	632456131	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. 30 mm	m2	9,558		0,00	0,073	0,701	
11/A 1	632477203	Samonivelizačná cementová vrstva, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	106,270		0,00	0,008	0,843	
11/A 1	632921413	Dlažba z betónových dlaždíc z vymývateľného betónu hr. 40 mm kladená do lepiacej hmoty	m2	13,000		0,00	0,324	4,215	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	7,280	558,750	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 182,795		0,00	0,026	30,421	
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	2 365,590		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	212,360		0,00	0,002	0,408	
3/A 1	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	7 771,404		0,00			
3/A 1	943943292	Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	15 542,808		0,00	0,000	1,865	
3/A 1	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	1 573,300		0,00			
3/A 1	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 5021, -5022, -5023, -5141	m2	3 146,600		0,00	0,000	1,29	
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 182,795		0,00	0,026	30,421	
3/B 1	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	7 771,404		0,00			
3/B 1	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	1 573,300		0,00			
11/A 1	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	1 311,180		0,00			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	147,580		0,00	0,098	14,457	
S/S70	5921954660	Premac alebo ekvivalent OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	KUS	149,056		0,00	0,023	3,428	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,170	82,290	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998021021	Presun hmôt pre haly 802,811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	1 897,713		0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	20,690	1 897,720	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711114051	Izolácia vodorovná dvojnásobná proti zemnej vlhkosti SIKALASTIC 152 alebo ekvivalent	m2	13,000		0,00	0,004	0,046	
711/A 1	711471051	Izolácia proti tlakovej vode a ropným produktom vodorovne fólia Ekoplast 806 alebo ekvivalent- montáž	m2	1 220,064		0,00	0,000	0,037	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
711/A 1	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1 220,064		0,00			
711/A 1	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1 220,064		0,00			
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,572		0,00			
S/S20	2833000260	Izolácia proti ropným produktom Ekoplast 806 fólia alebo ekvivalent	m2	1 403,074		0,00	0,002	3,087	
S/S90	6936651600	Geotextílie 300g/m2	m2	2 806,147		0,00	0,001	1,403	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,010	4,570	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	126,772		0,00			
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,442		0,00			
S/S20	2837650040	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C alebo ekvivalent hrúbka 60mm	m2	13,260		0,00	0,002	0,024	
S/S20	2837650070	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C alebo ekvivalent hrúbka 110mm	m2	116,047		0,00	0,004	0,418	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,010	0,440	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	12,000		0,00			
721/A 1	721242115	Zachytávače strešných nečistôt HL s kĺbom, košom, suchou klapkou s čistiacim vekom	kus	12,000		0,00	0,021	0,255	
721/A 1	721274103	Odvetrание kanalizačného potrubia HL 810, prechodové manžety 110 mm, označenie K6	kus	2,000		0,00	0,004	0,008	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,263		0,00			
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,030	0,260	
		DREVOSTAVBY							

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
763/A 2	763111132	SDK priečka hr. 100 mm s izoláciou hr. Isover Polterm UNI 100, s. t. v. 0,40, obj. hm. viac ako 40 kg/m ³ , požiarne odolnosť EI 15, Rw =45-47 dB, opáštenie z každej strany 1xRBI 12,5, podkon. CW 75 alebo ekvivalent	m ²	182,033		0,00	0,028	5,11	
763/A 2	763111212	SDK priečka hr. 100 mm s izoláciou hr. Isover Polterm UNI 100, s. t. v. 0,40, obj. hm. viac ako 40 kg/m ³ , požiarne odolnosť EI 15, Rw =45-47 dB, opáštenie z každej strany 1xRBI 12,5, podkon. CW 75 alebo ekvivalent, vhodná do vlh. prostredia	m ²	167,762		0,00	0,029	4,82	
763/A 2	763124112	SDK predsadená stena, dosky kladné na hr. 200 mm s izoláciou hr. Isover Polterm UNI 100, s. t. v. 0,40, obj. hm. viac ako 40 kg/m ³ , požiarne odolnosť EI 30, Rw =45-47 dB, opáštenie z každej strany 1xRF 12,5 alebo ekvivalent, podkon. CW 100, vhodná do vlh. prostredia	m ²	13,050		0,00	0,024	0,312	
763/A 2	763132220	SDK podhľad protipožiarne zavesená kca profil CD hr. 15 mm, parozábrana, tepelná izolácia hr. 100 mm	m ²	106,090		0,00	0,017	1,78	
763/A 2	763181112	Zárubne oceľové pre SDK priečky v do 2,75 m š 600 mm hr. 100 mm	kus	5,000		0,00	0,027	0,135	
763/A 2	763181132	Oceľová zárubňa pre sadrokartónovú priečku, výška 2,75 m, šírka 800 mm, hrúbka 100 mm	kus	10,000		0,00	0,028	0,276	
763/A 2	763181142	Oceľová zárubňa pre sadrokartónovú priečku, výška 2,75 m, šírka 900 mm, hrúbka 100 mm	kus	1,000		0,00	0,028	0,028	
763/A0 2	998763302	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 12 m	T	12,460		0,00			
		DREVOSTAVBY				0,00	0,180	12,460	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764359221	Kotlík oválny žľabový z poplastovaného plechu bieleho, priemer 150/100 mm, označenie K3	ks	12,000		0,00	0,001	0,012	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu 150/100 mm, označenie K1, objímky, kolená K3	m	108,000		0,00	0,003	0,291	
764/A 6	764711116	Oplechovanie parapetov z elox. hliníka š. 80 mm	m	89,600		0,00	0,003	0,299	
764/A 6	764761111	Žľaby z poplastovaného plechu 150/100, označenie K4, K5, K2 vrátane hákov, čiel, spojok, nitov	m	136,000		0,00	0,001	0,178	
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,780		0,00			
R/R 0	764560000.1	Koncentrické potrubie plastové dl. 1000mm, DN100/60 mm, vyvedenie cez st, plášť, konc. PPS/Al, priemer dymovodu 60 mm, prechodová manžeta DN100 mm, označenie K7	kus	1,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00	0,010	0,780	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	kus	16,000		0,00			
766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,288		0,00			
S/S90	6116303010	Interiérové dvere plné 600x1970 mm, vodeodolné, konšt. polyuretán povrchová úprava vysokotl. laminát HPL, biele, kľučka SOD špeciál MP COSLAN alebo ekvivalent nerez s WC kľúčom, označenie D1	kus	5,000		0,00	0,018	0,09	
S/S90	6116303380	Interiérové dvere plné 800x1970 mm, hrana sverí s hli. prof., konšt. polyuretán povrchová úprava vysokotl. laminát HPL, biele, kľučka SOD špeciál MP COSLAN v nerez , cylind. vložka, označenie D2	KS	10,000		0,00	0,018	0,18	
S/S90	6116303770	Interiérové dvere plné 900x1970 mm, hrana sverí s hli. prof., konšt. polyuretán povrchová úprava vysokotl. laminát HPL, biele, kľučka SOD špeciál MP COSLAN alebo ekvivalent nerez , zámok odistiteľný aj z vonk. strany, označenie D3	KS	1,000		0,00	0,018	0,018	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,050	0,290	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
721/A 1	725	Montáž priemyselnej sekcionálnej brány SPU 50 alebo ekvivalent s integ. dverami, ovl. ručným klatkostrojom, rozmer 5000x400 mm, označenie PB	KUS	4,000		0,00	0,004	0,015	
767/A 1	OKNO	Montáž plastových výplní otvorov do OK konštrukcie	M	361,200		0,00	0,002	0,722	
767/A 2	767397102	Montáž strešných sendvičových panelov, hrúbky 120 mm vrátane doplnkov	m2	1 334,740		0,00	0,000	0,654	
767/A 2	767411102	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane doplnkov	m2	950,275		0,00	0,000	0,428	
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	31,491		0,00			
R/R 0	767199999.7	Montáž a dodávka - Oceľové zábradlie pozinkované dl. 3240 mm, v. 1050 mm, označenie Z4, vrátane povrchových úprav	kus	1,000		0,00			
R/R 0	767199999.8	Montáž a dodávka - Oceľové zábradlie pozinkované dl. 2350 mm, v. 1050 mm, označenie Z5, vrátane povrchových úprav	kus	2,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
R/R 0	767199999.9	Montáž a dodávka - Oceľové zábradlie pozinkované dl. 1250 mm, v. 1050 mm, označenie Z6, vrátane povrchových úprav	kus	3,000		0,00			
R/R 0	767200001	Montáž a dodávka - Oceľové zábradlie pozinkované dl. 2595 mm, v. 1050 mm, označenie Z7, vrátane povrchových úprav	kus	4,000		0,00			
R/R 0	767200002	Montáž a dodávka požiarného rebríka, dĺžka rebríka 10,78 m, kotvenie, povrchové úpravy, označenie Z3	kus	1,000		0,00			
R/R 0	767200003	Montáž a dodávka rohože s kartáčovou násadou a škrabkov rozmerov 815x1625 mm, označenie Z1	kus	1,000		0,00			
P/PC	283413341	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, osemdielne, 4xP+4OS, 4000x2000 mm, označenie O8	kus	2,000		0,00			
P/PC	283413342	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent , Ug=1,1, štvordielne, P+P+OS+OS, 2000x2000 mm, označenie O1	kus	34,000		0,00			
P/PC	283413343	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, štvordielne, v strede del.P+P+OS+OS, 2000x2000 mm, označenie O2	kus	1,000		0,00			
P/PC	283413344	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, dvojdielne, OS+OS, 2000x1000 mm, označenie O3	kus	1,000		0,00			
P/PC	283413345	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, šesťdielne, 5xP+1xOS, 2800x2000 mm, označenie O4	kus	1,000		0,00			
P/PC	283413346	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, trojdielne, P+OS+P, 2800x1000 mm, označenie O5	kus	1,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
P/PC	283413347	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, dvojdielne, P+OS, 1000x2000 mm, označenie O6	kus	3,000		0,00			
P/PC	283413348	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, jednodielne, OS, 1000x1000 mm, označenie O7	kus	1,000		0,00			
P/PC	MAT	Plastové zaskl.stena biela, 7 prof. syst. ELEGANT s preds tvar. kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, v. rámu 68, tesn. šede, kov. SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, 6 okien, dvojk. dv. a nadsv., 4000x3000 mm, označenie ZS	ks	1,000		0,00			
P/PC	MAT	Priemyselná sekcionálna brána SPU 50 alebo ekvivalent s integrovanými dverami, ovládanie ručným kľúčom, 5000x4000 mm, hr. lamely 42 mm, 4x okienko 800x445 mm s izol. preskl., označenie PB	ks	4,000		0,00			
S/S50	5535865540	TL 120 alebo ekvivalent stenový panel KS 1000, jadro IPN, viditeľné kotvenie, RAL 5010/9002, Q/Q PU 50/P15, 0,6 mm/0,4 mm horizontálne ulož., vonk. profilácia, vnút. prof., hrúbka 120 mm, EW45/EI15, D3, RE30D3, ext. povrch SPECTRUM PU 50 mikrom. vrátane doplnkov	m2	950,275		0,00	0,013	11,973	
S/S50	5535865650	Samonosný strešný panel RW120 alebo ekvivalent KS 1000, jadro QuadCore, prap. profil. vonk. prof. trapéz o 3 vlnách, vnútorná profil., sklon 6st. hr. 120 mm, pož. odolnosť zdola RE30D3, zhora Broof (t3), povr. úprava	m2	1 334,740		0,00	0,013	17,699	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,030	31,490	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, 200x200 mm, škárovanie	m2	9,558		0,00	0,008	0,073	
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. 200x200mm, škárovanie	m2	2,420		0,00	0,005	0,012	
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,305		0,00			
S/S70	5976398000	Keramická dlažba 20x20 cm	m2	12,218		0,00	0,018	0,22	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,030	0,310	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	197,720		0,00	0,000	0,002	
775/A 2	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,527		0,00			
R/R 0	776992136	Montáž a dodávka podlahy Tarkett Contract plus alebo ekvivalent	m2	0,000		0,00	0,003	0	
R/RE	776992137	Montáž a dodávka podlahy Tarkett ID Inspiration 70	m2	209,910		0,00	0,003	0,525	
P/PC	MAT	Vinylový soklík výšky 80 mm	m	207,606		0,00			
		PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00	0,010	0,530	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm, škárovanie	m2	116,820		0,00	0,000	0,058	
771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,560		0,00			
R/RE	781100589	Príplatok za hliníkové ukončujúce profily	m2	116,820		0,00			
P/PE	597657400	Keramický obklad 20x20 cm	M2	119,156		0,00	0,021	2,502	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00	0,020	2,560	
		NÁTERY							
783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farbama vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	14,988		0,00	0,000	0,003	
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	106,090		0,00	0,000	0,035	
783/A 1	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	481,715		0,00	0,001	0,385	
		NÁTERY				0,00	0,000	0,420	
		Práce PSV				0,00	0,380	54,110	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
943/M4 3	430861001	Montáž OK	kg	60 862,560		0,00			
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav(aj protipožiarneho náteru s požadovanou odolnosťou) , spojovacieho a kotviaceho materiálu	kg	60 862,560		0,00	0,001	60,863	
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		60,860	0
		Montážne práce				0,00		60,860	0
		Celkom v EUR				0,00		2 012,690	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo							
Objekt SO 01 Ocelová hala - ELI			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.08.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oceľová hala - ELI

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: PRODAP s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo Objekt SO 01 Oceľová hala - ELI						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 13.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M2	1	210010306	Krabica prístrojová do dutej steny	ks	77,000	0,00			
921/M2	1	210010311	Krabica odbočná s viečkom do dutej steny	ks	22,000	0,00			
921/M2	1	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	500,000	0,00			
921/M2	1	210020311	Mars žlab 250 /100 vrátane veka a podpery	m	214,000	0,00			
921/M2	1	210062095	Výstražná tabuľka	ks	13,000	0,00			
921/M2	1	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	74,000	0,00			
921/M2	1	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	61,000	0,00			
921/M2	1	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	7,000	0,00			
921/M2	1	210100011	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm ²	ks	11,000	0,00			
921/M2	1	210110041	Vypínač č.1 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent	ks	9,000	0,00			
921/M2	1	210110043	Vypínač č.5 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00			
921/M2	1	210110045	Vypínač č.6 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00			
921/M2	1	210110095	Pohybový senzor Busch-Wachter alebo ekvivalent	ks	5,000	0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210111012	Zásuvka dvojnásobná Legrand Mosaic 230V/16A, IP20 alebo ekvivalent polozápusťna	ks	26,000		0,00			
921/M2 1	210111022	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP44 nástenna	ks	8,000		0,00			
921/M2 1	210190001	Skrinka (svorkovnicova pre retenčnu nádrž) R-RN	ks	1,000		0,00			
921/M2 1	210190002	Rozvádzač RP montáž	ks	1,000		0,00			
921/M2 1	210190002	Rozvádzač RK montáž	ks	1,000		0,00			
921/M2 1	210190051	Rozvádzač HR-NN montáž za jedno pole	ks	3,000		0,00			
921/M2 1	210191013	Typyzovaná zásúvková skriňa Scame 400V/32A/IP44 , 4x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, vrátane istenia. TYP: 632.31WW-111F2 alebo ekvivalent	ks	8,000		0,00			
921/M2 1	210201043	Svietidlo Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC alebo ekvivalent VRÁTANE SADY NA PRISADENÚ MONTÁŽ	ks	44,000		0,00			
921/M2 1	210201043	Svietidlo Philips PILA WL007C LED14S/840 PSU RND MDU WH alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
921/M2 1	210201043	Svietidlo Philips DN135C LED10S/840 PSU II WH alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00			
921/M2 1	210201082	Svietidlo Philips WT120C LED40S/840 PSU L1200 alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00			
921/M2 1	210204101	výložník na stenu	ks	6,000		0,00			
921/M2 1	210220002	Guľatina FeZn D=8mm	m	40,000		0,00			
921/M2 1	210220002	Guľatina FeZn D=10mm	m	5,000		0,00			
921/M2 1	210220020	Pasovina FeZn 30x4	m	262,000		0,00			
921/M2 1	210220104	Podpera vedenia PV23	ks	184,000		0,00			
921/M2 1	210220111	Podpera vedenia PV16	ks	65,000		0,00			
921/M2 1	210220204	JP20 - Zachytavacia tyč dhen 2m na trapezové strechy kat.č.123032	ks	5,000		0,00			
921/M2 1	210220241	SK - Svorka krížová	ks	27,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210220243	SS - Svorka spájacia	ks	246,000		0,00			
921/M2 1	210220246	SO - Svorka odkvpaová	ks	12,000		0,00			
921/M2 1	210220249	ST -svorka potrubna	ks	14,000		0,00			
921/M2 1	210220252	SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina	ks	64,000		0,00			
921/M2 1	210220253	SR03 - Uzemňovacia svorka guľatina/pásovina	ks	26,000		0,00			
921/M2 1	210220800	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	593,000		0,00			
921/M2 1	210290751	Odsávací ventilátor z dobehom	ks	1,000		0,00			
922/M2 2	220260103	Krabica rozvodna 6455-11	ks	40,000		0,00			
R/R 0	210881103	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	429,000		0,00			
R/RE	210010026	Trubka o.750N - HFXP-HT 25 bezhalog.	m	850,000		0,00			
R/RE	210010028	Trubka o.750N - HFXP 40 bezhalog.	m	100,000		0,00			
R/RE	210010059	Trubka panc.1250N HFBS 25 PVC bezhalogén.	m	60,000		0,00			
R/RE	210010067	Trubka panc. 750N HFPRM 40 PVC bezalog.	m	210,000		0,00			
R/RE	210020310.1	Koleno 90° 250/100 vrátane veka a podpery	ks	4,000		0,00			
R/RE	210020310.1	T-kus 3x250/100 vrátane veka a podpery	ks	5,000		0,00			
R/RE	210020921.1	Material protipožirneho prestupu	kg	2,000		0,00			
R/RE	210110041.1	Nástenne hříbove tlačidlo z aretáciou 230V / IP65	ks	2,000		0,00			
R/RE	210190151.1	Ovládacia skrinka osvetlenia 3 x tlačidlo 230V / IP65	ks	6,000		0,00			
R/RE	210201213	Montáž závesu svietisla	ks	30,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	210201346	Svietidlo Philips BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR alebo ekvivalent (zapojenie)	ks	30,000		0,00			
R/RE	210201510	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h,	ks	11,000		0,00			
R/RE	210201810	Svietidlo Philips BRP102 LED55/740 DM 42-60A alebo ekvivalent	ks	6,000		0,00			
R/RE	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	11,000		0,00			
R/RE	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	52,000		0,00			
R/RE	210201943	Montáž svietidla zavesného do 5 kg	ks	30,000		0,00			
R/RE	210201943	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	6,000		0,00			
R/RE	210220040	Svorka Bernard vrátane pásika	m	25,000		0,00			
R/RE	210800161	Kábel CYKY-J 5x6	m	160,000		0,00			
R/RE	210881056	Vodič 1-CHKE-R 6mm2 Zž	m	150,000		0,00			
R/RE	210881059	Vodič 1-CHKE-R 25mm2 Zž	m	300,000		0,00			
R/RE	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	1 099,000		0,00			
R/RE	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	240,000		0,00			
R/RE	210881076	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	2 561,000		0,00			
R/RE	210881100	Kábel 1-CXKH-R 5-Ox1,5	m	341,000		0,00			
R/RE	210881100	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	8,000		0,00			
R/RE	210881104	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx10	m	269,000		0,00			
R/RE	210881332	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	372,000		0,00			
R/RE	210881332	Kábel 1-CXKH-V 3-Ox1,5	m	138,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	210902112	Kábel 1-AYKY-J 3x185+95	m	700,000		0,00			
R/RE	MAT18	Skrinka (svorkovnicova pre retenčnu nádrž) R-RN	ks	1,000		0,00			
R/RE	MAT19	HUS	ks	1,000		0,00			
R/RE	MAT20	Svietidlo Philips BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR alebo ekvivalent	ks	30,000		0,00			
R/RE	MAT21	Svietidlo Philips BRP102 LED55/740 DM 42-60A alebo ekvivalent	ks	6,000		0,00			
R/RE	MAT22	výložník na stenu	ks	6,000		0,00			
R/RE	MAT23	Svietidlo Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC alebo ekvivalent VRÁTANE SADY NA PRISADENÚ MONTÁŽ	ks	44,000		0,00			
R/RE	MAT24	Svietidlo Philips PILA WL007C LED14S/840 PSU RND MDU WH alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
R/RE	MAT25	Svietidlo Philips DN135C LED10S/840 PSU II WH alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00			
R/RE	MAT26	Svietidlo Philips WT120C LED40S/840 PSU L1200 alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00			
R/RE	MAT27	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h,	ks	11,000		0,00			
R/RE	MAT28	Vypínač č.1 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent	ks	9,000		0,00			
R/RE	MAT29	Vypínač č.5 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00			
R/RE	MAT30	Vypínač č.6 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
R/RE	MAT31	Pohybový senzor Busch-Wachter alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00			
R/RE	MAT32	Ovládacia skrinka osvetlenia 3 x tlačidlo 230V / IP65	ks	6,000		0,00			
R/RE	MAT33	Nástenne hříbove tlačidlo z aretáciou 230V / IP65	ks	2,000		0,00			
R/RE	MAT34	Zásuvka dvojnásobná Legrand Mosaic 230V/16A, IP20 alebo ekvivalent polozápusťna	ks	26,000		0,00			
R/RE	MAT35	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP44 nástenna	ks	8,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	MAT36	Typyzovaná zasúvková skriňa Scame 400V/32A/IP44 , 4x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, vrátane istenia. TYP: 632.31WW-111F2 alebo ekvivalent	ks	8,000		0,00			
R/RE	MAT37	Odsávací ventilátor z dobehom	ks	1,000		0,00			
R/RE	MAT38	Krabica prístrojová do dutej steny	ks	77,000		0,00			
R/RE	MAT39	Krabica odbočná s viečkom do dutej steny	ks	22,000		0,00			
R/RE	MAT40	Krabica rozvodna 6455-11	ks	40,000		0,00			
R/RE	MAT41	Mars žlab 250 /100	m	214,000		0,00			
R/RE	MAT42	Kryt žlabu 250	m	214,000		0,00			
R/RE	MAT43	Koleno 90° 250/100	ks	4,000		0,00			
R/RE	MAT44	Kryt kolena 250/100	ks	4,000		0,00			
R/RE	MAT45	T-kus 3x250/100	ks	5,000		0,00			
R/RE	MAT46	Kryt T-kus 3x250	ks	5,000		0,00			
R/RE	MAT47	Spoj. materiál	sada	3,000		0,00			
R/RE	MAT48	Nosník 250	ks	184,000		0,00			
R/RE	MAT49	Trubka panc. 750N HFPRM 40 PVC bezalog.	m	210,000		0,00			
R/RE	MAT50	Trubka o.750N - HFXP 40 bezhalog.	m	100,000		0,00			
R/RE	MAT51	Trubka panc.1250N HFBS 25 PVC bezhalogén.	m	60,000		0,00			
R/RE	MAT52	Trubka o.750N - HFXP-HT 25 bezhalog.	m	850,000		0,00			
R/RE	MAT53	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	500,000		0,00			
R/RE	MAT54	Nosný a uchyťovací materiál	súb	1,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	MAT55	Kopany piesok	m3	21,900		0,00			
R/RE	MAT56	Výstražná fólia š.300mm	m	391,000		0,00			
R/RE	MAT57	Material protipožirneho prestupu	kg	2,000		0,00			
R/RE	MAT58	Drobný pomocný materiál	súb	1,000		0,00			
R/RE	MAT60	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	593,000		0,00			
R/RE	MAT61	Guľatina FeZn D=8mm	m	40,000		0,00			
R/RE	MAT62	Guľatina FeZn D=10mm	m	5,000		0,00			
R/RE	MAT63	Pasovina FeZn 30x4	m	262,000		0,00			
R/RE	MAT64	SK - Svorka krížová	ks	27,000		0,00			
R/RE	MAT65	SS - Svorka spájacia	ks	246,000		0,00			
R/RE	MAT66	SO - Svorka odkvpaová	ks	12,000		0,00			
R/RE	MAT67	SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina	ks	64,000		0,00			
R/RE	MAT68	SR03 - Uzemňovacia svorka guľatina/pásovina	ks	26,000		0,00			
R/RE	MAT69	Podpera vedenia PV16	ks	65,000		0,00			
R/RE	MAT70	Podpera vedenia PV23	ks	184,000		0,00			
R/RE	MAT71	JP20 - Zachytavacia tyč dhen 2m na trapezové strechy kat.č.123032	ks	5,000		0,00			
R/RE	MAT72	ST -svorka potrubna	ks	14,000		0,00			
R/RE	MAT73	Výstražná tabuľka	ks	13,000		0,00			
R/RE	MAT74	Označovací štítok na zvod	ks	13,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Fero vo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	MAT75	Pomocný materiál	sub	1,000		0,00			
R/RE	MONT1	Práce spojené s náplňou rozvádzačov	hod	112,000		0,00			
R/RE	MONT2	HUS	ks	1,000		0,00			
R/RE	MONT3	Práce spojené s náplňou ovládacích skrin	hod	6,000		0,00			
R/RE	MONT4	Nosný a uchytávací materiál	súb	1,000		0,00			
R/RE	MONT5	Prierazy a sekacie práce	kpl	1,000		0,00			
R/RE	MONT6	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000		0,00			
R/RE	MONT7	Pomocné práce	súb	1,000		0,00			
R/RE	MONT8	Příplatok za práce vo výškach	súb	1,000		0,00			
P/PE	210220050	Označovací štítok na zvod	ks	13,000		0,00			
P/PE	MAT1	Kábel 1-AYKY-J 3x185+95	m	700,000		0,00			
P/PE	MAT10	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	372,000		0,00			
P/PE	MAT11	Kábel 1-CXKH-V 3-Ox1,5	m	138,000		0,00			
P/PE	MAT12	Vodič 1-CHKE-R 25mm ² Zž	m	300,000		0,00			
P/PE	MAT13	Vodič 1-CHKE-R 6mm ² Zž	m	150,000		0,00			
P/PE	MAT14	Svorka Bernard vrátane pásika	m	25,000		0,00			
P/PE	MAT15	Rozvádzač HR-NN	ks	1,000		0,00			
P/PE	MAT16	Rozvádzač RP	ks	1,000		0,00			
P/PE	MAT17	Rozvádzač RK	ks	1,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku FeroVo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	MAT2	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx10	m	269,000		0,00			
P/PE	MAT3	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	429,000		0,00			
P/PE	MAT4	Kábel CYKY-J 5x6	m	160,000		0,00			
P/PE	MAT5	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	2 561,000		0,00			
P/PE	MAT6	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	1 099,000		0,00			
P/PE	MAT7	Kábel 1-CXKH-R 5-Ox1,5	m	341,000		0,00			
P/PE	MAT8	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	240,000		0,00			
P/PE	MAT9	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	8,000		0,00			
P/PE	PM	Podružný materiál 3%	%	3,000		0,0000			
P/PE	PPV	PPV - 6 %	%	6,000		0,0000			
R/RE	DOPRAVA	Doprava - 6%	%	6,000		0,0000			
R/RE	PRESUN	Presun - 1 %	%	1,000		0,0000			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,000	0,000	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ							
922/M2 2	220261661	Vytýčenie trasy káb.vedenia v zast.priestore	m	391,000		0,00			
946/M4 6	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 350x700	m	180,000		0,00			
946/M4 6	460200173	Káblova ryha 350x1000 mm (výkop)	m	391,000		0,00			
946/M4 6	460420022	Zriadenie pieskového lôžka	m	391,000		0,00			
946/M4 6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	391,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
946/M4 6	460560153	Zásyp káblovej ryhy 350x700	m	180,000		0,00			
946/M4 6	460560173	Zásyp káblovej ryhy 350x1000 mm	m	391,000		0,00			
946/M4 6	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	22,000		0,00			
946/M4 6	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine	m2	137,000		0,00			
946/M4 6	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine	m2	63,000		0,00			
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo				
Objekt SO 01 Ocelová hala - Vykurovanie - Rozvody			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.08.2019
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou				
IČO:		DIČ:		
Projektant: PRODAP s. r. o.				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťaženie výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu v EUR			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0100
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: PRODAP s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo Objekt SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody	Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 13.08.2019
--	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	972046005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00006t	cm	50,000		0,00	0,000	0,001	
13/B 1	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	15,000		0,00			
K	971035805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	200,000		0,00			
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	0,000	0,000	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	242,000		0,00	0,000	0,005	
713/A 4	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000		0,00	0,000	0	
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,0000			
713/A 5	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	8,920		0,0000			
M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	230,000		0,00			
M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent alebo ekvivalent	m	12,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	20,400		0,00			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,000	0,010	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
K	731261000r	Montáž plynového ohrievača	ks	4,000		0,00			
M	112421	T- kus s uzáverom D100/45°	ks	4,000		0,00			
M	112421.1	Spalinové predĺženie D100, dl. 1 m	ks	4,000		0,00			
M	112429	Kom.koleno OM 45, D100	ks	4,000		0,00			
M	112824	Koaxiálny komín vertikálny 100/150 - 1,5m	ks	4,000		0,00			
M	182912	SGF 24 M v - ovládacia skrinka- zmiešavanie	ks	4,000		0,00			
M	182912.1	MC- regulácia, premix alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00			
M	2696	MONZUN 30 - ECO DESIGN v	ks	4,000		0,00			
M	2696.1	Strešný diel	ks	4,000		0,00			
M	2696.2	Hlavica strešná s filtrom	ks	4,000		0,00			
M	2696r	Zmiešavacia komora ovládaná SERVOPOHONOM	ks	4,000		0,00			
M	311870014400	Záves jednotky	ks	4,000		0,00			
M	42435	Snimač FL 091 alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00			
M	57567	AL flexo + 2x spona - sanie	ks	4,000		0,00			
M	598210013500r	Redukcia d80/d110	ks	16,000		0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	242,000		0,00			
731/A 3	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	20,000		0,00			
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400		0,0000			
731/A 3	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,600		0,0000			
K	733126140r	Montáž ďalších tvaroviek redukcií...(5 % z ceny)	%	133,450		0,0000			
K	733167100	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN alebo ekvivalent stabil lisovaním D 16,2x2,6	m	230,000		0,00			
K	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN alebo ekvivalent stabil lisovaním D 32x4,7	m	12,000		0,00			
K	733167112	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN alebo ekvivalent stabil lisovaním D 40x6,0	m	20,000		0,00			
K	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 16	ks	60,000		0,00			
K	733167166	Montáž plasthliníkového prechodu RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 32	ks	4,000		0,00			
K	733167187	Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 32	ks	6,000		0,00			
K	733167190	Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 40	ks	8,000		0,00			
K	733167209	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 40	ks	2,000		0,00			
M	3C16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT alebo ekvivalent, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 16x2	m	230,000		0,00			
M	3C32017	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT alebo ekvivalent, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	m	12,000		0,00			
M	3C40042	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT alebo ekvivalent , hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5	m	20,000		0,00			
M	P701611	HERZ alebo ekvivalent Tvarovka lis. závitová - prechod 16 x 2 - R 1/2 vo.z.	ks	60,000		0,00			
M	P703213	HERZ alebo ekvivalent Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1 vo.z.	ks	4,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	P714000	HERZ alebo ekvivalent Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	ks	8,000		0,00			
M	P724004	HERZ alebo ekvivalent Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	ks	2,000		0,00			
P/PE	P713200	HERZ alebo ekvivalent Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	ks	6,000		0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	15,000		0,00	0,000	0	
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	15,000		0,00			
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250		0,0000			
731/A 4	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,450		0,0000			
K	734213270.1	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000		0,00			
K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	4,710		0,00			
M	1376611	3000 Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením, HERZ alebo ekvivalent	ks	15,000		0,00			
M	1923006	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C, HERZ alebo ekvivalent	ks	15,000		0,00			
S/S40	4848906830	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	4,000		0,00	0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735153300	Príplatek k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice alebo ekvivalent s príplatkom 8 %	ks	15,000		0,00	0,000	0,001	
731/A 5	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000		0,00	0,000	0	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	23,000		0,00	0,000	0	
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,560		0,00	0,000	0	
731/A 5	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000		0,00	0,000	0	
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice alebo ekvivalent dvojradového	ks	15,000		0,00			
731/A 5	735311550	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000		0,00	0,000	0	
731/A 5	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000		0,00	0,000	0	
731/A 5	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5-8 okruhov	ks	1,000		0,00			
731/A 5	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov	ks	1,000		0,00			
731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,530		0,00			
731/A 5	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,530		0,00			
731/C 5	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	15,000		0,00			
731/C 5	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	500,000		0,00			
HZS/HZ S	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00			
HZS/HZ S	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000		0,00			
HZS/HZ S	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000		0,00			
M	20060060600010	RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/0600	ks	4,000		0,00			
M	20060070600010	RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/0700	ks	3,000		0,00			
M	20060080600010	RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/0800	ks	4,000		0,00			
M	20060120600010	RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/1200	ks	6,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	20060140600010	RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/1400	ks	2,000		0,00			
M	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	8,000		0,00			
M	484530021400	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	8,000		0,00			
M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	484650034700	Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX, počet vývodov 6, ušľachtilá oceľ, REHAU alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	484650035000	Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX, počet vývodov 9, ušľachtilá oceľ, REHAU alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	484650041700	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxhí 750x715-895x110-150 mm, 5-8 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhí 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU alebo ekvivalent	pár	1,000		0,00			
M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU alebo ekvivalent	pár	1,000		0,00			
M	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN20	cm	12,000		0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,00	0,000	0,000	
		Práce PSV				0,00	0,000	0,010	
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		0,0000			
P/PE	PM	Podružný materiál	%	1,000		0,0000			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,0000			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,000	0,000	
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
K	769060330r	Montáž podstropného ventilátora	ks	3,000		0,00			
M	11800	Destratifikátor D1/T - ErP2015 v	ks	3,000		0,00			
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,010	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo							
Objekt SO 01 Ocelová hala - Vykurovanie - kotolňa		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	13.08.2019				
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0200
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: PRODAP s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo Objekt SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 13.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000		0,00			
713/A 4	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky	ks	12,000		0,00	0,000	0	
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,0000			
713/A 5	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,400		0,0000			
M	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	5,000		0,00			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,000	0,000	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,0000			
721/A 5	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,100		0,0000			
M	4849110114.1	Sada odtokového lievika	ks	1,000		0,00			
M	4849110114.2	Dopojovacia rada odvodu kondenzátu k neutralizátoru kondenzátu	sub	1,000		0,00			
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300		0,0000			
731/A 1	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,050		0,0000			
731/B 1	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,710		0,00			
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000		0,00			
K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000		0,00			
K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky kotla	sub	1,000		0,00			
K	HZS0003	Uvedenie do prevádzky regulácie	sub	1,000		0,00			
M	3162154534.3	Príložný snímač teploty	ks	1,000		0,00			
M	484120008500	Kotol kondenzačný, kombinovaný, prietokový Vitodens 200-W alebo ekvivalent na plyn pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,8-35,0 kW (50/30°C)/1,6-31,7 kW (80/60°C), regulácia	ks	1,000		0,00			
M	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00			
M	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	484120031000	Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	484120034500	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	1,000		0,00			
M	7172998	odkaloňovač MagnaBooster 1 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	7180097	poistná skupina rohové vyhotovenie	ks	1,000		0,00			
M	7301062	rozširovací sada pre VO so zmiešavačom	ks	2,000		0,00			
M	7546077	tep. izol. pre odkaľovač SpiroTrap MB3 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	7664355	Plynový filter	ks	1,000		0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				0,00	0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100		0,0000			
731/A 2	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450		0,0000			
K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000		0,00			
K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	2,000		0,00			
K	HZS000114.4	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	sub	2,000		0,00			
M	484380001900	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 500 l, strieborná, VISSMAN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4, 3/1,5 bar, šedá, REFLEX alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
M	5511861040	Neutralizačné zariadenie pre kotolne do 100 kW	ks	1,000		0,00			
M	9565673	Ventil s klobúčikom R 3/4, Pre membránové expanzné nádoby typ N 80 až N 500, menovitý tlak PN 10,	ks	1,000		0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	5,000		0,00	0,004	0,018	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 3	733191202	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele nad 35 do 64 mm	m	5,000		0,00			
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400		0,0000			
731/A 3	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,600		0,0000			
K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	3,000		0,00			
K	733551140.5	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač	sub	1,000		0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,000	0,020	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000		0,00	0,000	0	
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000		0,00	0,000	0	
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000		0,00	0,000	0	
731/A 4	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000		0,00	0,000	0	
731/A 4	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000		0,00	0,001	0,002	
731/A 4	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000		0,00	0,000	0,001	
731/A 4	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000		0,00	0,000	0	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250		0,0000			
731/A 4	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450		0,0000			
731/B 4	734890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,190		0,00			
K	734291113.1	Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	sub	1,000		0,00			
M	4849111940	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	ks	2,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	4849111950	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 1 pre N 80 až 500	ks	1,000		0,00			
M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4, FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000		0,00			
M	5511870090	Guľový uzáver pre vodu 1/2, FF motýľ, niklovaná mosadz	ks	1,000		0,00			
M	5511871580	Filter závitový, 3/4, mosadz	ks	1,000		0,00			
M	5511872100	Spätná klapka 1/2, vnútorný - vnútorný závit, mosadz	ks	1,000		0,00			
S/S40	4848906830	Automatický odzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	2,000		0,00	0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,000	0,000	
		ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ							
791/A 1	791741107	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000		0,00			
791/A 1	998791201	Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hĺbke) do 6 m	%	0,750		0,0000			
791/A 1	998791293	Zariad. veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,250		0,0000			
M	5511862000.1	Aquaset 500-N alebo ekvivalent , zariadenie na zmäkčenie vody	sub	1,000		0,00			
M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000		0,00			
		ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ				0,00	0,000	0,000	
		Práce PSV				0,00	0,000	0,020	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
K	210800030.1	Dodávka a montáž vodiča v elektroinstal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000		0,00			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,000	0,000	
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
HZS/HZ S	HZS000212	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	sub	1,000		0,00			
K	HZS000211.2	Topná skúška - vyregulovanie systému UK	sub	1,000		0,00			
K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000		0,00			
K	HZS0004.1	Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni	sub	1,000		0,00			
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo							
Objekt SO 01 Ocelová hala - Zdravotechnika		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	13.08.2019				
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0100
	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0100
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,4600
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,1800
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,6500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,6500	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: PRODAP s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo Objekt SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 13.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	195,000		0,00	0,000	0,006	
713/A 4	713482307	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm	m	8,000		0,00	0,000	0	
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,0000			
713/A 5	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,400		0,0000			
M	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	30,400		0,00			
M	283310002200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	8,160		0,00			
M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX v	m	96,700		0,00			
M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	53,500		0,00			
M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	6,400		0,00			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,000	0,010	
M	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	31,000		0,00			
						0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	10,000		0,00			
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000		0,00			
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000		0,00			
721/A 1	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00	0,004	0,008	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	37,000		0,00			
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,0000			
721/A 1	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	0,500		0,0000			
K	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 110 mm	ks	3,000		0,00			
K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,668		0,0000			
K	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000		0,00			
M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00			
P/PE	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N alebo ekvivalent , DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000		0,00			
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,000	0,010	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722150203	Potrubie z ocel. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	39,500		0,00	0,004	0,169	
721/A 2	722150205	Potrubie z ocel. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	22,000		0,00	0,005	0,113	
721/A 2	722150206	Potrubie z ocel. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 50	m	8,000		0,00	0,007	0,058	
721/A 2	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	96,700		0,00	0,000	0,025	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 2	722172603	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	14,000		0,00	0,000	0,006	
721/A 2	722172611	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach alebo ekvivalent	m	6,400		0,00	0,001	0,005	
721/A 2	722172612	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach alebo ekvivalent	m	8,400		0,00	0,001	0,01	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	31,000		0,00	0,000	0,004	
721/A 2	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000		0,00	0,000	0	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	344,000		0,00	0,000	0,062	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	344,000		0,00	0,000	0,003	
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,0000			
721/A 2	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,500		0,0000			
K	722173172	Montáž plastlinikového prechodu Radopress alebo ekvivalent pre vodu lisovaním D 63	ks	1,000		0,00			
K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000		0,00			
K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000		0,00			
K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000		0,00			
K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000		0,00			
K	722221215	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 2	ks	1,000		0,00			
K	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000		0,00			
K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (% z ceny)	%	0,668		0,0000			
K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000		0,00			
M	198730021300	Prechod s vnútorným závitom RAUTITAN RX, 20-Rp 1/2, červený bronz, REHAU alebo ekvivalent	ks	31,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	286220024300	Prechod RADOPRESS D 63x2 vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	3,000		0,00			
M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1 FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00			
M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4 FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2 FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
M	551110016900	Spätný ventil kontrolovateľný, 2 FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR v	ks	1,000		0,00			
M	551110019700	Tlakový redukčný ventil, 2 FF, so šróbením, bez manometru, 1,2 až 6 bar, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
S/S40	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4FF, 6 bar, mosadz OT 58 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00	0,001	0,001	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00	0,020	0,460	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000		0,00	0,001	0,003	
721/A 5	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	4,000		0,00			
721/A 5	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000		0,00	0,001	0,003	
721/A 5	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	5,000		0,00	0,000	0,002	
721/A 5	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	5,000		0,00	0,000	0,002	
721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	súb.	5,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	5,000		0,00	0,000	0,001	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	5,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	5,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	5,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,0000			
721/A 5	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,100		0,0000			
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000		0,00			
K	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00			
M	5513005458	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00			
M	5513006810	Sprchová sada	ks	5,000		0,00			
M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00			
M	551620010800	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/40 alebo ekvivalent, DN 40, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	ks	5,000		0,00			
M	552310004200	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	552380009700	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	552380010000	Držadlo k WC ľavé FUNKTION pre telesne postihnutých, rozmer 850x850 mm, priemer 32 mm, matná antikorová oceľ, KOLO v	ks	1,000		0,00			
M	6420144750	Sedátko s poklopom a-biela,	ks	5,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	6420145010r	Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00			
M	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	4,000		0,00			
M	642360000200	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním,	ks	4,000		0,00			
M	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2, pochrómovaná mosadz	ks	5,000		0,00			
P/PE	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00			
P/PE	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00			
S/S50	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela, nohy, sífón	ks	5,000		0,00	0,013	0,065	
S/S50	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	5,000		0,00	0,020	0,1	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00		0,180	0
		Práce PSV				0,00		0,650	0
		Celkom v EUR				0,00		0,650	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo				
Objekt SO 01 Ocelová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v z: Miesto:				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.08.2019
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou				
IČO:			DIČ:	
Projektant: PRODAP s. r. o.				
IČO:			DIČ:	
Dodávateľ:				
IČO:			DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,6700	6,2500
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8900	2,9500
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	3,5600	9,2000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0500
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0500
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	9,2500	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: PRODAP s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo Objekt SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 13.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,240		0,00			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,240		0,00			
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	5,760		0,00			
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,760		0,00			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,760		0,00			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,120		0,00			
K	130001101r	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	6,240		0,00			
K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,480		0,00			
S/S60	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	3,740		0,00	1,670	6,246	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	1,670	6,250	
		ZÁKLADY							
K	279100014r	1 x Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	m	3,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	2,000		0,00			
		ZÁKLADY				0,00	0,000	0,000	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,560		0,00	1,891	2,95	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	1,890	2,950	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,220		0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	3,560	9,200	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	26,000		0,00	0,002	0,051	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,500		0,00			
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,0000			
721/A 1	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	0,500		0,0000			
K	721172299	Montáž kolena HT alebo ekvivalent potrubia DN 125	ks	22,000		0,00			
K	721172318	Montáž odbočky HT alebo ekvivalent potrubia DN 125	ks	5,000		0,00			
K	721172336	Montáž redukcie HT alebo ekvivalent potrubia DN 125	ks	6,000		0,00			
K	721172339	Montáž redukcie HTalebo ekvivalent potrubia DN 150	ks	1,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	286530123000	Redukcia excentrická krátká PE-HD, D 125/75 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
M	286530123200	Redukcia excentrická krátká PE-HD, D 125/110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00			
M	286530123400	Redukcia excentrická krátká PE-HD, D 160/125 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	368.045.16.1	Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm alebo ekvivalent	ks	22,000		0,00			
M	368.139.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=125mm alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00			
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,000	0,050	
		Práce PSV				0,00	0,000	0,050	
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	26,000		0,00			
HZS/HZ S	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000		0,00			
K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000		0,00			
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		0,0000			
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,0000			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		9,250	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo							
Objekt SO 01 Ocelová hala - Odborné plynové zariadenie			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.08.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oceľová hala - Odborné plynové zariadenie

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,6700	30,7800
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8900	21,7800
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	3,5600	52,5600
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,2800
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0100
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,2900
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	52,8500	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: PRODAP s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo Objekt SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 13.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	76,800		0,00			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	76,800		0,00			
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	26,880		0,00			
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,880		0,00			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,880		0,00			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,920		0,00			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,360		0,00			
S/S60	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	18,430		0,00	1,670	30,778	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	1,670	30,780	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	11,520		0,00	1,891	21,782	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	1,890	21,780	
		POTRUBNÉ ROZVODY							

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	871228008	Montáž plynového potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	96,000		0,00			
M	286130036200	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	96,000		0,00			
M	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	96,000		0,00			
M	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00			
		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00	0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,880		0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	3,560	52,560	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
721/A 3	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	20,500		0,00	0,002	0,038	
721/A 3	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	30,000		0,00	0,004	0,106	
721/A 3	723120206	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	11,000		0,00	0,004	0,045	
721/A 3	723150312	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	18,000		0,00	0,005	0,087	
721/A 3	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,500		0,00	0,003	0,001	
721/A 3	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20	ks	5,000		0,00	0,000	0,001	
721/A 3	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	5,000		0,00	0,000	0	
721/A 3	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 2	ks	1,000		0,00	0,000	0	
721/A 3	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,280		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	48763	Skrinka pre GK	ks	1,000		0,00			
M	551340001800	Guľový kohút na plyn 2 FF, páka	ks	1,000		0,00			
S/S50	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4 plyn	ks	5,000		0,00	0,000	0,001	
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				0,00	0,020	0,280	
		NÁTERY							
783/A 1	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	79,500		0,00	0,000	0,007	
		NÁTERY				0,00	0,000	0,010	
		Práce PSV				0,00	0,020	0,290	
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000		0,00			
923/M2 3	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	61,500		0,00			
923/M2 3	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	1,000		0,00	0,000	0	
923/M2 3	230203595	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2	ks	1,000		0,00			
923/M2 3	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	18,000		0,00			
923/M2 3	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	79,500		0,00			
HZS/HZ S	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000		0,00			
K	HZS0010	Revízie	hod	6,000		0,00			
K	HZS0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	2,000		0,00			
K	HZS0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	286220027500	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	286220031300	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		0,0000			
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,0000			
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,0000			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,000	0,000	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	96,000		0,00			
M	2830002001	Fólia žltá PLYN	m	96,000		0,00			
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,0000			
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		52,850	0

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	3,3400	22,3900
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8900	3,3700
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0600	0,0800
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	5,2900	25,8400
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0200
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0200
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	25,8600	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka

Spracoval:
Ing. Ján

Ks:

Datum:

13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,120		0,00			
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	15,120		0,00			
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	15,120		0,00			
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,120		0,00			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,120		0,00			
1/A 1	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	9,020		0,00			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,160		0,00			
S/S60	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	10,820		0,00	1,670	18,069	
S/S60	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	2,590		0,00	1,670	4,325	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	3,340	22,390	
		ZÁKLADY							
K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000		0,00			
		ZÁKLADY				0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,780		0,00	1,891	3,366	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	1,890	3,370	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	21,000		0,00			
271/A 1	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000		0,00			
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	18,000		0,00			
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,000		0,00			
271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	21,000		0,00			
271/A 1	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000		0,00	0,059	0,059	
K	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000		0,00			
K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	18,000		0,00			
M	2861129500r	HDPE koleno 90° pre tlakové rozvody vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	3,000		0,00			
M	422210017400	Posúvač pre domové prípojky 2, z liatiny, PN 16 na vodu	ks	1,000		0,00			
M	9150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop tuhý - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000		0,00			
S/S20	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	21,000		0,00	0,001	0,015	
S/S40	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálne navrtávacie pás závitový výstup DN 100-1	ks	1,000		0,00	0,003	0,003	
S/S40	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4-2	ks	1,000		0,00	0,002	0,002	
		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00	0,060	0,080	
		PRESUNY HMÔT							

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,100		0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	5,290	25,840	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722150206	Potrubie z ocel. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 50	m	1,500		0,00	0,007	0,011	
721/A 2	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000		0,00	0,007	0,007	
K	722172954	Montáž spojky pre vodu	ks	2,000		0,00			
K	722211025	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 50	ks	2,000		0,00			
K	722211160	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000		0,00			
K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000		0,00			
K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000		0,00			
M	198730040200r	Závitová spojka d 63 mm	ks	2,000		0,00			
M	422820002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dl. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2 FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	551110026800	Guľový uzáver prírubový série B2 na vodu, DN 50, dl. 150 mm, liatina, s deliteľným telom	ks	2,000		0,00			
M	97777	Vodomer domový MTK, DN40, st. vod alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00	0,010	0,020	
		Práce PSV				0,00	0,010	0,020	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku FeroVo / SO 03 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	1,000		0,00			
923/M2 3	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	21,000		0,00			
HZS/HZ S	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000		0,00			
K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000		0,00			
M	286530246900	Prechod s vonkajším závitom PE-HD, DN/D 60/63 2	ks	1,000		0,00			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,000	0,000	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	18,000		0,00			
S/S20	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	18,000		0,00	0,000	0,004	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		25,860	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo				
Objekt SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.08.2019
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou				
IČO:		DIČ:		
Projektant: PRODAP s. r. o.				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	4,2000	0,9300
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0800
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	4,2800	1,0100
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,0100	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	M3	4,140		0,00			
1/A 1	131201109	Príplatok k cenám za lepkosť horniny	M3	2,070		0,00			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	4,140		0,00			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	4,140		0,00			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	1,830		0,00			
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	M2	1,200		0,00			
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,270		0,00	1,891	0,511	
271/A 1	452311131	Podkladné konštr.v otv.výkope dosky z prostého betónu tr.B 15-(zn.II)	M3	0,150		0,00	2,216	0,332	
271/A 1	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000		0,00	0,088	0,088	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	4,200	0,930	
		POTRUBNÉ ROZVODY							

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
271/A 1	871251111	Montáž potrubí z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	M	0,700		0,00	0,000	0	
271/A 1	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000		0,00	0,006	0,006	
K	8712Rpol	Osadenie ventilačnej hlavice vodom.šachta	ks	1,000		0,00			
K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	1,000		0,00			
M	594300000100	Vodomeraná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
S/S20	2861106800	Rúrka tlaková z PVC D 110x4,3x4000 mm	m	0,700		0,00	0,002	0,002	
S/S50	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000		0,00	0,075	0,075	
S/S50	5623125100	Hlavica nasávací HL 902 závitová 1 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00	0,000	0	
		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00	0,080	0,080	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	T	3,860		0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	4,280	1,010	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,010		0,00			
K	71151Rpol	Izolácia vnútorného povrchu - náter sikaton alebo ekvivalent iný vodeodolný, mrazuvzdorný náter	M2	8,640		0,00			
M	sikaton	Náter sikaton izolačný	m2	8,640		0,00			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY							
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1,080		0,00	0,000	0	
		NÁTERY				0,00		0,000	0
		Práce PSV				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		1,010	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo								
Objekt SO 04 Kanalizačná prípojka				Miesto:				
				Ks:				
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 13.08.2019				
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou								
IČO:			DIČ:					
Projektant: PRODAP s. r. o.								
IČO:			DIČ:					
Dodávateľ:								
IČO:			DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00	
C	VRN			D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		0,00
					F			
Odberateľ				26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 04 Kanalizačná prípojka

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,0000	4,8600
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,7000	1,8400
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	2,7000	6,7000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	6,7000	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 04 Kanalizačná prípojka

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: PRODAP s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo Objekt SO 04 Kanalizačná prípojka						Spracovateľ: Ing. Ján Ks: Datum: 13.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,960		0,00			
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,960		0,00			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	4,320		0,00			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,640		0,00			
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,240		0,00			
S/S60	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	4,860		0,00	1,000	4,86	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	1,000	4,860	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,080		0,00	1,703	1,84	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	1,700	1,840	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000		0,00	0,004	0,004	
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	18,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 04 Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
271/A 3	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000		0,00	0,000	0	
K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	18,000		0,00			
K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	31,850		0,0000			
K	892372111.	Zabezpečenie koncov kan. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000		0,00			
M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,600		0,00			
M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	592240008700	Betónový poklop vymývaný pre zaťaženie do 7 t pre revízne šachty DN 400, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	KGSGK400/160	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	P.C.013	Prepojenie existujúcej kanalizácie	ks	1,000		0,00			
		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00	0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,330		0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	2,700	6,700	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kan.pena tesniaca	m	1,000		0,00			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 04 Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV				0,00	0,000	0,000	
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000		0,00			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,000	0,000	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	18,000		0,00			
K	HZS000214r	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie (ak nie je dohodnuté inak)	sub	1,000		0,00			
S/S20	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	6,900		0,00	0,000	0,001	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		6,700	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo							
Objekt SO 05 Plynová prípojka			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.08.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 05 Plynová prípojka

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,6700	4,8100
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8900	3,4000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	3,5600	8,2100
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0200
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	8,2300	0,0000

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 05 Plynová prípojka

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 05 Plynová prípojka

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000		0,00			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,000		0,00			
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	4,200		0,00			
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,200		0,00			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,200		0,00			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,800		0,00			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,400		0,00			
S/S60	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	2,880		0,00	1,670	4,81	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	1,670	4,810	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800		0,00	1,891	3,403	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	1,890	3,400	
		POTRUBNÉ ROZVODY							

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku FeroVo / SO 05 Plynová prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	15,000		0,00			
M	899721121	Signalizačný vodič na potrubí na potrubí PVC FN do 150 mm	m	15,000		0,00			
M	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	15,000		0,00			
M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,010		0,00			
		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00	0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,410		0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	3,560	8,210	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
721/A 3	723120201	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 10	m	1,000		0,00	0,001	0,001	
721/A 3	723120206	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	1,000		0,00	0,004	0,004	
721/A 3	723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,500		0,00	0,004	0,006	
721/A 3	723160206	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000		0,00	0,006	0,006	
721/A 3	723219101	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN40	ks	1,000		0,00	0,004	0,004	
721/A 3	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	1,000		0,00	0,000	0	
721/A 3	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	3,000		0,00	0,000	0	
721/A 3	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,030		0,00			
721/C 3	723261914	Montáž plynomeru s odvzdušením a odskúšaním PS-20	ks	1,000		0,00	0,001	0,001	

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 05 Plynová prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	41713	Plynomer BK-G16 A=280 dn40 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	551340003200	Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/8, FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	551340003700	Guľový uzáver na plyn Futurgas 6/4, FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00			
M	60009	Filter 6/4	ks	1,000		0,00			
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				0,00	0,020	0,020	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734424120	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	ks	2,000		0,00	0,001	0,003	
731/C 4	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	2,000		0,00	0,000	0,001	
M	388430004500	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 zadné, 0-6 bar	ks	2,000		0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,000	0,000	
		Práce PSV				0,00	0,020	0,020	
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230072304	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 6/4	ks	1,000		0,00			
923/M2 3	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000		0,00			
923/M2 3	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	15,000		0,00			
923/M2 3	230203236	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32	ks	1,000		0,00			
923/M2 3	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	2,000		0,00	0,000	0	
923/M2 3	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	15,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 05 Plynová prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
923/M2 3	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	15,000		0,00			
HZS/HZ S	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000		0,00			
K	2302500497	Montáž zabudovanej skrinky merania	ks	1,000		0,00			
K	HZS0010	Revízie	hod	6,000		0,00			
K	HZS0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšanju	hod	2,000		0,00			
K	HZS0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000		0,00			
K	HZS0100	Zriadenie VTL regulačnej stanice	ks	1,000		0,00			
M	286220027400	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	286220031200	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00			
M	286530158400	Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 50/32 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,020		0,00			
M	4224350902	DRZ AJ-GAZ W 600 NS alebo ekvivalent /pre plynomer/ do steny, s plastovým okienkom	ks	1,000		0,00			
M	8718577665	Regulátor tlaku plynu	ks	1,000		0,00			
S/S50	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	2,000		0,00	0,000	0,001	
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		0,0000			
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,0000			
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,0000			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,000	0,000	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	15,000		0,00			

Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku FeroVo / SO 05 Plynová prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	2830002001	Fólia žltá PLYN	m	15,000		0,00			
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,0000			
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		8,230	0