



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo ID 684/2019	Vybavuje/linka Mesiariková 048/4325646	Banská Bystrica 01.10.2019
-----------------------	---------------------------	---	-------------------------------

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k súťažným podkladom

Identifikácia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ:	Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš
Predmet zákazky:	Kvalitnejšie športové podmienky pre verejnosť a žiakov školy – Výmena športového povrchu v telocvični Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš
Druh postupu:	zákazka s nízkou hodnotu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené:	19.09.2019

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie zo dňa 26.09.2019 a 27.09.2019 Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Bude potrebné v každom prípade robiť anhydritový poter v hrúbke 120 mm, keď náš systém športovej podlahy umožňuje vyrovnať ju a zdvihnúť do požadovanej výšky aj bez poteru?“

Otázka č. 2:

„V bode 3.1. návrhu ZoD sa ukladá podmienka ukončiť realizáciu diela do 30 dní od prevzatia staveniska. Vo výkaze výmer je ako prvá položka "Poter anhydritový samonivelizačný v hrúbke 120 mm", ktorý by mohol vyschnúť najskôr o 4-6 týždňov, v skutočnosti možno ešte neskôr.

K tomu je potrebné prirátať dobu montáže podlahy v trvaní cca 7 - 10 dní plus čiarovanie so schnutím 2-3 dni. Tieto podmienky nie sú v súlade.

Prosím o vysvetlenie, či reálny harmonogram, ktorý prevýši dobu 30 dní bude akceptovaný a ak nie, či ráta Objednávateľ s pokládkou podlahy na vlhký anhydritový podklad na vlastnú zodpovednosť.

Bude potrebné v každom prípade robiť anhydritový poter v hrúbke 120 mm, keď náš systém športovej podlahy umožňuje vyrovnať ju a zdvihnúť do požadovanej výšky aj bez poteru?“

Otázka č. 3:

1. „Prečo je na vyrovnanie podlahy navrhnuté riešenie anhydridový poter? Telocvičňa je umiestnená na poschodí, t. j. sú pod ňou ďalšie prevádzkové priestory školy. Hmotnosť anhydridu v 1 mm hrúbke na m² je 1,4-1,6 kg. To znamená v 120 mm je to až 192 kg/m² krát 381 m² je to 73,152 ton !!! V priložených dokumentoch som nenašiel žiadny statický posudok a pochybujem, že by sa nejaký statik podpísal pod takýto posudok na 50-70 ročnej stavbe. K tomuto ešte musíme prirátat hmotnosť odpruženého športového systému.

Podotýkam, že pri dnešných certifikovaných športových systémoch je možné celý anhydridový poter vynechať.

2. Doba realizácie je v zmluve 30 dní. Ako sa dá dodržať zmluvný čas, keď doba schnutia anhydridu v takejto hrúbke a pri ideálnych podmienkach na stavbe na požadovaných 0,2-0,5 %CM je minimálne 120 dní?

3. Vo výkaze výmer je množstvo stavebnej sute na nacenenie uvedené 5,6 t. Po vykonaní sondy celou skladbou pôvodnej podlahy mi vyšlo nasledovné.

a. Parketové vlysy dubové 381m² x 0,022 m(hrúbka vlysov)= 8,382 m³. 1m³ suchého dubového reziva ma hmotnosť cca 700 kg, t. j. 8,382 m³ x 0,7 t =5,87 t

b. Smrekový záklop pod parketovými vlysami 381m² x 0,025 m=9,525 m³. Hmotnosť smr.reziva cca 440kg/m³ t.j. 9,525x 0,44= 4,2 t

c. Pod smrekovým záklopom je pravdepodobne celoplošne nasypaná škváropiesková drť v hrúbke cca 10 cm, ktorá podľa informácií z Googla má hmotnosť cca 800 kg/m³, takže celková hmotnosť výplne je 381m² x 0,1m x 0,8 t =30,48 t

Pýtam sa ako mám naceniť tento reálne vzniknutý odpad a dodržať aj postup zadavania ponuky podľa bodu 15.1. Výzvy na predkladanie ponúk?“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že Výkaz výmer záujemca nacení tak, že

- v prípade, ak pri technológii pokladanie podlahy nebude „Poter anhydridový samonivelizačný“ potrebný k realizácii zákazky, tak položka „Poter anhydridový samonivelizačný“ bude vo Výkaze výmer v stĺpci „Celkom“ vyčíslený v sume 0,00 Eur;
- v prípade, ak pri technológii pokladania podlahy bude „Poter anhydridový samonivelizačný“ potrebný k realizácii zákazky, tak položku „Poter anhydridový samonivelizačný“ nacení záujemca v hrúbke cca 0 - 40 mm, a to závisí od situácie, aká hrúbka poteru bude potrebná pre vyrovnanie podkladu;
- položky týkajúce sa stavebnej sute budú vo Výkaze výmer v stĺpci „množstvo“ vo výške 5,6 t, a to tak, ako je uvedené vo Výkaze výmer. Záujemca si zahrnie do svojej ponuky všetky ďalšie prípadné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s odvozom, dopravou sute, resp. práce súvisiace so suťou.

Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že doba realizácie diela v Zmluve o dielo sa nebude meniť, t. j. ostáva nezmenená, a to 30 dní odo dňa prevzatia staveniska.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné zmeny zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje záujemcov, že vysvetlením súťažných podkladov nedochádza k žiadnej zmene, preto lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, t. j. do **04.10.2019 do 09:00 hod.**

S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa