


REZ B

REZ B



Legenda miestností 1.NP						
Č.m.	Názov	Plocha	Povrch podlahy	Povrch stien	Strop	Poznámky
1.01	VSTUPNÁ HALA	13.99 m ²	P1			Pozn 1, Pozn 3
1.02	KANCELÁRIA	8.86 m ²	P1			Pozn 1, Pozn 3
1.03	SCHODISKO	7.37 m ²				
1.04	CHODBA	7.33 m ²	P1			Pozn 1, Pozn 3
1.05	ŠATŇA PERSONÁLU	16.00 m ²	P1			Pozn 1, Pozn 3
1.06	UMÝVAREŇ	2.07 m ²	P1, farba sivá	obklad v=135 cm, farba biela		Pozn 1, Pozn 3
1.07	WC	1.06 m ²	P1, farba sivá	obklad v=135 cm, farba biela		Pozn 1, Pozn 3
1.08	WC	1.06 m ²	P1, farba sivá	obklad v=135 cm, farba biela		Pozn 1, Pozn 3
1.09	PREDSIEN SPRCHY	2.30 m ²	P1, farba sivá	obklad v=135 cm, farba biela		Pozn 1, Pozn 3
1.10	SPRCHA	1.66 m ²	P1, farba sivá	obklad v=200 cm, farba biela		Pozn 1, Pozn 3
1.11	PRÍRUCHNÝ SKLAD	5.85 m ²	P1			Pozn 1, Pozn 2
1.12	KUCHYŇA	176.04 m ²	P3	obklad v=200 cm, farba biela		Pozn 1, Pozn 2
1.13	VÝTAH	0.90 m ²				Pozn 1, Pozn 3
1.14	JEDÁLEŇ	215.70 m ²	P2	náter, farba RAL 9016, stĺpy RAL 1018	Kazetový strop, v=2,7m	Pozn 1, Pozn 3
1.15	BUFET	65.15 m ²	P2	náter, farba RAL 9016, stĺpy a jedna stena RAL 1018	Kazetov/sadrokartónový strop, v=2,7m	Pozn 1, Pozn 3
1.16	SKLAD	9.21 m ²	P1, farba sivá			Pozn 1, Pozn 3
1.17	UPRATOVAČKA	2.19 m ²	P1	obklad v=135 cm, farba biela		Pozn 1, Pozn 3
1.18	UMÝVAREŇ	5.62 m ²	P1, farba sivá	obklad v=135 cm, farba kombinácia bielej a žltej	Kazetový strop, v=2,7m	Pozn 1, Pozn 3
1.19	Exteriérové schodisko	6.93 m ²	P1			Pozn 2
		549.28 m ²				

- Poznámka 1
Povrch stien vyspraviť, ošetriť penetračným náterom a vymaľovať - 2xmaľba biela
- Poznámka 2
Odstrániť podlahovú krytinu, podklad vyčistiť a zbrúsiť - do hrúbky 30mm
- Poznámka 3
Pôvodný obklad odstrániť, povrch vyčistiť a zbrúsiť a ošetriť penetračným náterom

Technické zariadenie bufetu

- 22 Kávuvar
- 23 Pultová vyhrievaná vitrina
- 24 Mikrovlnka
- 25 Chladená vitrina

LEGENDA MATERIÁLOV

- Pôvodná zemina
- Pôvodné konštrukcie bez rozlíšenia
- Zásyp anglického dvorca
- Železobetón
- Nosné múrivo hrúbky 300mm z pórobetónových tvárnic
- Nenosné múrivo hrúbky 150mm a 125mm z pórobetónových tvárnic
- Sadrokartónová priečka na kovovej podkonštrukcii dvojito oplátená sadrokartónovou doskou a impregnovanou doskou do vlhkých priestorov
- Sanitárne priečky z melaminových drevotrieškových dosiek v hliníkových eloxovaných profiloch
- Deliaca stienka z vysokotlakého laminátu (HPL doska) do výšky 202cm
- S1 Anglický dvorec - svetlik zo sklolaminátového polyestéru 100x100x40cm s pochôdnym roštom
- S2 Anglický dvorec - svetlik zo sklolaminátového polyestéru 100x100x40cm s pojazdným roštom
- K1 Ocelová nájazdová rampa
- SP Sanitárne priečky z melaminových drevotrieškových dosiek, farba RAL 6027
- DS Deliacia stienka z vysokotlakého laminátu, farba RAL 9016




SCHÉMA VÝREZU RIŠEENEJ ČASTI - ČASŤ B

- POZNÁMKY:
- Všetky konštrukcie zhotoviť v súlade s technologickým predpisom výrobcu
 - Prierazy pre potrubia vzduchotechniky zrealizovať podľa časti Vzduchotechnika
 - Prívody vody a kanalizácie zrealizovať podľa návrhu technológii - časť Zdravotechnika
 - Mobilár, zariadenie, interiérová deliaca stena so zeleňou a barový pult sú predmetom projektu interiéru
 - Farebné riešenie kuchynskej steny, jedálne a bufetu je potrebné spracovať v podrobnejšej dokumentácii interiéru
 - Všetky zmeny a odchýlky od navrhovaného riešenia musia byť odsúhlasené projektantom
 - Tento výkres slúži k vydaniu stavebného povolenia, nie je podkladom pre realizáciu stavby
 - Táto dokumentácia podlieha autorskému zákonu a nie je prípustné jej kopírovanie alebo rozširovanie bez súhlasu autora

INVESTOR	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	ZODPOVED. PROJEKTANT	Ing.arch. Beáta Mikušová	DODÁVATEL PD ARCH-AT s.r.o. Š. Moyzeš 9585/41, ZVOLEN IČO:43 954 154 IČ DPH: SK2022547065		
MIESTO STAVBY	Jabloňová 1351, Zvolen	PROJEKTANT	Ing.arch. Denisa Šebová			
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HsAO Zvolen			DÁTUM	12/2018	ČÍSLO SÁDY
ČASŤ	Architektonicko-stavebná			ČÍSLO ZAKÁZKY		
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 1.NP - časť B, Rez B - Návrh			STUPEŇ PD	PSP	FORMÁT
				MIERKA	1:50	ČÍSLO VÝKRESU
						06