



SEVERNÝ POHĽAD



VÝCHODNÝ POHĽAD



LEGENDA MATERIÁLOV

A	FASÁDNA SILIKÁTOVA OMIETKA FARBA BIELA
B	DREVENÝ SMREKOVÝ OBKLAD S OCHRANÝM NÁTEROM
C	PVC FÓLIA - FARBA SIVÁ
D	VÝPLNE OTVOROV - PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE, FARBA SVETLO-SIVÁ
E	PRVKY OPLECHOVANIA ATIKY, FARBA SIVÁ
F	OCEĽOVÝ REBRÍK, FARBA SIVÁ
G	ODKVAPOVÝ SYSTÉM ŽĽABOV A ZVODOV, FARBA SIVÁ
H	KAMENNÝ OBKLAD



POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !!!
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- FINÁLNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY URČÍ AUTOR PROJEKTU PRE ZAČIATKOM REALIZÁCIA
- OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÝHO HLINIKOVÉHO PLECHU S VYLOŽENÍM MÍN. 50mm OD ZVISLEJ ROVINY STENY
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZHOTOVÍŤ PODĽA ZÁSAD ETICS VRÁTANE DETAILOV
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAM I !

±0,000 = 525,82 m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - skutočný a navrhovaný stav

GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa	Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť <b>RG ATELIÉR, s.r.o.</b> Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	
VYPRACOVALI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš, Ing Martin Dobiáš	
STAVEBNÍK:	ŽIVOT n.o. , Spišské Hanušovce 176 , 059 04 Spišské Hanušovce	
MIESTO STAVBY:	K.ú. Haligovce, Číslo parcely: KN-C 311/1, súpisné číslo stavby : 120	FORMÁT: 3x44 DÁTUM: 8/2017 MIERKA: 1:75 <b>NS/17</b>
NÁZOV STAVBY:	<b>DEINŠTITUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
OBSAH VÝKRESU:	<b>SEVERNÝ A VÝCHODNÝ POHĽAD - Navrhovaný stav</b>	