

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Interport Haniska – dodanie a montáž 2 ks semi-automatických kontajnerových portálových žeriavov 41 t“

1.

V bode 8.13 technickej špecifikácie sa uvádza poloautomatické riadenie.

Chápeme správne, že by to potom znamenalo, že každý žeriav by musel mať minimálne 20 kamier, a to aj na spreader plošine? Potrebovali by ste na ovládanie každého žeriavu vybaviť riadiacu miestnosť s minimálne 8 monitormi, ovládacím panelom s joystickmi a stoličkou na koordináciu pohybu? Spolu s tým zahŕňa rozsah dodávateľa aj inštaláciu špeciálnej serverovne, ďalších PLC a špecializovaného softvéru? Inými slovami, rozsah dodávateľa zahŕňa úplne všetko, čo je potrebné na správne fungovanie systému, okrem samotných kancelárskych priestorov a kábla medzi žeriavmi a budovou?

Odpoveď:

Obidva žeriavy budú ovládané semi-automatcky, t.j. bez potreby obsluhy žeriavnika v kabíne. Ovládanie bude vykonávané z jedného velína, umiestneného v hlavnej administratívnej budove.

Ovládanie bude plnohodnotné ako z kabíny, výhľad je monitorovaný pomocou kamerového systému, to znamená, že v tomto režime u obidvoch žeriavov operátor ovláda, okrem iného, funkcie:

- Pojazd žeriavu vrátane regulácie rýchlosti pojazdu
- Pojazd mačky vrátane regulácie rýchlosti pojazdu
- Otáčanie mačky vrátane regulácie rýchlosti otáčania
- Zdvih spreaderu vrátane regulácie rýchlosti zdvihu
- Všetky signalizačné zariadenia zvukové a svetelné
- Všetky bezpečnostné zariadenia vrátane brzdiacich systémov

Zadávateľ po dohode s dodávateľom vyberie vhodnú miestnosť pre umiestnenie velína. Dodávateľ vyšpecifikuje nutné požiadavky na priestor a stavebno-technickú pripravenosť.

Riadiaca miestnosť bude len jedna pre obidva žeriavy, vybavenie miestnosti technológiou nekomentujeme, je to záležitosť dodávateľa zariadenia. Dodávateľ zabezpečuje kamery, monitory, softvér ako aj všetku technológiu potrebnú na správne fungovanie systému, okrem samotných kancelárskych priestorov a zabezpečenia elektrického a dátového spojenia medzi žeriavmi a budovou.