

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 570	m m	570.000	
				RAZEM	570.000
2	KNNR 6 d.1 0103-01	Mechaniczne ścięcie poboczy poz.1*2	m ² m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy poz.2*0.1	m ³ m ³	114.000	
				RAZEM	114.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
4	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów 95.3	m ² m ²	95.300	
				RAZEM	95.300
5	KNR 4-01 d.2 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy poz.4*0.1	m ³ m ³	9.530	
				RAZEM	9.530
6	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2861	m ² m ²	2861.000	
				RAZEM	2861.000
7	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5 gr. 20 cm poz.4+poz.6	m ² m ²	2956.300	
				RAZEM	2956.300
8	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych na powierzchni jezdni i zjazdów 2060+poz.4	m ² m ²	2155.300	
				RAZEM	2155.300
9	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na powierzchni jezdni i zjazdów Krotność = 0.75 poz.8	m ² m ²	2155.300	
				RAZEM	2155.300
10	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych na powierzchni jezdni i zjazdów 2003+poz.4	m ² m ²	2098.300	
				RAZEM	2098.300
11	KNNR 6 d.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna) na powierzchni jezdni i zjazdów poz.10	m ² m ²	2098.300	
				RAZEM	2098.300
12	KNNR 6 d.2 0113-06	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm Krotność = 0.6 (poz.1*2-14*6)*0.75	m ² m ²	792.000	
				RAZEM	792.000
3		Roboty Wykończeniowe			
13	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNNR 6 d.3 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000