



Ministerstvo životního prostředí



SE III Ervěnice s.r.o.

IČO: 17368197

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ17368197 (pro ostatní účely)

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v oddílu C., vložce 49125, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Miloš Pokorný, tel.: +420 724 709 084, e-mail:

m.pokorny@7group.cz

(dále jen „Zadavatel“)

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ÚPRAVA PODMÍNEK Č. 1

a

VYSVĚTLENÍ Č. 3

Výstavba SE III Ervěnice

(dále jen „Zakázka“)

Zadavatel předně upravuje přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek a podmínek výběrového řízení (dále jen „**Podmínky**“) – závazný text návrhu smlouvy na realizaci Zakázky (dále jen „**Smlouva**“), a to konkrétně čl. 6. odst. 6.4. Smlouvy. Změna spočívá v tom, že platba ceny za Dílo bude realizována v EUR, a proto na vystavených fakturách dodavatel Zakázky vždy vedle částky v Kč uvede též její přepočtení na částku v EUR, a to za použití kurzu vyhlášeného Českou národní bankou v pracovní dny předcházející dni vystavení příslušné faktury.

Zadavatel obdržel dne 8. 2. 2024 níže uvedené dotazy k Podmínkám:

1. Žádáme zadavatele o vysvětlení, co má být předmětem zkušebního provozu a jaké mají být výsledné parametry zkušebního provozu, který má dle harmonogramu proběhnout v měsíci listopadu (nižší výkon panelů v tomto ročním období).

Vyjádření Zadavatele:

Zkušební provoz bude realizován Zhotovitelem v souladu s Objednatelem písemně schváleným plánem zkušebního provozu. Cílem zkušebního provozu je ověření, že Dílo bylo realizováno plně v souladu s touto Smlouvou a dosahuje parametrů definovaných v této Smlouvě, jakož i optimalizace provozu Díla a jeho řídicího systému. Technické podmínky připojení jsou součástí přílohy č. 1 závazného textu návrhu Smlouvy (přílohy č. 1 Podmínek).

2. Žádáme zadavatele o informaci, z jakých zdrojů bude dílo v rozsahu dle zadávací dokumentace financováno. Pokud bude financováno z vlastních a veřejných zdrojů (např. RES+), tak žádáme o informaci o vzájemném poměru těchto zdrojů. V případě financování z cizích zdrojů, žádáme o informaci, zda tyto zdroje jsou nějakým způsobem účelově závazně vázány na financování díla dle této zadávací dokumentace. V případě, že na dílo bude použito financování z veřejných zdrojů a dojde během realizace díla ke krácení či úplnému zrušení tohoto financování z veřejných zdrojů (odejmutí či částečné odejmutí dotace), tak žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem zadavatel zajistí náhradu chybějící části financování. Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje po zhotoviteli ručení za realizaci díla ve formě výkonové bankovní záruky, žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem bude zadavatel vůči zhotoviteli ručit za úhradu díla (např. bankovní záruka, výhrada vlastnictví...).

Vyjádření Zadavatele:

Zakázka bude v průběhu realizace financována kombinací vlastních zdrojů a bankovního financování. Veřejná podpora bude čerpaná až poté, co bude Zakázka dokončena a cena za její realizaci zcela zaplacená. Rozložení úhrady ceny za realizaci Zakázky podle čl. 6.3 Smlouvy do 17 platebních milníků považuje Zadavatel za dostatečnou garanci toho, že cena bude dodavateli řádně uhrazena.

3. Žádáme o zaslání zadávací projektové dokumentace ve formátu DWG.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel podklady ve formátu DWG neposkytne.

4. V ZD je v části D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení uvedenu v bodu D 1.2. Stavebně konstrukční řešení, že dodávku panelů zajistí zadavatel. Žádáme o vysvětlení rozporu s SoD.


Vyjádření Zadavatele:

Jde o chybný údaj v předmětném dokumentu. Současně s tímto vysvětlením Zadavatel uveřejňuje jeho opravenou verzi.

5. V návaznosti na VZD č. 1 ze dne 2.2.2024, dotaz č. 7 žádáme o potvrzení maximálního sklonu (1%) připraveného staveniště pro výstavbu FVE dle níže uvedeného schématu.

3.1. Positioning piles on non-horizontal terrain (with slope α constant over total length of table).

Distance L between adjacent posts should be measured in direction of the East-West slope of the table.



2a: The way of measuring the distance L between adjacent piles



SADEF structure should be mounted on terrain with East-West slope $ALFA$ (α) not bigger than 1%.

Vyjádření Zadavatele:

Dle orientačních dat pořízených dronovým snímáním před zásahem do pozemku Zadavatel neočekává sklon pozemku větší než 1 %. Naměřená finální data skutečného stavu však budou k dispozici až po realizaci terénních úprav.

6. V návaznosti na VZD č. 1 ze dne 2.2.2024, dotaz č. 7 žádáme o potvrzení, že předkládaná nabídka zhotovitele nemá obsahovat ocenění žádných prací a dodávek zajišťujících stabilizaci plochy staveniště zamezující případnému sedání této plochy a taktéž nemá obsahovat odvodnění podloží. V případě, že by nabídka tyto práce a dodávky obsahovat měla, žádáme o doplnění projektu o přesné zadání prací, dodávek a opatření, které by sedání měly eliminovat, aby tyto bylo možno ocenit.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že nabídka na realizaci Zakázky nemá obsahovat ocenění prací a dodávek zajišťujících stabilizaci plochy staveniště zamezující případnému sedání této plochy ani odvodnění podloží.

7. V návaznosti na VZD č. 1 ze dne 2.2.2024, dotaz č. 7 žádáme o sdělení konkrétních parametrů předávaného staveniště k datu předání a převzetí staveniště, zejména o sdělení dosažené rovinnatosti připraveného staveniště pro výstavbu FVE (stanovení jednotné nadmožské výšky) a stanovení přípustných odchylek od této stanovené nadmožské výšky. Účastníci zadávacího řízení podávají nabídky do zadávacího řízení na základě známých informací a nemohou tak neznámé skutečnosti z podstaty věci předvídat a naceňovat. Pokud by snad zadavatel chtěl přenášet odpovědnost za neznámé skutečnosti, obdržel by jen vzájemně neporovnatelné nabídky (některý účastník by předpokládal neznámé skutečnosti a tyto nacenil a některý nikoliv a podal nižší nabídkovou cenu s rizikem).

Žádáme tak, aby zadavatel potvrdil, že předá staveniště ve stavu způsobilém k provedení díla, kdy pouze v takovém případě mají možnost účastníci podat vzájemně porovnatelné nabídky a nepostupovat tak nepřiměřené riziko parametrů staveniště, které nemají zahrnuté ve své ceně a zohledněny v harmonogramu.

Vyjádření Zadavatele:

V současné době nemá Zadavatel k dispozici žádné další informace nebo specifikace týkající se staveniště nad rámec toho, co již bylo sděleno. Zadavatel potvrzuje, že předá staveniště ve stavu způsobilém k provedení díla.

8. V návaznosti na VZD č. 1 ze dne 2.2.2024, dotaz č. 8, tedy potvrzení absence tahových zkoušek ze strany zadavatele, a takéž nemožnost provést tahové zkoušky s ohledem na nepřipravenost prostoru staveniště (v době podání dotazu neodlesněno, bez příslušné úpravy terénu), pro účely sestavení cenové nabídky nosné k-ce FVE uvažujeme pro návrh konstrukce a ocenění s následujícími parametry pevnosti zeminy: krajní podpěry - parametr v tahu 6,69kN a parametr v tlaku 17,05 kN, vnitřní podpěry - parametr v tahu 3,9kN a parametr v tlaku 13,11 kN. V případě, že po provedení tahových zkoušek ze strany zhotovitele po předání a převzetí staveniště tyto parametry dosaženy nebudou, tak má zhotovitel právo vyžadovat po zadavateli vícepráce a případné dopady do harmonogramu prostřednictvím uzavření dodatku ke Smlouvě.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel nemůže uvedené údaje potvrdit. Je na účastnících, aby při stanovení dílčí nabídkové ceny zohlednili skutečnost, že konstrukce bude muset splňovat určité parametry, jež budou zjištěny teprve následně. Nedosažení tazatelem předpokládaných parametrů nezaloží vybranému dodavateli, s nímž bude uzavřena smlouva na realizaci Zakázky, právo na úhradu víceprací ani na prodloužení harmonogramu.

Zadavatel dále obdržel dne 9. 2. 2024 níže uvedené dotazy k Podmínkám:

V zadávací dokumentaci není uveden požadavek na nacenění a realizaci řídicího systému pro předmětné výběrové řízení. Současně zadavatel uvádí informaci o existenci a případném napojení na stávající dispečerský systém. Žádáme zadavatele o informaci, zda:

- Řídicí systém je součástí výběrového řízení, v případě jak a kde ve VV je má zhotovitel nacenit.
- Je Vámi uváděný řídicí a dispečerský systém PLDS již k dispozici?
- Pokud je řídicí systém k dispozici, jaké jsou požadavky na integraci dodávané FVE do tohoto systému?

Vyjádření Zadavatele:

Řídicí systém je součástí SO 06.

Implementace řídicího a dispečerského systému na úrovni LDS je předmětem souběžně probíhajícího projektu řízeného PLDS. K dnešnímu dni k dispozici není.

Zadavatel dále obdržel dne 9. 2. 2024 níže uvedené dotazy k Podmínkám:

Dotaz č. 1:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce a jediným kritériem hodnocení je cena, je nezbytné a rovněž je v oboru *obvyklé*, že pro stanovení ceny konstrukcí FVE jsou provedeny tahové zkoušky (tzv. pull-out-test), na základě kterých uchazeči mohou určit množství a hustotu použitých sloupků/zemních vrutů a tedy jednoznačně určit do výkazu výměr ceny konstrukce. Zároveň čl. 2.6 Přílohy č.1 Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR stanoví povinnost souladu obchodních podmínek s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde z ustanovení § 6 písm. e) a f) vyplývá, že dokumentace pro zadání stavebních prací **určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (...) včetně výkazu výměr.** Budou výsledky takové tahové zkoušky nebo typové požadavky jednoznačně vymezující podstatné a významné materiálové vlastnosti stavebních prací

a dodávek zadavatelem v rámci zadávacího řízení předloženy a zadávací dokumentace pro zadání stavebních prací uvedena do souladu s uvedenou vyhláškou?

Vyjádření Zadavatele:

Aktuální verze Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (verze 5 účinná ke dni 10. 1. 2023) ve své příloze č. 1 ani v žádné jiné části na vyhlášku č. 169/2016 Sb. neodkazuje. Jak již zadavatel uvedl v rámci předchozích vysvětlení Podmínek, tahové zkoušky provedeny nebyly, jejich realizace bude možná až po odlesnění a srovnání terénu, provedení tahových zkoušek bude až na Zhotoviteli. Zadavatel tedy nebude Podmínky na základě tohoto dotazu nijak upravovat.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr k této veřejné zakázce neobsahuje v některých položkách měrné jednotky a množství. Přitom čl. 2.6 Přílohy č.1 Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR stanoví povinnost souladu výkazu výměr s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde v § 2 odst. 2) je jednoznačně požadavek na uvedení měrných jednotek a množství uveden. Uvede zadavatel zadaný výkaz výměr do souladu s uvedenou vyhláškou?

Aktuální verze Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (verze 5 účinná ke dni 10. 1. 2023) ve své příloze č. 1 ani v žádné jiné části na vyhlášku č. 169/2016 Sb. neodkazuje. Zadavatel nebude Podmínky na základě tohoto dotazu nijak upravovat.

V Praze dne 12. února 2024

SE III Ervěnice s.r.o.

Ing. Pavel Farkač, jednatel

SE III Ervěnice s.r.o.

Ing. et Ing. Radek Jirků, jednatel