

Vysvetľovanie č.1

Na základe predložených otázok uchádzačov poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č.1 :

Vo výkaze výmer je uvedená položka č.55 "Odvodňovací žľab na spevnenie miest pre odtok zrážok, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá" - 89,688 ks. V projektovej dokumentácii (KRM-05 a Technická správa) sa však uvádza Odvodňovací betónový žľab 500/500/130 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, ktorý žľab je potrebné oceniť. V prípade správnosti žľabu 500/500/130 je vo výkaze výmer potrebné upraviť množstvá.

Zároveň sa vo výkrese KRM-05 uvažuje so štrkovým lôžkom pod odvodňovací betónový žľab. Vo výkaze výmer táto položka chýba. V prípade, že sa uvažuje pod odvodňovací žľab so štrkovým lôžkom, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie tejto položky do výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č.1:

Verejný obstarávateľ upresňuje znenie prílohy č.1.1 Výkaz, výmer.

V priloženom výkaze, výmere bola upravená položka č. 55 - odvodňovací žľab, ktorý má rozmery 500*250*140 mm a počet kusov: 90.

Do výkazu, výmeru bola doplnená aj položka č. 15x - Štrkodrtí 16-32.