

Odberateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, Martin

Dodávateľ:

Časť: Vzduchotechnika

Spracoval: Ing. Ján Krutošík

KS : 1264

Dátum: 11/2023

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY KLINIKY NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY NOVÉHO PRÍSTROJA - HYBRIDNÉHO DIAGNOSTICKÉHO SYSTÉMU SPECT/CT

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód položky / číslo pozície	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
		<b>Zariadenie č.2 - Úprava vzduchotechniky Gamakamera II</b>				
		<u>Vzduchotechnika - distribučné prvky</u>				
1	2.100	Vírivý výustka VVKR-A-S-625-54-B-SW vrátane pretlakového boxu PB-VVK-S-625-250-S-H-D1	4.000	ks		
2	2.101	Vírivý výustka VVKR-A-S-625-24-B-SW vrátane pretlakového boxu PB-VVK-S-625-200-S-H-D1	2.000	ks		
3	2.102	Vírivý výustka VVKR-A-S-625-54-B-SW vrátane pretlakového boxu PB-VVK-S-625-250-E-H-D1	1.000	ks		
4	2.103	Vírivý výustka VVKR-A-S-625-54-B-SW iba čelná doska vrátane uchytená do podhľadu	3.000	ks		
5	101	Demontáž vírvej výustky do veľ. 200 mm	8.000	ks		
		<u>Vzduchotechnika - potrubie a izolácie</u>				
		Štvorhranné potrubie SK.I. z materiálu pozinkovaného plechu; trieda tesnosti A podľa STN EN 1507				
6	201	do obvodu 3200 tvaroviek 50%	2.000	bm		
7	202	demontáž potrubia štvorhranného do obvodu 1500 mm	12.000	bm		
		Kruhovité potrubie SPIRO z materiálu pozinkovaného plechu Trieda tesnosti C podľa STN EN 12237				
8	203	do priemeru 200 30% tvaroviek	14.000	bm		
9	204	do priemeru 250 50% tvaroviek	15.000	bm		
10	205	demontáž potrubia kruhového do priemeru 200 mm	8.000	bm		
11	206	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 203	4.000	bm		
12	207	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 254	10.000	bm		
13	208	K-flex H duct metal 20 mm samolepiace s metalickou fóliou.	30.000	m <sup>2</sup>		

Por. číslo	Kód položky / číslo pozície	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
		<b>Zariadenie č.7 - Klimatizácia Gamakamera II</b>				
		<u>Chladienie - zariadenie</u>				
14	7.01	Kondenzačná klimatizačná jednotka split Qch= 9,5 (4-10,6) kW, N=2,87kW, 380 – 415, 3+N, 50 , I= 4,78 / 5,05 A, doporučené istenie 16A, chladivo R32 napr. PUZ-M100VKA/YKA2	1.000	ks		
15	7.02	Potrubná jednotka Qv= 1380 / 1680 / 1920m3/h; 40 / 50 / 70 / 100 / 150Pa vrátane nástenného ovládača napr. PEAD-M100JA2	1.000	ks		
		<u>Chladienie - potrubie</u>				
16	501	Duo Cu potrubie chladiarenské opláštené mäkké 3/8"x0,8 x 5/8"x1	40.000	bm		
17	502	Tlaková skúška potrubia chladiarenského	40.000	bm		
		<u>Chladienie - ostatné</u>				
18	601	Komunikačná kabeláč	60.000	bm		
19	602	Oceľová konštrukcia pod chladieniami jednotku na streche objektu do 100kg vrátane gumových podložiek, betónových kociek atď.	1.000	kpl		
20	603	Strešný prestup pre chladiarenské potrubie DN 100mm	1.000	kpl		
21	604	Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál	1.000	kpl		
		<b>Zariadenie č.8 - Klimatizácia UPS</b>				
		<u>Chladienie - zariadenie</u>				
22	8.01	Kondenzačná klimatizačná jednotka split Qch= 5,0 (2,3 – 5,6) kW, N=1,25kW, 220 – 240, 1, 50, I= 4,8 / 5,85A, doporučené istenie 16A, chladivo R32 napr. PUZ-ZM50VHA2	1.000	ks		
23	8.02	Podstropná jednotka Qv= 600 / 660 / 780 / 900 m3/h; auto reštart, celoročné chladienie, vrátane nástenného ovládača napr. PCA-M50KA2	1.000	ks		
		Pozn.:				
		<u>Chladienie - potrubie</u>				
24	501	Duo Cu potrubie chladiarenské opláštené mäkké 1/4"x0,8 x 1/2"x0.8	20.000	bm		
25	502	Tlaková skúška potrubia chladiarenského	20.000	bm		
		<u>Chladienie - ostatné</u>				
26	601	Komunikačná kabeláč	30.000	bm		
27	602	Oceľová konštrukcia pod chladieniami jednotku na streche objektu do 100kg vrátane gumových podložiek, betónových kociek atď.	1.000	kpl		

Por. číslo	Kód položky / číslo pozície	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
28	603	Strešný prestup pre chladiarenské potrubie DN 100mm	1.000	kpl		
29	604	Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál	1.000	kpl		
		<u>Ostatné</u>				
22	801	Montáž	1.000	kpl		
23	802	Doplnenie chladivá R32	1.500	kg		
24	803	Žeriav, lešenie a presunzariadenia na strechu	1.000	kpl		
25	804	Zaregulovanie systému	1.000	kpl		
26	805	Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, revízie klimatizačných zariadení	1.000	kpl		
27	806	Zaškolenie obsluhy	1.000	kpl		
28	807	Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení	1.000	kpl		
29	808	Doprava	1.000	kpl		
<b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu:</b>						
		<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0.00</b>