



Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Náležitostami a presnosťou odpovedá predpisom

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Eva Gregová	<i>Gregová</i>	 Žriedlová 1, 040 01 KOŠICE
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	1917	Investor: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava	Riaditeľ:
Stupeň - účel:	DSPRS		Ing. Ján Tóth

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Eva Gregová	<i>Gregová</i>	MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice	
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Michal Maťuška			
Navrhoľ, vypracoval:	Ing. Michal Maťuška			
Kontroloval:	Ing. Vladimír Minarech	<i>Minarech</i>		
Miesto stavby:	Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Blažice, Ruskov	Okres: Košice-okolie	Zákazkové číslo:	1917
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava		Dátum:	07/2021
Stavba:			Stupeň - účel:	DSPRS
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupišť Bohdanovce, Vyšná Myšľa			Počet A4	xA4
			Časť:	Mierka:
			-	
Časť stavby:	SO 06.4 Priepust v km 82,600		Príloha:	Súprava:
Názov prílohy:	Technická správa		01	

TECHNICKÁ SPRÁVA

O B S A H

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.....	2
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRIEPUSTE (PODĽA STN 73 6200)	2
3. POUŽITÉ MATERIÁLY	3
4. PREDMET RIEŠENIA.....	3
5. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV	3
6. PLATNÉ NORMY A PREDPISY	4
7. VÄZBA NA SÚVISIACE SO A PS	4
8. UMIESTNENIE SO A PS	4
9. PRIESKUMY.....	5
10. TECHNICKÉ RIEŠENIE – POPIS REKONŠTRUKCIE PRIEPUSTU.....	5
10.1 Charakteristika priepustu.....	5
10.2 Prípravné práce.....	5
10.3 Zakladanie	5
10.4 Spodná stavba	5
10.5 Nosná konštrukcia.....	5
10.6 Sanácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby	6
10.7 Hydroizolácia nosnej konštrukcie	6
10.8 Mostný zvršok	6
10.9 Protikorózna ochrana oceľových častí a povrchová úprava betónu	6
10.10 Bezpečnostné zariadenia.....	7
10.11 Opatrenia proti účinkom bludných prúdov	7
10.12 Káblové trasy.....	7
10.13 Tabuľky.....	7
10.14 Podzemné vedenia a inžinierske siete	8
10.15 Prechody do trati, úprava dna vodného toku a svahov	8
10.16 Rôzne.....	8
10.16.1 Zaťažovacia skúška.....	8
10.16.2 Kontrola a meranie	8
10.16.3 Vytýčenie objektu	8
10.17 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy	9
10.17.1 Hlavné zásady postupu výstavby.....	9
10.17.1.1 Postup prác v I. etape.....	9
10.17.1.2 Postup prác v II. etape.....	9
10.17.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu	9
10.17.3 Zemné práce a výkopy	9
10.17.4 Ochrana životného prostredia.....	10
10.17.5 Bezpečnostné požiadavky	10
11. PRÍLOHY.....	10

1. Identifikačné údaje

<i>Stavba:</i>	Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa
<i>Miesto stavby:</i>	TÚ 3201 PPS Čierna nad Tisou št. hr. – ŽST Košice DÚ 28 ŽST Ruskov – ŽST Nižná Myšľa
<i>Okres:</i>	Košice okolie
<i>Kraj:</i>	Košický
<i>Katastrálne územie:</i>	Vyšná Myšľa
<i>Stavebník:</i>	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava
<i>Budúci správca:</i>	Železnice Slovenskej republiky OR Košice Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
<i>Generálny projektant:</i>	SUDOP Košice, a.s. Žriedlová 1, 040 01 Košice
<i>Manažér projektu:</i>	Ing. Eva Gregová
<i>Zodp. projektant objektu:</i>	Ing. Michal Matuška
<i>Stupeň PD:</i>	DSPRS

2. Základné údaje o priepuste (podľa STN 73 6200)

- a) priepust dráhovej komunikácie, železničný
- b) –
- c) nad vodným tokom
- d) s jedným otvorom
- e) jednopodlažný
- f) presypaný
- g) nepohyblivý
- h) trvalý
- i) v oblúku
- j) kolmý
- k) zaťažiteľnosť neurčená
- l) masívny
- m) plnostenný
- n) rámový
- o) otvorene usporiadaný
- p) s neobmedzenou výškou

Základné technické parametre objektu:

<i>Smerové pomery:</i>	šira trať v oblúku, $R = 800$ m
<i>Sklonové pomery:</i>	klesá 11,883 ‰
<i>Prekážka:</i>	občasný bezmenný vodný tok
<i>Šikmosť priepustu:</i>	90°, kolmý
<i>Uhol križovania s prekážkou:</i>	84°
<i>Počet polí:</i>	1
<i>Svetlosť otvoru:</i>	0,600 m
<i>Rozpätie poľa:</i>	0,800 m
<i>Dĺžka priepustu:</i>	18,320 m
<i>Voľná výška pod konštrukciou:</i>	1,000 m
<i>Nosná konštrukcia:</i>	železobetónový rám
<i>Spodná stavba:</i>	masívna gravitačná s rovnobežnými krídlami
<i>Založenie:</i>	plošné
<i>Priestorové usporiadanie:</i>	prechodový prierez MPP2,5 v priamej podľa STN 73 6201

3. Použité materiály

Betón: (označenie betónov je v zmysle STN EN 206+A1)

Materiál spodnej stavby:	C30/37–XC4, XF3 (SK)–CI 0,4– D_{\max} 16–S3
Materiál rímsy:	C30/37–XC4, XF3 (SK)–CI 0,4– D_{\max} 16–S3
Lôžko rubové odvodnenia:	C16/20–X0 (SK)–CI 1,0– D_{\max} 22–S3
Betonárska výstuž:	B 500B

Sanačná malta (trieda R4)

POZNÁMKA: Ďalej bude v texte použité zjednodušené označenie betónov.

4. Predmet riešenia

Rekonštrukcia koľaje č.2 v katastrálnom území Vyšná Myšľa si vyžiadala opravu (nestatického charakteru) existujúceho priepustu v km 82,600. Existujúca konštrukcia je v súčasnosti vo veľmi dobrom stave. Na malej ploche nosnej konštrukcie je odlúpnutá krycia vrstva betónu, ktorá bude sanovaná. Na priepuste je potrebné nadvýšenie existujúcich čiel a ríms z dôvodu úpravy sklonu svahu koľajového lôžka na obidvoch stranách. Rovnako sa v rámci stavebného objektu zrealizuje spevnenie koryta pod priepustom a vydláždenie v okolí priepustu.

5. Prehľad použitých podkladov

- Zadanie investora
- Geodetické zameranie v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Balt p.v.
- Prieskumy na mieste stavby
- Inžinierskogeologický prieskum zrealizovaný v 10/2020 s názvom „ŽST Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia koľaje č.2, č.ú.333/2020/ZA“.
- Vyjadrenia k inžinierskym sieťam a ich vytýčenie za účasti správcov

6. Platné normy a predpisy

TS 3	Železničný zvršok,
TS 4	Železničný spodok,
TS 5	Správa mostných objektov,
Z10	Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI)
TS14	Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií - ŽSR,
TS15	Zásady pre stavbu, rekonštrukciu a prevádzku železničných mostov a tunelov z hľadiska ochrany pred koróziou bludnými prúdmi - ŽSR,
VTPKS	Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb, Železnice SR

STN 28 0315 Prechodové prierezy celoštátnych dráh a vlečiek s rozchodom koľaje 1435mm,

STN 73 3050 Zemné práce, všeobecné ustanovenia,

STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypaním,

STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov,

STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií

STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií

Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1990: Zásady navrhovania konštrukcií,

Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1991: Zaťaženie stavených konštrukcií,

Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1992: Navrhovanie betónových konštrukcií,

Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1993: Navrhovanie oceľových konštrukcií,

Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1994: Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1997: Navrhovanie geotechnických konštrukcií,

Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1998: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť,

STN EN 206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda,

STN 73 0037 Zemný tlak na stavebné konštrukcie, SUTN Bratislava (v znení ČSN 73 0037, ÚNM Praha 1990)

STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb

TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podlažia

STN 73 3040: Geotextílie a geotextíliam podobné výrobky na stavebné účely. Základné ustanovenia a technické požiadavky

7. Väzba na súvisiace SO a PS

SO 01	Železničný spodok
SO 02	Železničný zvršok
SO 03.1	Nástupište v zast. Bohdanovce
SO 04	Zastávka Vyšná Myšľa
SO 07	Ukoľajnenie
SO 08	Úprava trakčného vedenia

8. Umiestnenie SO a PS

Umiestnenie SO a PS je v medzistaničnom úseku TÚ 3201 PPS Čierna nad Tisou št. hr. – ŽST Košice, DÚ 28 ŽST Ruskov – ŽST Nižná Myšľa od km 77,415 po km 84,011 v celkovej dĺžke 6,596 km. Dvojkoľajná trať normálneho rozchodu je v časti úseku od km 77,415 do km 80,3

v súbehu na spoločnom zemnom telese s traťou širokého rozchodu Maťovce št.hr.ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT, medzistaničného úseku medzi Výh. Slančík ŠRT – Výh. Hornád ŠRT v staničení ŠRT km 70,6 – km 74,0.

9. Prieskumy

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej lokality a osový geotechnický prieskum podvalového podlažia včítane ekologického prieskumu koľajového lôžka. Okrem toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne šetrenia projektantom a zistenie súčasného stavu.

10. Technické riešenie – popis rekonštrukcie priepustu

10.1 Charakteristika priepustu

Existujúca konštrukcia je jednoložový, dvojkoľajný rámový presypaný priepust. Otvor priepustu premoštuje občasný bezmenný vodný tok. Svetlá výška rámu je 1,0 m a svetlá šírka je 0,6 m. Rok výstavby bol 1940. Rám nosnej konštrukcie je uložený na plošných základoch.

Rekonštrukcia stavebného objektu je podmienená potrebou úpravy sklonu svahov na vtoku a výtoku. Povrch nosnej konštrukcie bude sanovaný. Podrobnejšie sú existujúci stav a rekonštruované časti opísané v nasledujúcich bodoch.

10.2 Prípravné práce

Pred zahájením všetkých prác je nutné overiť výskyt všetkých inžinierskych sietí v záujmovom priestore. Inžinierske siete, ktoré sú v mozgnej kolízii so stavebným objektom, musia byť preložené, prípadne zabezpečené tak aby nedošlo k ich poškodeniu.

Zaistenie prístupu k objektu je na zodpovednosti zhotoviteľa.

10.3 Zakladanie

Základy pôvodných opôr sú predpokladané ako plošné. Vzhľadom na stabilnú konštrukciu opôr sa predpokladá, že kvalita zakladania je dostatočná. Zakladanie rozšírených častí priepustu je navrhnuté ako plošné s výškou základovej škáry, ktorá sa prispôbi existujúcej konštrukcii. Základ bude kotvený a spriahnutý s existujúcou konštrukciou.

10.4 Spodná stavba

Spodná stavba je tvorená rovnobežnými krídlami. Rímsy na obidvoch stranách budú čiastočne odbúrané a na existujúce čelá sa pribetónujú nové čelá ktoré bude spriahnuté s existujúcou konštrukciou Rozšírenie priepustu, spriahnutie, rozmery a vystuženie je podrobne popísané v prílohe 07.

10.5 Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia je železobetónovým rámom bližšie neurčenej hrúbky. Povrch nosnej konštrukcie obsahuje lokálne oblasti s porušeným povrchom.

Rekonštrukcia nosnej konštrukcie zahŕňa sanáciu poškodeného povrchu Sanácia plôch je popísaná v ďalších bodoch.

10.6 Sanácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby

Povrch spodnej stavby a nosnej konštrukcie obsahuje lokálne oblasti s porušeným povrchom a s obnaženou výstužou.

Príľahlý terén sanovanej konštrukcie bude odkopaný v hĺbke 0,2 m.

Sanácia betónovej konštrukcie:

Celý povrch konštrukcie bude otryskaný vysokotlakým vodným lúčom do dosiahnutia požadovanej kvality povrchu sanovanej konštrukcie. Vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku mikrotrhlín sú pri príprave konštrukcie vylúčené razantné dynamické metódy. Uvoľnené časti konštrukcie zistené poklepom budú odstránené ľahkými búracími kladivami. Princípom je odstránenie porušených resp. skorodovaných povrchových vrstiev až do „zdravého“ betónu s odtrhovou pevnosťou 1–1,5 MPa.

Po prečistení povrchu sa výstuž zbaví skorodovaných častí. V prípade potreby sa naniesie spojovací mostík v závislosti od použitej sanačnej malty a aplikuje sa sanačný systém - (sanačná malta R4) jednovrstvový systém pre poškodenie do 30 mm, dvojevrstvový systém pre poškodenie do 50 mm.

10.7 Hydroizolácia nosnej konštrukcie

Na izoláciu nosnej konštrukcie sa môžu použiť len kompletne izolačné systémy odskúšané a schválené povereným akreditačným pracoviskom.

Izolácia zvislých povrchov nosnej konštrukcie a spodnej stavby je navrhnutá ako celoplošné izolačné súvrstvie hr. 10mm na báze fólií PVC. Súvrstvie tvorí impregnačný náter napr. 2xSIKAFLOOR 156, dve vrstvy geotextílií (500g/m², porušujúca sila pri pretláčaní valcovým razníkom $\geq 3,0$ kN, veľkosť otvoru prerazeného razníkom $\leq 6,0$ mm, ťahová pevnosť ≥ 15 kN/m, hrúbka $\geq 4,2$ mm) medzi ktorými je vložená izolačná fólia s min. pevnosťou v ťahu 15MPa (Sikaplan WP1100-15HL hr. 1,5mm).

Všetky plochy betónových konštrukcií spodnej stavby, ktoré budú trvale v styku so zemínou, sa opatria izoláciou proti zemnej vlhkosti v skladbe 1x penetračný náter na báze asfaltu + 2x asfaltový náter.

Systém vodotesných izolácií a vyznačenie umiestnenia je vyznačený vo výkresovej prílohe.

10.8 Mostný zvršok

Na nosnej konštrukcii je koľajové lôžko so železničným zvrškom na betónových podvaloch riešené v časti SO 02 Výška koľajového lôžka je navrhnutá tak, že pri výške podvalov 220mm zabezpečuje požadovanú hrúbku koľajového lôžka 350 mm pod spodnou hranou podvalov. Železničný spodok riešený v časti SO 01 má nad priepustom hrúbku 450 mm.

10.9 Protikorózna ochrana ocelových častí a povrchová úprava betónu

Betónové časti nosnej konštrukcie a spodnej stavby musia byť zhotovené v dostatočnej kvalite pohľadových plôch, ktoré budú chránené v plnom rozsahu náterom s hydrofóbnymi a protikarbonatnými účinkami, ktorý betón zároveň farebne zjednotí (napr. Sikagard 680-S). Farebný odtieň bude v rámci úseku jednotný. Konkrétny systém povrchovej úpravy betónu vrátane technologického postupu musí byť certifikovaný akreditovanou skúšobňou a schválený technickým dozorom investora.

Všetky oceľové časti nosnej konštrukcie musia byť opatrené protikoróznou ochranou v zmysle smernice ŽSR TS14.

Protikorózna ochrana všetkých častí zábradlia bude nasledovná:

- abrazívne čistenie na stupeň Sa 21/2,
- základný náter na báze epoxidovej živice – zinkový prach – min. hr. náteru 60µm,
- medzi náter na báze kombinácie epoxidových živíc s obsahom železitej sludy – min. hr. 80µm,
- vrchný náter polyuretánový v jednotnom odtieni – min. hr. 80µm.

Jednotlivé vrstvy náterov oceľových konštrukcií musia mať odlišný farebný odtieň, čo bude stanovené v technologickom predpise náterového systému.

Rovnakým protikoróznym systémom sa opatria meracie body bludných prúdov.

10.10 Bezpečnostné zariadenia

Rímsa priepustu na výtokovej strane bude opatrená zábradlím zhotoveným z uholníkov. Stĺpiky zábradlia profilu L70x70x8mm sa ukotvia do vynechaných otvorov hĺbky 200mm a zalejú sa plastmaltou do výšky 1cm nad povrch rímsy. Horná časť sa strehovite upraví kvôli odtoku vody. Madlá zábradlia sú zhotovené z uholníkov L 70x70x8mm vo výške 100mm, 600mm a 1100mm nad povrchom rímsy. protikorózna ochrana zábradlia je riešená v predchádzajúcej kapitole.

Zábradlia budú ukoľajnené na priamo a sú riešené v samostatnej časti prislúchajúceho objektu.

10.11 Opatrenia proti účinkom bludných prúdov

Opatrenia proti účinkom bludných prúdov pozostávajú z primárnej a sekundárnej ochrany a konštrukčných opatrení. Primárne ochranné opatrenia zahŕňujú splnenie požadovanej krycej vrstvy výstuže betónom, požadovaná kvalita betónu vzhľadom k triede prostredia, použitie betónových podloží pod armatúru, vodonepriepustnosť a trhliny.

Vzhľadom na charakter rekonštrukcie sa realizujú sekundárne opatrenia.

Sekundárne opatrenia spočívajú v použití systému vodotesnej izolácie. Pre daný stavebný objekt je použitá sekundárna ochrana pre izoláciu nosnej konštrukcie a vo funkcii sekundárnej ochrany je sanačný systém spodnej stavby.

Ukoľajnenie bude prevedené podľa TS 15, kap. H.4; budú použité iba prierazky s opakovateľnou funkciou, a to iba v nutnom prípade, keď neživá časť zasahuje do priestoru ZTVZ¹.

10.12 Káblové trasy

Priestor pre vedenie káblovej trasy je vyhradený v existujúcej trase.

10.13 Tabuľky

Na nosnej konštrukcii bude umiestnená informačná tabuľka 450x150mm, kde sa vyznačí rok ukončenia opravy objektu. Na zhotovenie letopočtu sa použije tabuľa z leštenej mosadze hr. 5mm a bude prichytená nastreľovacími klincami (príp. sa môžu použiť plastové vložky do debnenia) na strane vtoku na klenbu pri koľaji č.1. Informačná tabuľa bude obsahovať nasledovné údaje:

¹ STN EN 50122-1

ROK OPRAVY:	XXXX
PROJEKTANT:	SUDOP Košice a.s.
ZHOTOVITEĽ:	XXXX
OBJEDNÁVATEĽ:	Železnice Slovenskej republiky

10.14 Podzemné vedenia a inžinierske siete

Existujúce podzemné vedenia a inžinierske siete sú zakreslené v prílohe 2. Všetky inžinierske siete musia byť pred začatím výstavby preložené. V prípade výskytu sietí, ktoré neboli počas projekčných prác známe je potrebné upozorniť stavebný dozor a vykonať prípadné úpravy príp. preloženie.

10.15 Prechody do trati, úprava dna vodného toku a svahov

Podľa dohody s investorom, na rekonštruovanom objekte, ktorý je presypaný viac ako 2,0 m nie je úprava prechodovej oblasti predmetom rekonštrukcie.

Terén okolo prieputu ovplyvnený výstavbou sa upraví do pôvodného stavu. Terén koryta toku pod prieputom a v príľahlej časti 3 m pred aj za prieputom sa prečistí od nánosov a vydláždi kameňom do betónového lôžka. Hrúbka betónového lôžka je 100 mm, hrúbka dlažby 200 mm. Vydláždenie koryta sa ukončí betónovým prahom výšky 0,8 m a šírky 0,4 m.

10.16 Rôzne

10.16.1 Zaťažovacia skúška

Zaťažovaciu skúšku stavebného objektu nie je potrebné podľa STN 73 6209 vykonať, nakoľko rozpätie poľa objektu je menšie ako 18,0m.

10.16.2 Kontrola a meranie

Kontrolné skúšky použitých materiálov sa prevedú podľa požiadaviek TKP. Vzhľadom na charakter a stav objektu projektant nepožaduje previesť sledovanie trvalých deformácií konštrukcie.

10.16.3 Vytýčenie objektu

Vytýčenie stavebného objektu sa uskutoční z pevných bodov vytyčovacej siete pomocou charakteristických bodov a vytyčovacích bodov ríms a základov nosnej konštrukcie s využitím vytyčovacieho výkresu, ktorý je prílohou č. 05 tejto projektovej dokumentácie. Presnosť vytyčovacích prác definuje STN 73 0422.

Konštrukčné riešenie jednotlivých častí stavebného objektu popisujú výkresy, kde základne rozmery vyplývajú z vytýčenia v súradniciach (súradnicový systém JTSC, výškový systém BpV). Presnosť vytýčenia v zmysle STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných objektov, požadujeme s medznou odchýlkou v jednej súradnici ± 10 mm, pokiaľ nie je v ďalšom stanovené inak. Obdobnú presnosť požadujeme obecné aj pre dĺžkové rozmery.

10.17 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy

10.17.1 Hlavné zásady postupu výstavby

Stavebné postupy sa budú odvíjať od celkového harmonogramu prác na rekonštrukcii medzistaničného úseku. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu prieputu, bude celý postup výstavby prispôbený týmto skutočnostiam. Pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete, overiť ich funkčnosť a zabezpečiť ich ochranu, preloženie, prípadne ich asanáciu. Všetky inžinierske siete je nutné odkopať ručne. Práce na stavebnom objekte musia prebiehať spolu v koordinácii s jednotlivými súvisiacimi objektami. Ich vzájomnú koordináciu zabezpečujú dodávatelia jednotlivých konštrukcií.

Stavebné práce pri výstavbe objektu SO 06.4 sa budú realizovať v dvoch etapách, nakoľko objekt prieputu sa bude realizovať v čase výluk jednotlivých koľají.

10.17.1.1 Postup prác v I. etape

1. Sprístupnenie staveniska účelovou komunikáciou pre potreby staveniskovej dopravy (rieši dodávateľ stavby);
2. Vytýčenie a preložka existujúcich sietí;
3. Vylúčenie dopravy na koľaji č.2 a presmerovanie dopravy na koľaj č.1;
4. Odkopanie koľajového lôžka pri koľaji 2 v požadovanom sklone;
5. Odbúranie časti čela prieputu a betonáž nového čela, rímasy a osadenie zábradlia;
6. Dokončovacie práce (povrchové úpravy, ...);
7. Úprava okolia, spojzdenie koľaje č.2.

10.17.1.2 Postup prác v II. etape

1. Vylúčenie dopravy na koľaji č.1 a presmerovanie dopravy na koľaj č.2;
2. Odkopanie koľajového lôžka pri koľaji 1 v požadovanom sklone;
3. Odbúranie časti čela prieputu a betonáž nového čela a rímasy
4. Sanácia povrchu NK;
5. Dokončovacie práce (povrchové úpravy, vydláždenie koryta toku,...);
6. Úprava okolia, spojzdenie koľaje č.1 a uvedenie prieputu do prevádzky.

10.17.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu

Vypracovanie projektu optimálneho udržiavania konštrukcií počas ich životnosti a manuálu pre údržbu a obsluhu je povinnosťou zhotoviteľa stavby. Počas prevádzky je správca objektu povinný vykonávať pravidelnú údržbu a periodické prehliadky v súlade s príslušnými platnými predpismi a metodických pokynov správcu. Na prevádzku a údržbu sa nekladú žiadne osobitné požiadavky. Požiadavka je na dodržiavanie čistenia odvodňovacích zariadení a vykonávanie pravidelnej údržby pochôdných plôch.

Zariadenia prieputu, ktoré sú predmetom riešenia iných objektov a súborov, sa prevádzkujú (+revízie) a udržujú podľa požiadaviek stanovených v PD týchto objektov.

10.17.3 Zemné práce a výkopy

Pred zemnými prácami musia byť všetky podzemné vedenia bezpodmienečne vytýčené ich jednotlivými správcami (t.j. vytýčenie smerové, polohové, hĺbky uloženia pod terénom). Pri

križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) je nutné rešpektovať ručný výkop a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť). Pred začiatkom prác zhotoviteľ odstráni z plochy staveniska prípadný nevhodný materiál, trávny porast a krovie. Po hrubom výkope sa strojne alebo ručne odstráni nerovnosti dna. Ak je zemina v niektorom mieste porušená (napr. vodou, mrazom), musí sa táto vrstva odstrániť a nahradiť vhodným materiálom (napr. štrkopiesok).

Búracie práce v rámci tohto objektu budú spočívať v odbúrání ríms, parapetov a časti krídel.

Konštrukcia železničného zvršku ako aj koľajové lôžko a zemina po zemnú pláň sa odstráni v rámci SO 01 a SO 02.

Zemné práce pozostávajú z odstránenia zeminy až po projektovanú úroveň výkopu.

Podľa STN 73 3050 sa vykopávky z objektu podľa spôsobu rozpájania a odoberania zatriedujú do 4. triedy. Z hľadiska spôsobu rozpojiteľnosti zeminy sa jedná o bežný výkop, z hľadiska bezpečnosti a zaistenia stavebnej jamy ide o pažený a čiastočne svahový výkop. Na zaistenie stability výkopov sa navrhuje použitie pažiacich stien. Sklony šikmých svahov dočasných výkopov budú 1:1. Pri dočasných výkopoch by mali byť dodržané šírky pracovného priestoru pri zhotovení debnenia, resp. izolácie objektu (fóliové izolácie) podľa STN 73 3050 Zemné práce, všeobecné ustanovenia, zmena a. Minimálna šírka pracovného priestoru od líca pažiackej konštrukcie sa požaduje 0,6m.

Ak sa vo výkope bude nachádzať zrážková voda, zhotoviteľ je povinný urobiť opatrenia na odvodnenie dna výkopu. Počas výstavby priepustu sa nepredpokladá odčerpávanie vody v prípade nevyhnutnosti sa navrhuje použitie ponorných kalových čerpadiel a hasičských hadíc. Výkopový materiál sa uskladní v priestore staveniska a v prípade vhodnosti sa použije pre neskorší zásyp. O vhodnosti použitia materiálu do zásypu rozhodne geológ. Nevhodná zemina do spätných zásypov sa nahradí zásypom balvanmi fr. >200kg, ktoré budú presypané štrkopieskom. Spätné zásypy a násypy budú prevedené zo zeminy vhodnej pre zásyp a násyp a riadne zhutnené.

10.17.4 Ochrana životného prostredia

Podrobne je pojednávané v časti projektovej dokumentácie B.1 „Súhrnná technická správa“.

10.17.5 Bezpečnostné požiadavky

Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej časti celej projektovej dokumentácie B.2 „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.).

Tento dokument obsahuje aj vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

11. Prílohy

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu

Príloha č.2 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození

Príloha č.3 Záznam o nebezpečenstve podľa ŽSR R3

Príloha č.4 Hydrotechnický výpočet

V Košiciach, 03/2021

Vypracoval: Ing. Michal Matuška