

SO 09.1 Preložka DOK ŽSR

Rozhodujúce ukazovatele

1, Káblová trasa 35/60 cm, komplet	2320 m
2, Káblová trasa 35/80 cm, komplet	225 m
3, Káblová trasa 65/160 cm, komplet	10 m
4, Plastový káblový žľab Z2, komplet	2715 m
5, Káblová trasa, pretláčanie, komplet	15 m
6, Uloženie na moste, komplet	15 m
7, Ochranná rúrka PE1 HDPE 40/33 mm, komplet	2630 m
8, Ochranná rúrka PE2 HDPE 40/33 mm, komplet	2630 m
9, Ochranná rúrka PE3 HDPE 40/33 mm, komplet	2630 m
10, Rúrková spojka rovná ACE701040A HDPE PP, komplet	45 ks
11, Ukončenie rúrky ACE 705040A HDPE 40/33 mm, komplet	6 ks
12, Plastová káblová komora, komplet	3 ks
13, Optický kábel 24 vláknový, komplet	4365 m
14, Uloženie rezervy optického kábla, komplet	115 m
15, Optická káblová spojka 24 vláknová, demontáž, montáž, komplet	1 ks
16, Ukončenie OK, optický rozvádzač 24 vláknový, komplet	1 ks
17, Vyfúknutie jestvujúceho optického kábla, komplet	3185 m
18, Optická koncovka, komplet	1 ks
19, Kompletne meranie optického kábla, pred a po preložke	1 sada
20, Výkopová zemina, prebytok	60,48 t
21, Odkopanie a spätné uložen. rúrok, káblová trasa 35/60 cm +20%, komplet	155 m
22, Dočasné zaistenie, prevesenie rúrok, kábla, komplet	270 m

V Košiciach, 09/2021.

Vypracoval: Ing. Albert Čabala.