

PS 03 Rozhlasové zariadenie v zastávke Vyšná Myšľa

Rozhodujúce ukazovatele

1, Káblová trasa 35/80 cm, komplet	73 m
2, Káblová trasa 65/120 cm, komplet	5 m
3, Betónový káblový žľab TK1, komplet	80 m
4, Káblová trasa, pretláčanie, komplet	14 m
5, Základ pre rozhlasový stĺp, komplet	3 ks
6, Rozhlasový stĺp sklopný s ochranou, 3 m na príruby, komplet	3 ks
7, Káblová plastová skrinka ABOX GEOS-L3040-22-0, komplet	3 ks
8, Kábel TCEKPFEY 7P1,0 komplet	140 m
9, Izolačná spojka ITR, komplet	6 ks
10, Ukončenie rozhlasových káblov, komplet	7 sady
11, Ukoľajnenie rozhlasového stĺpa, VTO, komplet	3 ks
12, Reprodukčná skrinka CSP 115, komplet	6 ks
13, Prepojovací kábel SYKFY 5x2x0,8 s uložením, komplet	25 m
14, Záverečné práce v káblových skrinách, rozvádzačoch	5 ks
15, Nastavenie, meranie, odladenie rozhlasového zariadenia, komplet	1 sada
16, Jednosmerné merania káblov RK, MK, protokol, komplet	35 párov
17, Revízia elektrického zariadenia, protokol, komplet	32 hodín
18, Prevádzková dokumentácia, komplet	1 sada
19, Kniha plánov, komplet	0,1 km
20, Zaškolenie prevádzkovateľa zariadenia, komplet	8 hodín
21, Demontáž jestvujúceho rozhlasového stĺpa, komplet	2 ks
22, Výkopová zemina, prebytok	5,11 t

V Košiciach, 09/2021.

Vypracoval: Ing. Albert Čabala.