

PS 02 Rozhlasové zariadenie v zastávke Bohdanovce

Rozhodujúce ukazovatele

1, Káblová trasa 35/80 cm, komplet	74 m
2, Káblová trasa 50/100 cm, komplet	10 m
3, Káblová trasa 65/120 cm, komplet	5 m
4, Betónový káblový žľab TK1, komplet	85 m
5, Káblová trasa, pretláčanie, komplet	13 m
6, Základ pre rozhlasový stĺp, komplet	3 ks
7, Rozhlasový stĺp sklopný s ochranou, 3 m na príruby, komplet	3 ks
8, Káblová plastová skrinka ABOX GEOS-L3040-22-0, komplet	3 ks
9, Kábel TCEKPFEY 7P1,0 komplet	130 m
10, Izolačná spojka ITR, komplet	7 ks
11, Ukončenie rozhlasových káblov, komplet	7 sady
12, Ukoľajnenie rozhlasového stĺpa, VTO, komplet	3 ks
13, Reprodukčtorová skrinka CSP 115, komplet	6 ks
14, Prepojovací kábel SYKFY 5x2x0,8 s uložením, komplet	25 m
15, Záverečné práce v kábových skriniach, rozvádzačoch	5 ks
16, Nastavenie, meranie, odladenie rozhlasového zariadenia, komplet	1 sada
17, Jednosmerné merania káblov RK, MK, protokol, komplet	35 párov
18, Revízia elektrického zariadenia, protokol, komplet	32 hodín
19, Prevádzková dokumentácia, komplet	1 sada
20, Kniha plánov, komplet	0,1 km
21, Zaškolenie prevádzkovateľa zariadenia, komplet	8 hodín
22, Demontáž jestvujúceho rozhlasového stĺpa, komplet	2 ks
23, Výkopová zemina, prebytok	5,77 t

V Košiciach, 09/2021.

Vypracoval: Ing. Albert Čabala.