

MOSTNÝ LIST:

DODANÉ OTE 2000 1d.c. 5711/1


1. Názov mostu: Most cez potok Suchá pri obci Velké Dravce		Evidenčné číslo mostu: 050 118 - 009	
2. Predmet premostenia alebo prevedenia (prekážka): Potok Suchá		Rok postavenia: 1962	
3. Diaľnica alebo cesta: cesta č. 050 118 3644 30 0300 km: 17,237 16,844 1140 3644 1403400		Zaťažiteľnosť:	
4. Katastrálna obec: Velké Dravce		a) normálna:	S 34
5. Okres: Lučenec 7. Udržovateľ: OSC Lučenec		b) vyhradená:	S 46
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výnimočná:	S 114
d) most navrhnutý pre zaťaženie: Tr. A, ČSN 73 6202			
8. Počet otvorov: 1	9. Svetlosť otvorov: kolmá: 13,90	šikmá: 15,85	
10. Dĺžka premostenia: 15,85	11. Rozpätie polí: 16,80	12. Šikmosť mostu: $\angle - 61^{\circ}$	
13. Podrobný popis nosnej konštrukcie: Prostá doska z 8 ks predpätých nosníkov typu Vloššák 0,96/0,85/17,40 m. Šírka škár medzi nosníkmi je cca 1,7 cm. Uloženie nosníkov na opory je riešené jednoducho, cez lepenku.			
Stavebná výška: 1,19		Úložná výška:	
14. Opory: Počet: 2	Dĺžka: 8,85	Hrúbka:	
Výška:	Druh a materiál: masívne, betónové		
15. Ostatné podpory:	Počet:	Dĺžka:	
Hrúbka:		Výška:	
Druh a materiál:			
16. Priestorová úprava: Voľná šírka mostu (podjazdu): 7,30		Šírka chodníkov: 2x0,7	
Šírka medzi zvýšenými obrubami: 5,90		Voľná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná Dru spevnenej časti krajnice: živičná Druh chodníkov: betónové Zábradlie: ocelové, trojmadlové výšky 0,98 m			
18. Výška mostu nad terénom: 4,19 m			
19. Výška spodnej hrany konštrukcie nad vel. vodou:		Normálna hĺbka vody: 0,6 m	
20. Rôzne zariadenia na moste:		Výkresy mostu:	
21. Stavebný stav: III - dobrý (HP n. 2004)			
22. Správne údaje:			
23. Reprodukčná zriaďovacia hodnota (RPH) východzia: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	dátum	Kčs	dátum

5mm/c


SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU
(pôdorys, priečny a pozdĺžny rez a pohľad)

POHĽAD


TACHTY FIČAKOVO



PÔDORYS



PRIEČNY REZ



Mostný list	dátum	podpis	Mostný list	dátum	podpis
vypracoval	12.6.92	<i>[Signature]</i>	doplnil		
doplnil			doplnil		