



MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: Most cez rieku Rimava vo Vrbovcach		Evidenční čís. mostu: 5315-1 ✓	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): riecka Rimava		Rok postavení: 1960 ✓	
3. Dálnice nebo silnice: III/5315 km: 0,054 ✓		Zatížitelnost: a) normální: 50 ✓ 30 b) výhradní: 60 ✓ 64 c) výjimečná: 100 ✓ 148 d) most navržen pro zatížení: 50	
4. Katastrální obec: Vrbovce ✓ 5. Okres: Rim.Sobota 6. Kraj: Stredoslovenský		7. Udržovatel: OSC Rim.Sobota	
8. Počet otvorů: 2 ✓		9. Světlost otvorů: kolmá: 12,60 ✓ šikmá: 13,88 ✓	
10. Délka přemostění: 27,20 ✓		11. Rozpětí polí: 2x1285 12. Šikmost mostu: 75° ✓	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Doska p spojitá z prefab. trámov typu "Vloššak" predpätý beton 8ks 96/70 h=70 Stavební výška: 100 ✓ Úložná výška: 80			
14. Opěry: Počet 2 Výška: 572		Délka: 8,00 Druh a materiál: beton Tloušťka: 200	
15. Ostatní podpěry: Tloušťka: 140 Druh a materiál: beton B-170 B-105 B-80		Počet: 1 Délka: 985 Výška: 5,4	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 8,00 ✓ Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,90 ✓		Šířka chodníků: 2x0,55 ✓ Volná výška nad vozovkou: 0,15	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živčná Druh zpevněné části krajnice: živčná Druh chodníků: betonové Zábradlí: ocelové I			
18. Výška mostu nad terénem: 4,60 ✓			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0,65		Normální hloubka vody: 0,50 ✓	
20. Různá zařízení na mostě:		Výkresy mostu: OSC-Rim.Sobota	
21. Stavební stav: I. bezvadný ✓ III. (OTE-95)			
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs 736.609			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum 15.6.70	Kčs	datum Kčs

ПОЗДНИЙ РЕЗ



РАЙОННЫЙ РЕЗ



7619/2

СРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ ПОСЛУ

С: 5315 км: 0,054