



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

„Modernizacja drogi powiatowej ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich” w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja8/2023/6367/PolskiLad.

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja kolein, ubytków, wykruszeń i deformacji w jezdni drogi powiatowej ul. Bytomskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II do ul. Tarnogórskiej. Odcinek jezdni wynosi min. 1.600,00 mb długości i obejmuje wykonanie robót, w szczególności:

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej z niezbędnym skuciem, docięciem, odwozem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, grubość min. 10 cm, powierzchnia - min. 11.643,08 m²,
2. Miejscowe uzupełnienie podbudowy tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm, ilość - min. 2,5 m³,
3. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych (na ruch ciężki) min. AC11S, gr. min. 5 cm ze skropieniem podłoża i z transportem masy z wytwórni, powierzchnia - min. 12.356,21 m² - łączenia asfaltu wykonać w linii planowanego oznakowania poziomego (w osi jezdni),
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych (na ruch ciężki) min. AC16W, gr. min. 5 cm ze skropieniem podłoża i z transportem masy z wytwórni, powierzchnia - min. 12.356,21 m²,
5. Wymiana i regulacja krawężnika betonowego 15 x 30 cm i 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem, z wykonaniem rowka i odwozem ziemi oraz gruzu i ich utylizacją - 60% materiału z odzysku. Materiał z robót nie nadający się do ponownego wbudowania do odwozu i utylizacji. Uzupełnienie nowego materiału w ramach kosztu i starania wykonawcy, ilość - min. 300 m,
6. Rozebranie kostki betonowej (6 i 8 cm), płytek 35 x 35 x 5, 50 x 50 x 7, z odwozem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, w celu wykonania nawierzchni asfaltowej, ilość - min. 713,13 m²,
7. Wymiana i regulacja nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej prostokątnej lub typu / klasy behaton, wraz z podbudową z kruszywa łamanego kamiennego (chodnik kolor kostki szary, kolor kostki integracyjnej czerwony) - 60% materiału z odzysku. Materiał z robót nie nadający się do ponownego wbudowania do odwozu i utylizacji. Uzupełnienie nowego materiału w ramach kosztu i starania wykonawcy, powierzchnia - min. 200 m²,
8. Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych, ilość - min. 62 szt.,
9. Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, ilość - min. 30 szt.,
10. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, ilość - min. 3 szt.,
11. Wymiana pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej, ilość - min. 1 kpl.

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z tymczasowym przesunięciem trzech przystanków autobusowych. Ze względu na fakt, iż na objętym robotami odcinku drogi znajdują się trzy przystanki komunikacji miejskiej, wykonawca zobligowany jest dodatkowo do skonsultowania i uzyskania akceptacji dla tymczasowej zmiany organizacji ruchu przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Wykonawca zamontuje dwie tablice pamiątkowe, zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie programu „Rządowy Fundusz Polski Ład”.

Zamawiający zwraca uwagę, a wykonawca uwzględni te okoliczności w realizacji przedmiotu zamówienia i w cenie ofertowej, związane ze szczególną lokalizacją prowadzonych robót. Zadanie realizowane jest na

odcinku drogi stanowiącym jedną z najruchliwszych i istotnych arterii drogowych na terenie Piekar Śląskich o charakterze tranzytowym. W związku z powyższym, wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest w sposób szczególny do: prawidłowego zabezpieczenia robót, przestrzegania przepisów BHP, wydajnej organizacji robót, płynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, umożliwienia swobodnej dostępności do zlokalizowanych obiektów wzdłuż drogi, bezpiecznego i płynnego przejazdu przez przedmiotowy odcinek drogi, minimalizowania wszelkich uciążliwości komunikacyjnych i innych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.