


SCHÉMA ZAPOJENIA



ROZVODNICA  
ROZVODNICA: ZAPUSTENÁ, PLECHOVÁ typ BF-U-4/96-C - EATON  
PRÍVOD : ZDOLA  
VÝVODY : ZHORA  
KRYTIE : IP30/20  
TRIEDA OCHRANY: II.

LEGENDA  
QM1  
FA1 až FA7  
FA8 až FA13  
F11,F12  
FV1

- Hlavný vypínač TROJpólový 400V 32A typ IS-32/3 - EATON
- Ištič jednopólový 230V 10A typ PL6-B10/1 - EATON
- Ištič jednopólový 230V 16A typ PL6-B16/1 - EATON
- Prúdový chránič štvorpólový s rozdielovým prúdom Id=30mA typ PF6-25/4/003-EATON
- Zvodič prepatia trieda B+C typ SPBT12-280/4 B+C /T1+T2/4pól - EATON

- 1-OSVETLENIE
- 2-OSVETLENIE
- 3-OSVETLENIE
- 4-OSVETLENIE
- 5-OSVETLENIE
- 6-OSVETLENIE
- 7-OSVETLENIE

- Z1-ZÁSUVOVÝ OBVOD
- Z2-ZÁSUVOVÝ OBVOD

NÁZOV AKCIE:		TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU		HI-TECHELEKTRO, S.R.O. 929 01, DUNAJSKÁ STREDA ĎODRSKÁ 5400 031/5517404, 031/5504202		HLAVNÝ PROJEKTANT ING. EVA BACHORECOVÁ ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JOZEF KOVÁCS	
OBJEKT:	BUDOVA "A"			KRESLIL	ING. JOZEF KOVÁCS		
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava			FORMÁT	3 x A4		
MIESTO STAVBY:	p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRNAVA, obec TRNAVA, okres TRNAVA			STUPEŇ	PD PRE SP		
NÁZOV VÝKR.:	E1.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA R01.1			ARCH. ČÍSLO	P230306E22		
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN AC, 50Hz, 3x230/400 V, TN-C-S				MIERKA	-		
OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03				Č. VÝKRESU	E22		
				DÁTUM	04.2023		

