

LEGENDA MIESTNOSTI


OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]	OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]
1.01	SCHODISKO	7,74	1.13	PREDSEŇ A WC PRE PRE SLUŽBUKONAJÚCI PERSONÁL RZZS	5,04
1.02	CHODBA	7,08	1.14	WC PRE IMOBILNÝCH /WC PRE PACIENTOV	3,00
1.03	SCHODISKO	10,75	1.15	WC PERSONÁL, MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	7,83
1.04	CHODBA	24,63	1.16	ARCHÍV	15,68
1.05	VÝTAH	3,15	1.17	WC MUŽI	3,95
1.06	ŠATŇA A CHODBA PRE SLUŽBUKONAJÚCI PERSONÁL RZZS	9,55	1.18	WC ŽENY	3,96
1.07	DENNÁ MIESTNOSŤ PRE SLUŽBUKONAJÚCI PERSONÁL RZZS	13,23	1.19	ČAKÁREŇ VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST	16,26
1.08	DENNÁ MIESTNOSŤ PRE SLUŽBUKONAJÚCI PERSONÁL RZZS	17,08	1.20	PRÍPRAVOVNÁ VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST	12,00
1.09	KUCHYNKA PRE SLUŽBUKONAJÚCI PERSONÁL RZZS	9,40	1.21	VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST	15,54
1.09a	WC A SPRCHA PRE SLUŽBUKONAJÚCI PERSONÁL RZZS	6,23	1.22	CHODBA	5,87
1.10	CHODBA RZZS	3,84	1.23	WC PRE PERSONÁL	6,19
1.10a	SKLAD RZZS	6,10	1.24	DENNÁ MIESTNOSŤ	11,10
1.10b	SKLAD RZZS	3,55	1.25	CHODBA A SCHODISKO	10,88
1.11	IZBA PRE VODIČOV RZZS	7,80	1.26	DENNÁ MIESTNOSŤ	24,30
1.12	SCHODISKO RZZS	7,56	1.27	VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST	18,80
			1.28	PRÍPRAVOVNÁ VŠEOBECNEJ AMB. PRE DETI A DORAST	15,54
			1.29	ČAKÁREŇ VŠEOBEC. AMB. PRE DETI A DORAST	24,71
			1.30	CHODBA	26,9
			1.31	ZÁDVERIE	4,50

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY:

MATERIÁL VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:	
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE VYROBENÉ PODLA PK 12 0403, TRIEDA TESNOSTI POTRUBIA B KRUHOVÉ POTRUBIE TYP SPIRO	
ULOŽENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:	
VZT POTRUBIE KOTVIť DO STROPU V ROZTEČI MAX. 2m. ZÁVESY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ Z POZINKOVANÝCH ELEMENTOV. KOTVENIE DO STROPU NA OCELOVE KOTVY. KVOVI ZNEDŽENIU PRENOSU VIBRÁCIÍ DO STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE MUSIA BÝť ZÁVESY ULOŽENÉ PRUŽINE ČEZ PRÍZVOVÚ PODLÔŽKU.	
LEGENDA POPISOV NA VÝKRESE:	
<div>—</div>	ODVOD VZDUCHU
<div></div>	VENTILÁTOR RADIÁLNY, NA STROPE
<div>ø160</div>	PRIEMER VZT POTRUBIA
<div>-50m³/h</div>	MNOŽSTVO ODVÁZANÉHO VZDUCHU V (m³/h)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:		Ing. Jirí Tencar, Ph.D.;	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		105 Slobodné podlažie - fyzická osoba podnikajúca na základe inej ako živnostenského zákona	
VYPRACOVAL:			
MIESTO STAVBY:		Južná trieda 1586/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ 1122540803	
INVESTOR:		STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie	
NÁZOV STAVBY:		Č.PARE:	
<div>SEVERKA:</div>		DIEL:	
		VZT	
STAVEBNÝ OBJEKT:		MIERKA:	
NÁZOV VÝKRESU:		1:100	
		Č. VÝKRESU:	
		02	



POZNÁMKA:

- UMIESŤENIE ZARIADENÍ A DISTRIBUČNÝCH PRVKOV RIEŠIť V KOORDINÁCIÍ S VÝKRESOM PODHLADOV
- KU VŠETKÝM ZARIADENIAM, REGULAČNÝM KĽAPKAM SO SERVOPOHONOM MUSI BÝť ZABEZPEČENÝ PRÍSTUP (SERVIS, PORUCHA, VÝMENA ZARIADENIA)
- PROSTREDNÍCTVOM SERVISNÝCH OTVOROV ALEBO ČEZ ROZBOBERATEĽNÝ PODHLAD

AKUSTICKÉ POŽIADAVKY:

- ŽIADNE ZARIADENIE A POTRUBIE SA NESMIE (NATUHO) DOTÝKAŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VŠETKY ZARIADENIA A POTRUBNÉ ROZVODY BUDÚ PRUŽINE ULOŽENÉ A ZAVESENÉ

UMIESTNENIE ZARIADENÍ A DISTRIBUČNÝCH PRVKOV RIEŠIť V KOORDINÁCIÍ S VÝKRESOM PODHLADOV