

przedmiar robót

Nr poz.	Opis robót, nakłady	Jm	Ilość robót, normy	Cena	Razem
1	2	3	4	5	9
1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gr 10cm : - ciąg główny z poboczami i mijankami	m2	17160		
2	Dla warstwy gr. 15cm (kruszywo 31,5- 63mm) szerokości 4,2m - ciąg główny z poboczami i rozjazdami	m2	17160		
3	Dla warstwy gr. 5cm (kruszywo 4- 31-5mm) szerokości 3,2m - ciąg główny z rozjazdami	m2	12473		
4	Dla warstwy gr. 40cm (kruszywo 31,5- 63mm- 20cm, oraz 4-31,5mm gr 5cm) - mijanki 10 x 132m2 (CZĘŚĆ WARSTWY W POZ 2)	m2	1320		
5	wykonanie dołów chłonnych 5x5x1,2 x 1szt	m3	42		
6	Miałowanie całej powierzchni ciągu głównego, rozjazdów i mijanek (kruszywo 0,075-4mm, gr. 2cm) - ciąg główny z rozjazdami i mijankami	m2	13793		
7	Usunięcie pni o średnicy powyżej 30 cm - 60 szt.	szt.	460		
8	przesunięcie rowu 530 mb.	m	530		
9	odtworzenie, czyszczenie rowu 4320 mb.	m	4320		
10	Wykonanie poszerzenia korony drogi na długości na długości 20 m, szerokość 3,0m, grubość warstwy 30cm z kruszyw dolomitowego 40-80mm	m3	18		
11	wykonanie przepustu fi 500 dł 6mb - x2 szt	mb	12		
12	wykonanie przepustu fi 400 dł 6mb - x1szt.	mb	6		
13	wykonanie sączka z kruszywa 40-80mm (.5 x .7x8,5) x 5szt.	m3	15		
14	wykonanie przyczółków BETONOWEGOo	kpl.	1		
15	wykonanie przyczółków z drewna dębowego	kpl.	3		
16	Wykonanie niwelacji poboczy na długości 2x 3224 na średnią szerokości 0,5m ,średniej grubości 15 cm	m3	484		