

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16002u2

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-(stupeň PSP)

JKSO:
Miesto: Bačkov

KS:
Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:
obec Bačkov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Ivana Brecková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16002u2

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-(stupeň PSP)

Miesto: **Báčkov**

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
001	SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady	0,00	0,00
001.1	1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)	0,00	0,00
001.2	2. časť ZTI	0,00	0,00
001.2.1	Kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia	0,00	0,00
001.2.2	Vnútorne inštalácie	0,00	0,00
001.3	3. časť UVK	0,00	0,00
001.4	4. časť ELI	0,00	0,00
001.5	5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% neoprávnené náklady)	0,00	0,00
001.6	6. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% neoprávnené náklady)	0,00	0,00
002	SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady	0,00	0,00
002.1	1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt	0,00	0,00
002.2	2. časť ZTI	0,00	0,00
002.2.1	Kanalizačná prípojka	0,00	0,00
002.2.2	Vnútorne inštalácie	0,00	0,00
002.3	3. časť UVK	0,00	0,00
002.4	4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% neoprávnené náklady)	0,00	0,00
002.5	5. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% neoprávnené náklady)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť: **001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)**

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	49,600		0,00
2	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	35,700		0,00
3	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	35,900		0,00
4	K	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	60,700		0,00
5	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťažného, hr.100- 200mm, -0,24000t	m ²	49,600		0,00
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	35,900		0,00
7	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m ³	34,440		0,00
8	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	70,988		0,00
9	K	132211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	35,494		0,00
10	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m ³	19,140		0,00
11	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5, s vyprázdnením	m ³	90,128		0,00
12	K	162201219	Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom príplatok za k. ď. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ³	360,512		0,00
13	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	90,128		0,00
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ (zemina z výkopov ASR + ZTI)	m ³	98,000		0,00
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	9,315		0,00
16	M	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m ³	10,247		0,00

D 2

Zakladanie

0,00

17	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	236,000		0,00
18	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	10,018		0,00
19	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	29,530		0,00
20	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	30,338		0,00
21	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	10,560		0,00
22	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	10,560		0,00
23	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	232,588		0,00
24	K	274271303	Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m ³)	m ³	13,142		0,00
25	K	274271304	Murivo základových pásov z DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m ³)	m ³	14,337		0,00
26	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m ³	56,531		0,00
27	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,272		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
28	K	310237261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	ks	1,000		0,00
29	K	311271302	Murivo nosné (m3) z DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	3,808		0,00
30	K	311273118	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 375 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu (375x249x599)	m3	26,527		0,00
31	K	311273500	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 250 mm P4-500 PD, na MVC a maltu (250x249x599)	m3	35,602		0,00
32	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné z DT s betónovou výplňou z ocele 10505 - zahrnuté vo výstuži zákl.pásov!!!	t	0,000		0,00
33	K	317162109	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000		0,00
34	K	317165201	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	3,000		0,00
35	K	317165202	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000		0,00
36	K	317165205	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000		0,00
37	K	317165206	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm - ATYP	ks	1,000		0,00
38	K	317165241	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000		0,00
39	K	317165243	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000		0,00
40	K	317165245	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000		0,00
41	K	317165303.1	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000		0,00
42	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,733		0,00
43	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	19,669		0,00
44	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	19,669		0,00
45	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 - zahrnuté vo výstuži vencov!!!	t	0,000		0,00
46	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 + pásovina	t	0,580		0,00
47	K	331231127	Murivo pilierov viachranných z tehál dl.290 mm P 20-P 25 M I, pod omietku, na MC-10	m3	2,023		0,00
48	K	34000PC01	Rezanie stenových konštrukcií - postupné narezanie muriva pre vybúranie	m	43,640		0,00
49	K	340238240	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami (450x599x249)	m2	0,685		0,00
50	K	340239236	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami (200x599x249)	m2	1,204		0,00
51	K	340239237	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami (250x499x249)	m2	1,148		0,00
52	K	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami (375x599x249)	m2	2,644		0,00
53	K	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami (450x599x249)	m2	2,134		0,00
54	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	20,800		0,00
55	K	342272104	Priečky z tvárníc hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	63,644		0,00
56	K	38938PC01	Podbetónovanie - vankúše oceľových prekladov, s debnením a oddebnením, betón C16/20	m3	0,188		0,00
57	K	38938PC02	Podloženie - vankúše oceľových prekladov z dosiek XPS hr.50mm	m2	0,220		0,00

D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00
58	K	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	10,000		0,00
59	K	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	4,030		0,00
60	M	1348051500	Tyč oceľová hrubá prierezu l 200 mm + kotvéné platne KP1+KP2	t	4,352		0,00
61	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	8,750		0,00
62	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	66,697		0,00
63	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	66,697		0,00
64	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,033		0,00
65	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,497		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,021		0,00
67	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,284		0,00
68	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,284		0,00
69	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	3,105		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

70	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,751		0,00
71	K	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	7,782		0,00
72	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,536		0,00
73	K	565181111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,782		0,00
74	K	567125115.1	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	20,751		0,00
75	K	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7,782		0,00
76	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého hr.30mm	m2	20,751		0,00
77	K	596841112	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do flexibilného lepidla	m2	20,751		0,00
78	M	5921957010.1	Platne betónové mrazuvzdorné 40/40/4 cm	ks	130,991		0,00
79	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,536		0,00
80	M	592460009600	Dlažba betónová Low value PREMAC rozmer 200x200x60 mm	m2	7,687		0,00
81	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,751		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

82	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	45,334		0,00
83	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	416,321		0,00
84	K	612465181.1	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	340,549		0,00
85	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	416,321		0,00
86	K	615981132.1	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS hr. 50 mm	m2	14,613		0,00
87	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	29,790		0,00
88	K	621462222	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	11,548		0,00
89	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou	m2	11,548		0,00
90	K	622462593	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň	m2	107,072		0,00
91	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	107,072		0,00
92	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	44,823		0,00
93	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	21,482		0,00
94	K	622466135	Vonkajšia omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	21,482		0,00
95	K	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) penou, tmelom	m	158,620		0,00
96	K	625251305	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	107,072		0,00
97	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	20,310		0,00
98	K	625251335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	12,500		0,00
99	K	625251383	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	45,710		0,00
100	K	629451111	Vyrovňavacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	14,700		0,00
101	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,980		0,00
102	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,421		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,421		0,00
104	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,421		0,00
105	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvráňaných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	22,990		0,00
106	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	20,900		0,00
107	K	632440030	Penetračný náter podláh (jednonásobný)	m2	307,220		0,00
108	K	632477110	Samonivelačný poter - hmota - na báze anhydritu hr.35mm, pevnosť 30MPa	m2	307,220		0,00
109	K	648922441.1	Osadenie krycích dosiek hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky	m	13,660		0,00
110	M	592195PC01	Krycia platňa 40x26x4-5,5 cm	ks	34,833		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

111	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	44,000		0,00
112	K	931961116	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	47,280		0,00
113	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	128,730		0,00
114	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	257,460		0,00
115	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	128,730		0,00
116	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	317,060		0,00
117	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	128,730		0,00
118	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	128,730		0,00
119	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	328,710		0,00
120	K	953945106	Soklový profil SL 8 (hliníkový)	m	36,310		0,00
121	K	953945109	Dilatačný profil V	m	4,500		0,00
122	K	953945110	Dilatačný profil E	m	4,500		0,00
123	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	71,900		0,00
124	K	953945211	Nadokenná lišta s odvapovým nosom Premium (nerezová)	m	23,380		0,00
125	K	959941021.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živícou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M12/600mm	ks	24,000		0,00
126	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,623		0,00
127	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	9,680		0,00
128	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,716		0,00
129	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,456		0,00
130	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	114,270		0,00
131	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	5,000		0,00
132	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	4,000		0,00
133	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000		0,00
134	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	10,160		0,00
135	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,704		0,00
136	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,433		0,00
137	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,824		0,00
138	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,942		0,00
139	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	10,451		0,00
140	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000t	ks	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	974031285	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100 t	m	28,620		0,00
142	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	125,887		0,00
143	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	154,376		0,00
144	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 161,264		0,00
145	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	154,376		0,00
146	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	154,376		0,00
147	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	154,376		0,00
148	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	154,376		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
149	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	580,952		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
150	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	202,250		0,00
151	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,061		0,00
152	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	21,120		0,00
153	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,007		0,00
154	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m ²	202,250		0,00
155	M	6285212301	Pás asfaltovaný modifikovaný	m ²	232,588		0,00
156	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m ²	21,120		0,00
157	M	6285212301	Pás asfaltovaný modifikovaný	m ²	25,344		0,00
158	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky terás na ploche vodorovnej	m ²	32,633		0,00
159	M	5856051355	Izolačná stierka	kg	91,372		0,00
160	M	5856051360	Tesniaci pás	m	13,053		0,00
161	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650		0,00
D 712			Izolácie striech				0,00
162	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m ²	195,870		0,00
163	M	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém hr.2mm	m ²	225,251		0,00
164	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	615,032		0,00
165	K	712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m ²	34,800		0,00
166	M	6281121000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	m ²	40,020		0,00
167	K	712491597	Pripevnenie pásov AIP na streche šikmej do 30° klincami, drôtenkami	ks	156,600		0,00
168	M	3141151000	Klince do krytiny 2/20 mm	kg	1,566		0,00
169	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m ²	32,787		0,00
170	M	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém hr.2mm	m ²	37,705		0,00
171	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	133,443		0,00
172	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000		0,00
173	M	2832990380	Strešná vpust' - priemer 100mm, dĺ.400mm	ks	1,000		0,00
174	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	5,000		0,00
175	K	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	23,600		0,00
176	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu do RŠ 330 mm	m	37,550		0,00
177	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	300,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	228,657		0,00
179	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	262,956		0,00
180	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750		0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

181	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	171,800		0,00
182	M	6314150091	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000 (lambda 0,038W/m2K)	m2	175,236		0,00
183	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	171,800		0,00
184	M	6314150071	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 0,038 W/m2K)	m2	175,236		0,00
185	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	376,900		0,00
186	M	6314150071.1	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 0,038E/m2K)	m2	384,438		0,00
187	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	188,450		0,00
188	M	2832901001	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	216,718		0,00
189	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	171,270		0,00
190	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	196,961		0,00
191	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	171,270		0,00
192	M	2837640640	Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 8 cm	m2	174,695		0,00
193	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením - atika (veniec)	m2	6,646		0,00
194	M	6314150050	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	6,779		0,00
195	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením - atika (veniec)	m2	26,285		0,00
196	M	2837650240	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	26,811		0,00
197	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	188,450		0,00
198	M	2837653423	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	192,219		0,00
199	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	56,990		0,00
200	M	6314151870.1	Atikový klin z EPS 150S 80/80 mm	m	62,689		0,00
201	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

202	K	72225PC01	Požiarne príslušenstvo - PHP práškový s náplňou 6kg, piktogram	ks	4,000		0,00
203	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750		0,00

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 0,00

204	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000		0,00
205	K	725130811	Demontáž pISOárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000		0,00
206	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000		0,00
207	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000		0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 0,00

208	K	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	240,000		0,00
209	M	533956PC01	Kotvenie - oceľové pásnice 5x50x150mm, oceľové svorníky d.100mm dl.100mm	ks	240,000		0,00
210	K	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	9,000		0,00
211	M	533956PC02	Kotvenie - závitová tyč M20 dl.370mm + kotevná platňa P5-100 (cca 1,96kg/ks)	ks	9,000		0,00
212	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	391,210		0,00
213	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	60,900		0,00
214	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	11,900		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
215	M	6051599900	Hranol mäkké rezivo	m3	4,541		0,00
216	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	230,670		0,00
217	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,240		0,00
218	M	6051250001	Dosky a fošne mäkké rezivo - smrek akost' I hr.18-22mm	m3	4,694		0,00
219	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	49,000		0,00
220	M	6051718001.1	Lata podkladná 60/60mm	m	53,900		0,00
221	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	38,800		0,00
222	K	762341924	Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru nad 4m2 - 0,01700t	m2	38,800		0,00
223	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	38,800		0,00
224	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,411		0,00
225	K	762431302	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	4,128		0,00
226	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		0,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,00

227	K	763126652.1.1	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez T.I.u, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100	m2	6,132		0,00
228	K	763138114	Podhlád RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie na závesoch	m2	206,800		0,00
229	K	763138314.1	Podhlád strechy S4 z OSB dosiek hr.12mm strop oceľový, upevnenie na závesoch CD + T.I.20mm	m2	7,420		0,00
230	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200		0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

231	K	764323221	Oplechovanie z poplast. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	11,860		0,00
232	K	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	11,860		0,00
233	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	31,060		0,00
234	K	764359221	Kotlík žľabový priemer 150 mm	ks	5,000		0,00
235	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	3,850		0,00
236	K	764454212	Odpadové rúry priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	6,805		0,00
237	K	764711112	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 160 mm	m	14,700		0,00
238	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900		0,00
239	K	HZS000764	Upravy jestvujúcich klampiarskych prvkov (skrátene žľabov, napojenie na jestvuj.prvky, vyspádovanie jestvuj.žľabov, vyústenia na strechu, zasekania do muriva a iné...vr. potrebného materiálu)	hod	85,000		0,00

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00

240	K	765361000	Krytina z asfaltových šindľov, sklon strechy do 21°	m2	34,800		0,00
241	K	765361805	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	38,800		0,00
242	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	171,800		0,00
243	M	2832208024	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	197,570		0,00
244	K	765901082	Montáž strešnej fólie do 35°, na krokvy	m2	34,800		0,00
245	M	2832208000	Podstrešná fólia paropriepustná	m2	40,020		0,00
246	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100		0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

247	K	76612PC01	Montáž a dodávky deliacich priečok v.2120mm s dvernými krídlami (4ks-600/1970mm) z MDF hr.25mm, kotvené pomocou nerez.antikor.kovania 120mm na podlahu	m2	13,822		0,00
248	K	76623PC01	Demontáž dreveného rebríkového schodiska a medzistropu	ks	1,000		0,00
249	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	46,164		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
250	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	46,164		0,00
251	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	61,400		0,00
252	M	611412P03	Plastové okno H/B 2200/2100 mm dvojkrídlové pevné, otvaravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P3"	ks	4,000		0,00
253	M	611410P05	Plastové okno H/B 750/600 mm jednokrídlové otvaravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P5"	ks	4,000		0,00
254	M	611411P06	Plastové okno H/B 1400/1750 mm dvojkrídlové otvaravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P6"	ks	1,000		0,00
255	M	611411P07	Plastové okno H/B 1400/ 800 mm jednokrídlové otvaravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P7"	ks	1,000		0,00
256	M	611411P08	Plastové okno H/B 1400/1350 mm jednokrídlové otvaravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P8"	ks	1,000		0,00
257	K	766621264	Montáž okien kompletizovaných jednoduchých do zamurovaných okenných rámov, pevných nad 1,50 m2	ks	2,000		0,00
258	M	611276T09	Okno drevené interiérové, jednokrídlové, pevné 800/2300mm, zasklenie jednoduché, číre "T9"	ks	2,000		0,00
259	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	8,100		0,00
260	M	611412P04	Plastové vchodové dvere H/B 2250/1800 mm dvojkrídlové, 6-komorový profil, zvnútra biela farba, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo, prah, zámok, kovanie "P4"	ks	1,000		0,00
261	K	76664P12	D+M posuvné dvere dvojkrídlové 2600/2270mm (otvor 2500/2250mm), horná vodiaca koľajnica, krídla z MDF profilov hr.18mm, obložková zárubeň na hr.ostenia 740mm "T12 - viď nákres"	ks	2,000		0,00
262	K	76664P13	D+M interiérová zaskl.stena 1800/2250mm s dvojkř. dverami, drevené profily, lamino povrch.úprava, zasklenie čírym jednoduchým sklom, zámok, kovanie "T13"	ks	2,000		0,00
263	K	76664P17	D+M posuvné dvere jednokrídlové 750/2000mm, horná vodiaca koľajnica, krídlo hladké, plné, lamino povrch.úprava "T17 - viď nákres"	ks	1,000		0,00
264	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové	ks	5,000		0,00
265	M	611710P14	Dvere vnútorné jednokrídlové , lamino povrch.úprava, plné 700/1970mm "T14, T15"	ks	5,000		0,00
266	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové	ks	10,000		0,00
267	M	611710P04	Dvere vnútorné jednokrídlové , lamino povrch.úprava, plné 800/1970mm "T6, T7, T8, T11, T11b, T16, T18"	ks	10,000		0,00
268	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000		0,00
269	M	611710P05	Dvere vnútorné, lamino povrch.úprava, dvojkrídlové, 2/3 presklenie čírym sklom 1550/2250mm "T5"	ks	1,000		0,00
270	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	10,000		0,00
271	K	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	4,000		0,00
272	K	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	14,000		0,00
273	M	549663P01	Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre jednokrídlové dvere (podľa výberu investora)	ks	14,000		0,00
274	K	766669112	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000		0,00
275	M	549663P05	Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre dvojkrídlové dvere (podľa výberu investora)	ks	1,000		0,00
276	K	766671007.1	Montáž strešného výlezu 120x120 cm do plochej strechy	ks	1,000		0,00
277	M	6113902711	Strešný svetlík pevný 120x120 cm pre plochú strechu "P9"	ks	1,000		0,00
278	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000		0,00
279	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000		0,00
280	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000		0,00
281	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	14,700		0,00
282	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	11,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
283	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	14,000		0,00
284	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	9,000		0,00
285	M	6118714100	Prah dubový L=72 B=15 cm	ks	5,000		0,00
286	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkřídlových	ks	1,000		0,00
287	M	6118726101	Prah dubový L=157 B=15 cm	ks	1,000		0,00
288	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokřídlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000		0,00
289	M	6117103142.2	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokřídlové dvere "T7, T8, T15"	ks	5,000		0,00
290	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokřídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	10,000		0,00
291	M	6117103143.2	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úpr., hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokřídlové dvere "T6, T11, T11b, T14, T16, T18"	ks	10,000		0,00
292	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkřídlové hr.steny do 170 mm	ks	1,000		0,00
293	M	6117103142.1	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/ pre dvojkřídlové dvere "T5"	ks	1,000		0,00
294	K	766702123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkřídlové hr.steny nad 350 mm	ks	1,000		0,00
295	M	6117103143.1	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, hrúbka steny 51 cm, , rozmer zárubne 1760/2320mm, atyp "T10"	ks	1,000		0,00
296	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
297	K	767163100	Montáž zábradlia na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	13,100		0,00
298	M	5534667241	Nerezové zábradlie, horizontálna výplň, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	m	13,100		0,00
299	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		0,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							0,00
300	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	174,402		0,00
301	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	290,500		0,00
302	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	12,410		0,00
303	M	5978650321	Keramické dlaždice 300x300mm (podľa výberu investora)	m2	335,651		0,00
304	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900		0,00
D 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							0,00
305	K	772211303.1	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami hr. 40 - 50 mm	m	22,920		0,00
306	M	592460015001	Platňa betónová PREMAC rozmer 400x400x40 mm	ks	144,000		0,00
307	K	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,700		0,00
D 781 Dokončovacie práce a obklady							0,00
308	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	65,282		0,00
309	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	90,887		0,00
310	M	5976582001	Obkladačky keramické 300x200mm (podľa výberu investora)	m2	159,292		0,00
311	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200		0,00
D 783 Dokončovacie práce - nátery							0,00
312	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	128,965		0,00
313	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	128,965		0,00
314	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	1,883		0,00
315	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	0,909		0,00
316	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	649,354		0,00
317	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	206,800		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,00
318	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	426,496		0,00
319	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	426,496		0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
320	K	HZS000111	Ostatné pomocné a vynúterné práce	hod	102,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

001.2.1 - Kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť: 001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3: **001.2.1 - Kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia**

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ján Džuba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

0,00

D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

D4 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

0,00

D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT

0,00

D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

0,00

D7 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

0,00

D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

D4 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

0,00

D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT

0,00

D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

0,00

D8 - KANALIZAČNÁ ŠACHTA ŠD1

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

001.2.1 - Kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D1 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

0,00

D D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

1	K	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3	m3	17,500		0,00
2	K	0301-0102-0090	Príplatok za lepiivosť	%	5,250		0,00
3	K	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3	m3	41,600		0,00
4	K	0302-0202-0090	Príplatok za lepiivosť	%	12,480		0,00
5	K	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100m3	m3	40,194		0,00
6	K	0405-0107-0020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	11,700		0,00
7	M	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	21,708		0,00
8	K	0602-0201-0010	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 500m	m3	18,906		0,00
9	K	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2m	m2	83,200		0,00
10	K	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4m	m2	38,880		0,00
11	K	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2m	m2	83,200		0,00
12	K	0701-0100-1110	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4m	m2	38,880		0,00

D D3 II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

13	K	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	5,360		0,00
----	---	----------------	---	----	-------	--	------

D D4 III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

0,00

14	K	0304-2204-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150	m	26,000		0,00
15	M	PONUKA.1	PVC potrubie 160x4,7	m	26,000		0,00
16	K	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	26,000		0,00
17	M	PONUKA.2	PP revízna kanalizačná šachta 600	ks	3,000		0,00

D D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT

0,00

18	K	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	11,105		0,00
----	---	----------------	---	---	--------	--	------

D D6 V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

0,00

19	K	2003-0103-1510	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	0,486		0,00
20	K	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	1,151		0,00

D D7 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

0,00

D D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

21	K	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3	m3	5,150		0,00
22	K	0301-0102-0090	Príplatok za lepiivosť	%	1,545		0,00
23	K	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3	m3	32,900		0,00
24	K	0302-0202-0090	Príplatok za lepiivosť	%	9,870		0,00
25	K	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100m3	m3	15,200		0,00
26	K	0405-0107-0020.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny	m3	14,810		0,00
27	M	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	27,478		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	0602-0201-0010	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 500m	m3	22,850		0,00
D D3			II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
29	K	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	5,660		0,00
D D4			III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				0,00
30	K	0304-2201-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150	m	32,900		0,00
31	M	PONUKA.1	PVC potrubie 160x4,7	m	32,900		0,00
32	K	0304-2403-1010	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope odbočných DN 150	ks	1,000		0,00
33	M	PONUKA.3	PVC odbočka KGEA 150/150	ks	1,000		0,00
34	K	0304-2403-1030	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope jednoosých do DN 150	ks	14,000		0,00
35	M	PONUKA.4	PVC koleno KGB 150/45st.	ks	8,000		0,00
36	M	PONUKA.5	PVC redukcia KGR 100/150	ks	3,000		0,00
37	M	PONUKA.6	Lapač strešných splavenín HL600 DN 100	ks	3,000		0,00
38	K	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	32,900		0,00
39	M	PONUKA.7	Žabia klapka HL715.0 DN 150	ks	1,000		0,00
D D5			IV.C 27 PRESUN HMÔT				0,00
40	K	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	10,805		0,00
D D6			V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE				0,00
41	K	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	0,375		0,00
42	K	2003-1101-1510	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii v otvorenom výkope	m2	3,000		0,00
43	K	PONUKA	Výustný objekt VO	súb	1,000		0,00
44	K	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	2,902		0,00
D D8			KANALIZAČNÁ ŠACHTA ŠD1				0,00
45	K	PONUKA.1	Montáž plastových kanalizačných šachiet	ks	1,000		0,00
46	M	PONUKA.8	Šachtové dno na vlnovcovú šachtovú rúru - zberné 400 x 160 IF511210	ks	1,000		0,00
47	M	PONUKA.9	Zátka hrdlová KGM150	ks	1,000		0,00
48	M	PONUKA.10	Vlnovcová šachtová rúra OD400 IP407600	m	0,700		0,00
49	M	PONUKA.11	Plastový poklop A15 na šacht. rúru OD 400 IF501150	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

001.2.2 - Vnútorne inštalácie

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

001.2.2 - Vnútorne inštalácie

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

D4 - C 88A1 KANALIZÁCIA

0,00

D5 - C 88A2 VODOVOD

0,00

D6 - C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

0,00

D7 - C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

0,00

D8 - C 88O2 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

001.2.2 - Vnútorne inštalácie

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D		D4	C 88A1 KANALIZÁCIA	0,00			
1	M	PONUKA	PP potrubie - odpadové hrdlové HT50	m	12,500		0,00
2	M	PONUKA.1.1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT70	m	2,500		0,00
3	M	PONUKA.1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT100	m	9,000		0,00
4	M	PONUKA.2	Čistiaca tvarovka PP HTRE70	ks	1,000		0,00
5	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP HTRE100	ks	3,000		0,00
6	K	PONUKA	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D 75	m	1,000		0,00
7	K	PONUKA.	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D 110	m	3,000		0,00
8	M	PONUKA.4	PVC potrubie KG100	m	22,500		0,00
9	M	PONUKA.5.1	PVC potrubie KG125	m	22,000		0,00
10	M	PONUKA.5	PVC potrubie KG150	m	6,000		0,00
11	K	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8	ks	8,000		0,00
12	K	0101-0500-0160	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3	ks	5,000		0,00
13	K	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	44,500		0,00
14	K	0101-9000-5020	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 200	m	6,000		0,00
15	K	0101-9000-5040.	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	24,000		0,00
16	K	PONUKA.1	Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810	ks	1,000		0,00
17	K	9988-0101-6010	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky do 7m	%	0,950		0,00
18	K	9988-0102-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	1,000		0,00

D		D5	C 88A2 VODOVOD	0,00			
19	K	0201-0301-0040	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 32	m	44,000		0,00
20	M	PONUKA.6	Viacvrstvové potrubie 20x2,25	m	28,500		0,00
21	M	PONUKA.6.1	Viacvrstvové potrubie 25x2,5	m	62,000		0,00
22	M	PONUKA.6.2	Viacvrstvové potrubie 32x3,0	m	37,000		0,00
23	M	PONUKA.6.3	Viacvrstvové potrubie 40x4,0	m	3,000		0,00
24	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	174,500		0,00
25	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	174,500		0,00
26	K	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil DN 15	ks	13,000		0,00
27	K	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu DN 15	pár	1,000		0,00
28	M	PONUKA.7.1	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	1,000		0,00
29	M	PONUKA.7	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 32	ks	2,000		0,00
30	K	0202-2102-1015	Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 20	pár	1,000		0,00
31	K	0202-2102-1025	Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 32	pár	2,000		0,00
32	M	PONUKA.8	Spätné klapky - SK DN 32	ks	1,000		0,00
33	K	0202-2102-1320	Montáž spätnej klapky závitovej DN 32	pár	1,000		0,00
34	M	PONUKA.9	Poistný ventil - PV DN 15	ks	1,000		0,00
35	K	0202-2102-1170	Montáž poistného ventilu DN 15	pár	1,000		0,00
36	M	PONUKA.10	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou	súb	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	9988-0201-6010	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7m	%	0,650		0,00
38	K	9988-0202-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	0,750		0,00

D D6 C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00

39	M	PONUKA.11	Keramický záchod závesný, vonkajší odpad vonorovný WC1	súb	4,000		0,00
40	M	PONUKA.12	Keramický záchod závesný pre telesne postihnutých WCi	súb	1,000		0,00
41	M	PONUKA.13	Sedátko biele (WC1, WC2, WCi)	súb	5,000		0,00
42	M	PONUKA.14	Inštalčný systém pre závesné WC (WC1)	súb	4,000		0,00
43	M	PONUKA.15	Inštalčný systém pre závesné WC, pre telesne postihnutých (WCi)	súb	1,000		0,00
44	M	PONUKA.16	Ovládacie tlačidlo - lesklý chróm (WCi)	súb	5,000		0,00
45	K	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís zavesených	súb	5,000		0,00
46	K	0501-4100-1110	Montáž záchodovej dosky	súb	5,000		0,00
47	K	0501-4201-0101	Montáž predstenového systému záchodov	súb	5,000		0,00
48	K	0501-4201-0111	Montáž záchoda do predstenového systému	súb	5,000		0,00
49	M	PONUKA.17	Nástenný keramický pisoár s automatickým vodivostným splachovačom, s odsávacím zariadením PM	súb	2,000		0,00
50	K	0501-4201-0010	Montáž pisoárov	súb	2,000		0,00
51	K	0501-4201-0050	Montáž pisoárov s automat. splachovaním	súb	2,000		0,00
52	M	PONUKA.18	Keramické umývadlo 550x445x215 mm U	súb	2,000		0,00
53	M	PONUKA.19	Keramické umývadlo pre telesne postihnutých 600x555x175 mm Ui	súb	1,000		0,00
54	K	0502-4300-0010	Montáž umývadiel	súb	3,000		0,00
55	M	PONUKA.20	Výlevka s mriežkou VL	súb	1,000		0,00
56	M	PONUKA.21	Zápachová uzavierka (VL)	súb	1,000		0,00
57	K	0503-4800-0010	Montáž výleviek závesných keramických	súb	1,000		0,00
58	M	PONUKA.22	Elektrický zásobníkový ohrievač EO 50 EL	súb	1,000		0,00
59	K	0505-6102-1120	Montáž elektrických zásobníkov do 50 litrov	súb	1,000		0,00
60	M	PONUKA.23	Elektrický tlakový ohrievač MK-1	súb	2,000		0,00
61	K	0505-6102-1240	Montáž elektrických prietokových ohrievačov	súb	2,000		0,00
62	M	PONUKA.24	Rohový ventil RV 15	súb	6,000		0,00
63	K	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou	súb	6,000		0,00
64	M	PONUKA.25	Nástenná batéria (VL)	ks	1,000		0,00
65	K	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných	ks	1,000		0,00
66	M	PONUKA.26	Drezová stojančeková batéria	ks	1,000		0,00
67	M	PONUKA.27	Umyvadlová stojančeková batéria (U, Ui)	ks	3,000		0,00
68	K	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových	ks	4,000		0,00
69	M	PONUKA.28	Zdroj napätia	ks	1,000		0,00
70	M	PONUKA.29	Montáž zdroja napätia	%	20,000		0,00
71	M	PONUKA.30	Zápachová uzáverka plastová pre umývadlo HL 132	ks	3,000		0,00
72	K	0507-7601-0111	Montáž zápachových uzáverok umývadlových	ks	3,000		0,00
73	M	PONUKA.31	Zápachová uzáverka plastová pre drez HL 100G	ks	1,000		0,00
74	K	0507-7601-0121	Montáž zápachových uzáverok drezových pre jeden drez	ks	1,000		0,00
75	K	0507-7601-0161	Montáž zápachových uzáverok výlevkových	ks	1,000		0,00
76	K	0507-7601-0180	Montáž zápachových uzáverok pisoárových	ks	2,000		0,00
77	M	PONUKA.32	Odpadový ventil HL 15	ks	1,000		0,00
78	M	PONUKA.33	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	4,000		0,00
79	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	4,000		0,00
80	K	9988-0501-6010	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky do 7m	%	0,300		0,00
81	K	9988-0502-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	0,300		0,00

D D7 C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 0,00

82	M	PONUKA.34	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20	m	28,500		0,00
83	M	PONUKA.35	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25	m	17,000		0,00
84	M	PONUKA.36	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 25	m	45,000		0,00
85	M	PONUKA.37	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 32	m	37,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	PONUKA.37.1	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 40	m	3,000		0,00
87	M	PONUKA.37	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 32	m	44,000		0,00
88	K	0305-1301-0010	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38mm	m	127,500		0,00
90	K	0305-1301-0020	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 39-70mm	m	47,000		0,00
D D8 C 8802 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD							0,00
89	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000		0,00
91	K	0201-0301-8640	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.3 - 3. časť UVK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Bačkov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.3 - 3. časť UVK

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
732 - Strojovne	0,00
733 - Rozvod potrubia	0,00
734 - Armatúry	0,00
735 - Vykurovacie telesá	0,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.3 - 3. časť UVK

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					0,00
1	K	OST-HZS-0001	Vykurovacia skúška dvaja robotníci	nh	48,000		0,00	
2	K	OST-HZS-0004	Vyregulovanie systému	súbor	17,000		0,00	
D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					0,00
D		713	Izolácie tepelné					0,00
3	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	232,000		0,00	
4	M	283771020	Izolácia potrubia	m	232,000		0,00	
D		732	Strojovne					0,00
5	K	732429113	Montáž čerpadlových skupín	súbor	1,000		0,00	
6	M	4261A1046	Čerpadlo 25-40	kus	1,000		0,00	
7	M	4261A1317	Čerpadlová skupina LV-KS-125, DN25	kus	1,000		0,00	
D		733	Rozvod potrubia					0,00
8	K	733321201	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16	m	58,000		0,00	
9	M	2861G0002	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 16x2 -	m	58,000		0,00	
10	K	733321202	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 20	m	110,000		0,00	
11	M	2861G0004	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 20x2 -	m	110,000		0,00	
12	K	7333212031	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25	m	4,000		0,00	
13	M	2861G0005	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 26x3 -	m	4,000		0,00	
14	K	733321204	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32	m	60,000		0,00	
15	M	2861G0006	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 32x3	m	60,000		0,00	
16	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	232,000		0,00	
D		734	Armatúry					0,00
17	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	17,000		0,00	
18	M	5512D0351	Hlavica termostatická	kus	17,000		0,00	
19	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	34,000		0,00	
20	M	5512D1602	Ventil TS-90, 1/2"-	kus	17,000		0,00	
21	M	5512D2102	Ventil spiatočkový RL-5, 1/2"-	kus	17,000		0,00	
22	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000		0,00	
D		735	Vykurovacie telesá					0,00
23	K	7351518112	Montážny balíček	kus	17,000		0,00	
24	K	735154543	VYKUR TEL - KOMPLET	kus	17,000		0,00	
25	M	4849D0492	Vykurovacie teleso, Typ 11K - dĺž.500 x výš.600 mm	kus	1,000		0,00	
26	M	4849D0921	Vykurovacie teleso, Typ 21K - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	3,000		0,00	
27	M	4849D1123	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	1,000		0,00	
28	M	4849D1125	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 mm	kus	5,000		0,00	
29	M	4849D1127	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	1,000		0,00	
30	M	4849D1129	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	4,000		0,00	
31	M	4849D1131	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY INÉ					0,00
32	K	010111170	Mimostavenisková doprava	súbor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.4 - 4. časť ELI

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Titko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.4 - 4. časť ELI

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Titko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.4 - 4. časť ELI

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ján Titko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	31,000		0,00
2	K	974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	120,000		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

3	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	31,000		0,00
4	M	3410300448	Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA	ks	31,000		0,00
5	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	8,000		0,00
6	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	40,000		0,00
7	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	8,000		0,00
8	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000		0,00
9	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	11,000		0,00
10	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 5	ks	5,000		0,00
11	M	3450201360	Spínač č.5 3553-02289 B1 lesklý biely	ks	5,000		0,00
12	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000		0,00
13	M	3450201430	Prepínač 5A 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	1,000		0,00
14	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	3,000		0,00
15	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	3,000		0,00
16	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000		0,00
17	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000		0,00
18	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000		0,00
19	M	3450317700	Zásuvka dvojité	ks	6,000		0,00
20	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000		0,00
21	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	15,000		0,00
22	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000		0,00
23	M	3450365060	Jednozásuvka do vlhka 5517-2629	ks	4,000		0,00
24	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000		0,00
25	M	M1	Elektrozvážač RP, vrátane prístrojov	ks1	1,000		0,00
26	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	1,000		0,00
27	M	3486301200	Interiérové svietidlo žiarovkové so senzorom-č.m.126	ks	1,000		0,00
28	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	8,000		0,00
29	M	3486301210	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP20-soc.zariadeniatyp E1	ks	8,000		0,00
30	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	3486301450	Svietidlo vonk.nástenné so senzorom-typ H IP 54- č.m.129	ks	1,000		0,00
32	K	210201041	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	11,000		0,00
33	M	348140000500	Svietidlo interierové žiarivkové stropné 2x20W, IP20,- typ E2	ks	11,000		0,00
34	M	3486301611	Stavebnicové svietidlo nástenné s 1x18W, IP20, EVG- typ F	ks	2,000		0,00
35	K	210201042	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	2,000		0,00
36	K	210201043	Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	4,000		0,00
37	M	3486301690	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 4x18W, IP20, EVG-č.m.111-typ A	ks	4,000		0,00
38	K	210201046	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	3,000		0,00
39	M	3486301690	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, EVG-typ B1 č.m.112,121	ks	3,000		0,00
40	K	210201226	Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarivkou	ks	4,000		0,00
41	M	3486302440	Obdĺžnikové svietidlo 2x36W, IP54, 1200x170mm, EVG-typ B2-č.b.119	ks	4,000		0,00
42	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarivkou - núdzový režim	ks	1,000		0,00
43	M	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	1,000		0,00
44	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	50,000		0,00
45	M	3544224250	Uzemňovací vodič lano AlFe ocelové žiarovo zinkované prierez 50mm ²	kg	12,500		0,00
46	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	40,000		0,00
47	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	37,680		0,00
48	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	9,000		0,00
49	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	9,000		0,00
50	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000		0,00
51	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000		0,00
52	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	50,000		0,00
53	M	3544217850	Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21	ks	50,000		0,00
54	M	3544217900	Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová	ks	50,000		0,00
55	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	9,000		0,00
56	M	3544217500	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-2	ks	9,000		0,00
57	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	49,000		0,00
58	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	49,000		0,00
59	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000		0,00
60	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	3,000		0,00
61	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000		0,00
62	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	6,000		0,00
63	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000		0,00
64	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	3,000		0,00
65	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	6,000		0,00
66	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	6,000		0,00
67	K	210800115	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000		0,00
68	M	3410350093	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000		0,00
69	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000		0,00
70	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71.	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000		0,00
72.	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000		0,00
73.	K	210800155	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	15,000		0,00
74.	M	3410350094	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000		0,00
75.	M	M2	Drobný spotrebný materiál (skrutky, hmoždinky, sťahovacie pásy...)	sada	1,000		0,00
76.	M	5850001000	Sádra stavebná	kg	60,000		0,00
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0,00
77	K	220300921	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová	ks	80,000		0,00
78	M	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	80,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
79	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - demontáže	hod	20,000		0,00
80	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť: **001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

Miesto:		Dátum:	15. 11. 2019
Objednávateľ:	obec Bačkov	Projektant:	Gasotherm plus s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
0 - ZAKLADANIE	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
723 - Vnútorný plynovod	0,00
735 - Vykurovacie telesá	0,00
783 - Nátery	0,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	0,00
D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,00

D 0 ZAKLADANIE

0,00

1	K	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	3,000		0,00
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--	------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,00

D 723 Vnútrotný plynovod

0,00

2	K	723.122	Revízná správa plynovod	súbor	0,500		0,00
3	K	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000		0,00
4	K	723120804	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25	m	5,000		0,00
5	K	723150367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	0,500		0,00
6	K	723190914	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25	kus	0,500		0,00
7	K	723230155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm	m	0,500		0,00
8	K	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	0,500		0,00

D 735 Vykurovacie telesá

0,00

9	K	735151832	Demontáž plyn. vykurovacích telies	kus	2,500		0,00
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--	------

D 783 Nátery

0,00

10	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

0,00

11	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	súbor	0,500		0,00
12	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	2,000		0,00

D D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0,00

13	K	0101111701	Mimostavenisková doprava	súbor	0,500		0,00
----	---	------------	--------------------------	-------	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.6 - 6. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť: **001.6 - 6. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

Miesto:		Dátum:	15. 11. 2019
Objednávateľ:	obec Bačkov	Projektant:	Gasotherm plus s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
0 - ZAKLADANIE	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
721 - Vnútoraná kanalizácia	0,00
731 - Kotelne	0,00
732 - Strojovne	0,00
733 - Rozvod potrubia	0,00
734 - Armatúry	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.6 - 6. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
D	0		ZAKLADANIE				0,00
1	K	0788811111	Revízia správa komína	súbor	0,500		0,00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00
D	721		Vnútrotná kanalizácia				0,00
2	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbor	0,500		0,00
D	731		Kotelne				0,00
3	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbor	0,500		0,00
4	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynne palivo do 50 kW	súbor	0,500		0,00
5	M	484A014550	Kotel kondenzačný CGB 50	kus	0,500		0,00
6	M	484A092040	Prípojky kotla prívod/spiatočka	sada	0,500		0,00
7	M	484A09225	poistný ventil k CGB 50	kus	0,500		0,00
8	M	484A092251	Plynový guľový kohút pre CGB50	súbor	0,500		0,00
9	M	484B09301	Hydr. vyrovnávač tlakov anuloid Lv-CP70 DN25	kus	0,500		0,00
10	M	484B09304	Rozdeľovač/zberač 3-okr. LV C70/2R DN25	súbor	0,500		0,00
11	M	484B09310	Prepojovacie trubky	sada	0,500		0,00
12	M	484B09313	Konzola na upevn. rozd./zb.	sada	0,500		0,00
13	M	484J00613	Dymovod - koncentr. 80/125	sada	0,500		0,00
14	M	484J006341	Zvislý komín	súbor	0,500		0,00
15	K	7312491251	Meranie a regulácia kotelne	súbor	0,500		0,00
D	732		Strojovne				0,00
16	K	732331522	Nádoba expanzná NG80	súbor	0,500		0,00
D	733		Rozvod potrubia				0,00
17	K	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	2,500		0,00
18	K	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	2,000		0,00
19	K	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	4,500		0,00
D	734		Armatúry				0,00
20	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000		0,00
21	K	734242216	Ventily spätné závitové G 5/4	kus	0,500		0,00
22	K	734251125	Ventily poistné závitové G 1	kus	0,500		0,00
23	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000		0,00
24	K	734291245	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1 1/4	kus	0,500		0,00
25	K	734292766	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	1,500		0,00
26	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	0,500		0,00
27	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	0,500		0,00
28	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	0,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	Nátery				0,00
29	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	4,500		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt: 002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť: **002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt**

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

785 - Dokončovacie práce - tapetovanie

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

1	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 + pásovina	t	0,063		0,00
2	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (150x599x249)	m2	1,737		0,00
3	K	340239236	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (200x599x249)	m2	1,848		0,00
4	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (300x499x249)	m2	2,058		0,00
5	K	38938PC02	Podloženie - vankúše oceľových prekladov z dosiek XPS hr.50mm	m2	0,220		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

6	K	611455531	Omiетка rýh v stropoch akoukoľvek maltou cementovou šírky do 150 mm	m2	2,315		0,00
7	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	6,930		0,00
8	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	11,655		0,00
9	K	612465181	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 3 mm	m2	11,655		0,00
10	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	11,655		0,00
11	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	1,440		0,00
12	K	629451111	Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	1,200		0,00
13	K	632440031	Penetračný náter podláh (jednonásobný)	m2	91,530		0,00
14	K	632477006	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 2mm	m2	91,530		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

15	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	233,510		0,00
16	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	233,510		0,00
17	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	4,340		0,00
18	K	953945211	Nadokenná lišta s odvapovým nosom Premium (nerezová)	m	1,200		0,00
19	K	968061125	Vývesenie dreveného dverového kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000		0,00
20	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,955		0,00
21	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,234		0,00
22	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,728		0,00
23	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,890		0,00
24	K	974031664	Vysekávacie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	1,200		0,00
25	K	974082932.1	Vysekanie rýh pre UVK v stropov do hĺbky 50 mm a šír. do 70 mm, -0,00800t	m	15,430		0,00
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,412		0,00
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,828		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,412		0,00
29	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,412		0,00
30	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	4,412		0,00
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,412		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,245		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 713			Izolácie tepelné				0,00
33	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	305,000		0,00
34	M	6314150091	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000 (lambda 0,038W/m2K)	m2	311,100		0,00
35	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	305,000		0,00
36	M	6314150071	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 0,038 W/m2K)	m2	311,100		0,00
37	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		0,00
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				0,00
38	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000		0,00
39	K	725130811	Demontáž pISOárového státiA 1 dielnych, -0,03968t	súb.	0,000		0,00
40	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000		0,00
41	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000		0,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,00
42	K	763139621.1	Demontáž a opätovná montáž dosiek sadrokartónového podhladu (pre rozvod UVK)	m2	14,840		0,00
43	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600		0,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,00
44	K	764711112	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 160 mm	m	1,200		0,00
45	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900		0,00
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00
46	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	305,000		0,00
47	M	2832208024	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	350,750		0,00
48	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,600		0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				0,00
49	K	766416133	Montáž oblož. stien, stlpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými	m2	54,005		0,00
50	M	6071141001	Doska drevovláknitá MDF hr.18mm - lamino (podľa výberu investora)	m2	112,330		0,00
51	K	766417111	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov podkladový rošt	m	108,010		0,00
52	M	6051718001	Lata podkladná 60/60	m	112,330		0,00
53	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	5,540		0,00
54	M	611411P02	Plastové okno H/B 1570/1200 mm jednokrídlové otváravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo, kovanie "P2"	ks	1,000		0,00
55	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	7,340		0,00
56	M	611412P01	Plastové vchodové dvere H/B 2200/1470 mm jednokrídlové s bočným svetlíkom, 6-komorový profil, zvnútra biela farba, zvonku imitácia dreva, izol.nepriehľadné trojsklo, prah, zámok, kovanie "P1"	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové	ks	4,000		0,00
58	M	611710P04	Dvere vnútorné jednokrídlové, lamino povrch.úprava, plné 800/1970mm "T1, T4"	ks	2,000		0,00
59	M	611710P03	Dvere vnútorné jednokrídlové, lamino povrch.úprava, presklený pás pri kľučke 800/1970mm "T2, T3"	ks	2,000		0,00
60	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	4,000		0,00
61	K	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	4,000		0,00
62	M	549663P01	Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre jednokrídlové dvere (podľa výberu investora)	ks	4,000		0,00
63	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000		0,00
64	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	1,920		0,00
65	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	1,600		0,00
66	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000		0,00
67	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	4,000		0,00
68	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	3,000		0,00
69	M	6117103142	Zárubňa vnútorná, normal, lamino pvrch.úprava, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokrídlové dvere "T2, T3, T4"	ks	3,000		0,00
70	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000		0,00
71	M	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokrídlové dvere "T1"	ks	1,000		0,00
72	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800		0,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové 0,00

73	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	61,800		0,00
74	M	6119800951	Lišta soklová, - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	62,418		0,00
75	K	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt -0,02500t	m2	98,778		0,00
76	K	775524953	Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 mm, v ploche do 2 m2	ks	8,000		0,00
77	K	775550100	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	91,530		0,00
78	M	6119800601	Laminátové parkety 1285x195x8, 1mm (podľa výberu investora)	m2	93,361		0,00
79	K	775591902	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, stredné	m2	141,980		0,00
80	K	775592142	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej hr. 5 mm pod plávajúce podlahy	m2	91,530		0,00
81	M	283771PC01	Podložka pod plávajúce podlahy XPS hr.5mm	m2	94,276		0,00
82	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050		0,00

D 783 Dokončovacie práce - nátery 0,00

83	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	0,492		0,00
84	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním - parkety	m2	141,980		0,00

D 784 Dokončovacie práce - maľby 0,00

85	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	13,970		0,00
86	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	13,970		0,00

D 785 Dokončovacie práce - tapetovanie 0,00

87	K	785010111	Lepenie folie HPL	m2	6,930		0,00
88	M	624612PC01	Fólia HPL 0,4mm, matné prevedenie, odtieň cca dub	m2	7,623		0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

89	K	HZS000111	Ostatné pomocné a vynúterné práce	hod	68,000		0,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

002.2.1 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

002.2.1 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
D4 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	0,00
D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT	0,00
D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

002.2.1 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D		D2	I.C 01 - ZEMNÉ PRÁČE					0,00
1	K	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3	m3	11,660		0,00	
2	K	0301-0102-0090	Príplatok za lepivosť	%	3,498		0,00	
3	K	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3	m3	31,200		0,00	
4	K	0302-0202-0090	Príplatok za lepivosť	%	9,360		0,00	
5	K	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100m3	m3	28,956		0,00	
6	K	0405-0107-0020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	8,780		0,00	
7	K	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	16,290		0,00	
8	K	0602-0201-0010	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 500m	m3	13,904		0,00	
9	K	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2m	m2	62,400		0,00	
10	K	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4m	m2	25,920		0,00	
11	K	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2m	m2	62,400		0,00	
12	K	0701-0100-1110	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4m	m2	25,920		0,00	
D		D3	II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE					0,00
1	K	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	3,900		0,00	
D		D4	III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY					0,00
1	K	0304-2204-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150	m	19,500		0,00	
2	M	PONUKA	PVC potrubie 160x4,7	m	19,500		0,00	
3	K	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	19,500		0,00	
4	M	PONUKA.1	PP revízná kanalizačná šachta 600	ks	2,000		0,00	
D		D5	IV.C 27 PRESUN HMÔT					0,00
1	K	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	8,027		0,00	
D		D6	V.C 11 BETONÁRSKE PRÁČE					0,00
1	K	2003-0103-1510	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	0,324		0,00	
2	K	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	0,767		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

002.2.2 - Vnútorne inštalácie

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

002.2.2 - Vnútorne inštalácie

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

D4 - C 88A1 KANALIZÁCIA

0,00

D5 - C 88A2 VODOVOD

0,00

D6 - C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

0,00

D7 - C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

002.2.2 - Vnútorne inštalácie

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D		D4	C 88A1 KANALIZÁCIA	0,00			
1	M	PONUKA	PP potrubie - odpadové hrdlové HT50	m	3,000		0,00
2	M	PONUKA.1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT100	m	5,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Čistiaca tvarovka PP HTRE100	ks	1,000		0,00
4	M	PONUKA.3	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D110	m	1,000		0,00
5	M	PONUKA.4	PVC potrubie KG100	m	3,000		0,00
6	M	PONUKA.41	PVC potrubie KG150	m	2,000		0,00
7	K	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8	ks	2,000		0,00
8	K	0101-0500-0160	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3	ks	2,000		0,00
9	K	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	3,000		0,00
10	K	0101-9000-5020	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 20	m	2,000		0,00
11	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	8,000		0,00
12	K	PONUKA	Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810	ks	1,000		0,00
13	K	PONUKA.1	Privzdušňovací ventil HL 900	ks	1,000		0,00
14	K	0102-0801-0012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia D 110	ks	1,000		0,00
15	K	9988-0101-6010	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky	%	0,950		0,00
16	K	9988-0102-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku	%	1,000		0,00

D		D5	C 88A2 VODOVOD	0,00			
17	M	PONUKA.5	Viacvrstvé potrubie 20x2,25	m	5,500		0,00
18	M	PONUKA.51	Viacvrstvé potrubie 25x2,5	m	11,000		0,00
19	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	16,500		0,00
20	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	16,500		0,00
21	K	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil DN 15	ks	6,000		0,00
22	M	PONUKA.6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vonkajší závit DN 15	ks	1,000		0,00
23	K	0202-2102-1010	Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 15	pár	1,000		0,00
24	M	PONUKA.7	Poistný ventil - PV DN 15	ks	1,000		0,00
25	K	0202-2102-1170	Montáž poistného ventilu DN 15	pár	1,000		0,00
26	K	9988-0201-6010	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7m	%	0,650		0,00
27	K	9988-0202-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	0,750		0,00

D		D6	C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00			
28	K	PONUKA.2	Keramikový záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný WC2	súb	2,000		0,00
29	M	PONUKA.8	Sedátko biele (WC1, WC2, WCi)	súb	2,000		0,00
30	K	0501-4100-0151	Montáž záchodových mís kombinovaných	súb	2,000		0,00
31	K	0501-4100-1110	Montáž záchodovej dosky	súb	2,000		0,00
32	M	PONUKA.9	Keramikové umývadlo 550x445x215 mm U	súb	2,000		0,00
33	K	0502-4300-0010	Montáž umývadiel	súb	2,000		0,00
34	M	PONUKA.10	Elektrický tlakový ohrievač MK-2	súb	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	0505-6102-1240	Montáž elektrických prietokových ohrievačov	súb	1,000		0,00
36	M	PONUKA.11	Rohový ventil RV-15	súb	6,000		0,00
37	K	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou	súb	6,000		0,00
38	M	PONUKA.12	Umyvadlová stojančeková batéria (U)	ks	2,000		0,00
39	K	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových	ks	2,000		0,00
40	M	PONUKA.13	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132	ks	2,000		0,00
41	K	0507-7601-0111	Montáž zápachových uzávierok umývadlových	ks	2,000		0,00
42	M	PONUKA.14	Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL	ks	2,000		0,00
43	M	PONUKA.15	Koleno pre pripojenie WC HL 210	ks	2,000		0,00
44	M	PONUKA.16	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	1,000		0,00
45	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
46	K	9988-0501-6010	Presun hmôt pre zariadenie predmety v stavbe výšky do 7m	%	0,300		0,00
47	K	9988-0502-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	0,300		0,00

D D7 C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 0,00

48	M	PONUKA.17	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20	m	5,500		0,00
49	M	PONUKA.18	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25	m	11,000		0,00
50	K	0305-1301-0010	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer	m	16,500		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.3 - 3. časť UVK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Bačkov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt: 002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť: **002.3 - 3. časť UVK**

Miesto:		Dátum:	15. 11. 2019
Objednávateľ:	obec Bačkov	Projektant:	Gasotherm plus s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
71 - IZOLÁCIE	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
732 - Strojovne	0,00
733 - Rozvod potrubia	0,00
734 - Armatúry	0,00
735 - Vykurovacie telesá	0,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.3 - 3. časť UVK

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
1	K	OST-HZS-0001	Vykurovacia skúška dvaja robotníci	nh	48,000		0,00
2	K	OST-HZS-0004	Vyregulovanie systému	kus	14,000		0,00
D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00
D		71	IZOLÁCIE				0,00
D		713	Izolácie tepelné				0,00
3	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	194,000		0,00
4	M	283771020	Izolácia potrubia	m	194,000		0,00
D		72	ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				0,00
D		73	ÚSTREDNE VYKUROVANIE				0,00
D		732	Strojovne				0,00
5	K	732429113	Montáž čerpadlových skupín	súbor	1,000		0,00
6	M	4261A1046	Čerpadlo 25-40	kus	1,000		0,00
7	M	4261A1317	Čerpadlová skupina LV-KS-125, DN25	kus	1,000		0,00
D		733	Rozvod potrubia				0,00
8	K	733321201	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16	m	60,000		0,00
9	M	2861G0002	Rúrka plastliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 16x2 -	m	60,000		0,00
10	K	733321202	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 20	m	68,000		0,00
11	M	2861G0004	Rúrka plastliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 20x2 -	m	68,000		0,00
12	K	7333212031	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25	m	34,000		0,00
13	M	2861G0005	Rúrka plastliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 26x3 -	m	34,000		0,00
14	K	733321204	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32	m	32,000		0,00
15	M	2861G0006	Rúrka plastliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 32x3	m	32,000		0,00
16	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	194,000		0,00
D		734	Armatúry				0,00
17	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	14,000		0,00
18	M	5512D0351	Hlavica termostatická	kus	14,000		0,00
19	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	28,000		0,00
20	M	5512D1602	Ventil TS-90, 1/2"-	kus	14,000		0,00
21	M	5512D2102	Ventil spätočkový RL-5, 1/2"-	kus	14,000		0,00
D		735	Vykurovacie telesá				0,00
22	K	7351518112	Montážny balíček	kus	14,000		0,00
23	K	735154543	VYKUR TEL PANL- KOMPLET	kus	14,000		0,00
24	M	4849D0221	Vykurovacie teleso, Typ 10 - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	1,000		0,00
25	M	4849D0921	Vykurovacie teleso, Typ 21K - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	1,000		0,00
26	M	4849D1123	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	2,000		0,00
27	M	4849D1129	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	4849D1131	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž. 1400 x výš. 600 mm	kus	1,000		0,00
29	M	4849D1137	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž. 2000 x výš. 600 mm	kus	6,000		0,00
30	M	4849D1171	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž. 1400 x výš. 900 mm	kus	2,000		0,00
D	D3	PRÁCE A DODÁVKY INÉ					0,00
31	K	010111170	Mimostavenisková doprava	súbor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.4 - 4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Bačkov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt: 002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť: **002.4 - 4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

Miesto:		Dátum:	15. 11. 2019
Objednávateľ:	obec Bačkov	Projektant:	Gasotherm plus s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
0 - ZAKLADANIE	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
723 - Vnútorný plynovod	0,00
735 - Vykurovacie telesá	0,00
783 - Nátery	0,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	0,00
D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.4 - 4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,00

D 0 ZAKLADANIE

0,00

1	K	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	3,000		0,00
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--	------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,00

D 723 Vnútrotný plynovod

0,00

2	K	723.122	Revízná správa plynovod	súbor	0,500		0,00
---	---	---------	-------------------------	-------	-------	--	------

3	K	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

4	K	723120804	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25	m	5,000		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

5	K	723150367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	0,500		0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--	------

6	K	723190914	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25	kus	0,500		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

7	K	723230155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm	m	0,500		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

8	K	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	0,500		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

D 735 Vykurovacie telesá

0,00

9	K	735151832	Demontáž plyn. vykurovacích telies	kus	2,500		0,00
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--	------

D 783 Nátery

0,00

10	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

0,00

11	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	súbor	0,500		0,00
----	---	-----------	----------------------------	-------	-------	--	------

12	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	2,000		0,00
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--	------

D D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0,00

13	K	0101111701	Mimostavenisková doprava	súbor	0,500		0,00
----	---	------------	--------------------------	-------	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.5 - 5. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt: 002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť: **002.5 - 5. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

Miesto:		Dátum:	15. 11. 2019
Objednávateľ:	obec Bačkov	Projektant:	Gasotherm plus s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
0 - ZAKLADANIE	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
721 - Vnútoraná kanalizácia	0,00
731 - Kotelne	0,00
732 - Strojovne	0,00
733 - Rozvod potrubia	0,00
734 - Armatúry	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.5 - 5. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
D	0		ZAKLADANIE				0,00
1	K	0788811111	Revízia správa komína	súbor	0,500		0,00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00
D	721		Vnútrohá kanalizácia				0,00
2	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbor	0,500		0,00
D	731		Kotelne				0,00
3	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbor	0,500		0,00
4	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo do 50 kW	súbor	0,500		0,00
5	M	484A014550	Kotel kondenzačný CGB 50	kus	0,500		0,00
6	M	484A092040	Prípojky kotla prívod/spiatocka	sada	0,500		0,00
7	M	484A09225	poistný ventil k CGB 50	kus	0,500		0,00
8	M	484A092251	Plynový guľový kohút pre CGB50	súbor	0,500		0,00
9	M	484B09301	Hydr. vyrovnávač tlakov anuloid Lv-CP70 DN25	kus	0,500		0,00
10	M	484B09304	Rozdeľovač/zberač 3-okr. LV C70/2R DN25	súbor	0,500		0,00
11	M	484B09310	Prepojovacie trubky	sada	0,500		0,00
12	M	484B09313	Konzola na upevn. rozd./zb.	sada	0,500		0,00
13	M	484J00613	Dymovod - koncentr. 80/125	sada	0,500		0,00
14	M	484J006341	Zvislý komín	súbor	0,500		0,00
15	K	7312491251	Meranie a regulácia kotelne	súbor	0,500		0,00
D	732		Strojovne				0,00
16	K	732331522	Nádoba expanzná NG80	súbor	0,500		0,00
D	733		Rozvod potrubia				0,00
17	K	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	2,500		0,00
18	K	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	2,000		0,00
19	K	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	4,500		0,00
D	734		Armatúry				0,00
20	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000		0,00
21	K	734242216	Ventily spätné závitové G 5/4	kus	0,500		0,00
22	K	734251125	Ventily poistné závitové G 1	kus	0,500		0,00
23	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000		0,00
24	K	734291245	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1 1/4	kus	0,500		0,00
25	K	734292766	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	1,500		0,00
26	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	0,500		0,00
27	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	0,500		0,00
28	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	0,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	Nátery				0,00
29	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	4,500		0,00