

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,0000	2,28	0,00									!	
				2,22	0,09	15,00	33,30	1,28	1,28	32,03	0,00		
2	0,0150	2,16	0,17									32,03	0,00
				1,36	0,24	39,00	53,04	9,17	9,17	43,88	0,00		
3	0,0540	0,56	0,30									75,91	0,00
				0,82	0,16	48,00	39,36	7,68	7,68	31,68	0,00		
4	0,10200	1,08	0,02									107,59	0,00
				0,92	0,06	57,00	52,44	3,14	3,14	49,31	0,00		
5	0,1590	0,76	0,09									156,89	0,00
				1,28	0,09	38,00	48,64	3,23	3,23	45,41	0,00		
6	0,1970	1,80	0,08									202,30	0,00
				2,81	0,04	26,00	72,93	1,04	1,04	71,89	0,00		
7	0,2230	3,81	0,00									274,19	0,00
				2,45	0,06	37,00	90,47	2,04	2,04	88,43	0,00		
8	0,2600	1,08	0,11									362,62	0,00
				1,58	0,06	33,00	52,14	1,98	1,98	50,16	0,00		
9	0,2930	2,08	0,01									412,78	0,00
				2,07	0,03	27,00	55,89	0,81	0,81	55,08	0,00		
10	0,3200	2,06	0,05									467,86	0,00
				1,80	0,03	40,00	72,00	1,00	1,00	71,00	0,00		
11	0,3600	1,54	0,00									538,86	0,00
				1,18	0,04	47,00	55,46	1,88	1,88	53,58	0,00		
12	0,4070	0,82	0,08									592,44	0,00
				1,67	0,04	29,00	48,29	1,16	1,16	47,13	0,00		
13	0,4360	2,51	0,00									639,57	0,00
				1,93	0,01	40,00	77,00	0,40	0,40	76,60	0,00		
14	0,4760	1,34	0,02									716,17	0,00
				1,06	0,07	38,00	40,28	2,66	2,66	37,62	0,00		
15	0,5140	0,78	0,12									753,79	0,00
				1,42	0,09	30,00	42,60	2,70	2,70	39,90	0,00		
16	0,5440	2,05	0,05									793,69	0,00
				2,09	0,03	18,50	38,67	0,56	0,56	38,11	0,00		
17	0,5625	2,12	0,00									831,79	0,00
				Razem:			872,50	40,71	40,71	831,79	-		

