



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO







DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

D-409

700 BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA	
OBJEDNÁVATEL	 BRATISLAVA	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
PROJEKTANT		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Nikola Grančič	PODPIS 
	ČÍSLO ZÁKAZKY	8632-01	
PROJEKTANT OBJEKTU	METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Václav Mišárek	PODPIS 
	VYPRACOVAL	O.Tesař	PODPIS
	KONTROLOVAL	O.Tesař	PODPIS 
	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	MET-RR-DSP-C-D000-40900-702-X	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ	OKRES: Bratislava II	DÁTUM	05.2023
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Ružinov		FORMÁT	
NÁZOV OBJEKTU	MENIAREŇ ASTRONOMICKÁ		MIERKA
			STUPEŇ PD DSP
		Č. ZÁKAZKY	8632-01
NÁZOV PRÍLOHY	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA		Č. SÚPRAVY
			Č. PRÍLOHY 702

Meniareň Astronomická

Technická špecifikácia

BZ

Č. pol.	Popis	mj	Množstvo	Poznámka
	-			
	<u>Dodávka zariadení BZ</u>			
1	Programovateľná požiarňa ústredňa 1.okružná slučka, 250 adries vrátane príslušenstva	ks	1	
2	Kombinovaný hlásič požiaru	ks	21	
3	Tlačítko adresné červené vrátane príslušenstva	ks	2	
4	Lineárny hlásič vrátane príslušenstva	ks	1	
5	Päťica požiarneho hlásiča	ks	21	
6	Siréna 99dB/1m vrátane príslušenstva	ks	2	
7	Štítok s číslom hlásiča	ks	25	
8	Akumulátor 12V	m	2	
9	Základný užívateľský SW	ks	1	
	Montážny materiál			
10	Lišta Niedax	m	220	
11	Rúrka t 21 pod omietku	m	10	
12	Drobný inštalačný materiál	sada	1	
	Montáž EPS			
13	Montáž hlásičov vrátane svorkovnic a príslušenstva	ks	21	
14	Montáž ústredne	ks	1	
15	Montáž sirény	ks	2	
16	Montáž tlačítkového hlásiča	ks	2	
17	Programovanie ústredne	ks	1	
18	Mont. AKU	ks	2	
19	Realizácia prenosu na dispečing	celk	1	
20	Zasekanie rúrky pod omietku	m	10	
21	Vyfrézovanie drážky	m	10	
22	Vŕtanie otvoru do 60mm	ks	6	
23	Montáž krabice	ks	2	
24	Zaškolenie obsluhy	hod	2	
	Káble			
25	Kábel 2x0,8 (J-Y(St)Y	m	350	
	Ostatné			
26	Programové vybavenie vyplývajúce z realizačnej dokumentácie	sada	1	
27	Komplexné skúšky	hod	20	
28	Revízia zariadenia	kompl	1	
29	Zhotovenie zásahovej dokumentácie	sada	1	
30	Dokumentácia skutočného prevedenia	sada	1	