


PŮDORYS 1NP- NOVÝ




TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP					
	OZN.	MÍSTNOST	[m²]	PODLAHA	STĚNA
BYT č.1	111	VERANDA	4,62	BETON.DL.	
	112	ZÁDVEŘÍ	1,71	KERAM.DL.	KS 50,VOŠ
	113	KOUPELNA	2,19	KERAM.DL.	KO 2000,VOŠ
	114	KUCHYNĚ	8,50	KERAM.DL.	KS 50,VOŠ
	115	POKOJ	8,30	PVC	PL 50,VOŠ
BYT č.2	115	POKOJ	18,19	PVC, KERAM.DL.	PL 50,KS 50,VOŠ
	121	ZÁDVEŘÍ	1,71	KERAM.DL.	KS 50,VOŠ
	122	KOUPELNA	2,19	KERAM.DL.	KO 2000,VOŠ
	123	KUCHYNĚ	8,50	KERAM.DL.	KS 50,VOŠ
	124	POKOJ	8,30	PVC	PL 50,VOŠ
BYT č.3	125	POKOJ	18,49	PVC, KERAM.DL.	PL 50,KS 50,VOŠ
	131	ZÁDVEŘÍ	1,71	KERAM.DL.	KS 50,VOŠ
	132	KOUPELNA	2,19	KERAM.DL.	KO 2000,VOŠ
	133	KUCHYNĚ	8,50	KERAM.DL.	KS 50,VOŠ
	134	POKOJ	8,30	PVC	PL 50,VOŠ
BYT č.4	135	POKOJ	18,19	PVC, KERAM.DL.	PL 50,KS 50,VOŠ
	141	ZÁDVEŘÍ	1,71	KERAM.DL.	KS 50,VOŠ
	142	KOUPELNA	2,19	KERAM.DL.	KO 2000,VOŠ
	143	KUCHYNĚ	8,50	KERAM.DL.	KS 50,VOŠ
	144	POKOJ	8,30	PVC	PL 50,VOŠ
UŽITNÁ PLOCHA			160,78		

VYSVĚTLIVKY

PL – PODLAHOVÁ LIŠTA
KO – KERAMICKÝ OKLAD
KS – KERAMICKÝ SOKL
VOŠ – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
SDK – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY
PLYNOSILIKÁT tl. 250, 50 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, MV



POZNÁMKY:

- SEPNUTÍ PŘÍSTAVKŮ 3x OCEL. TÁHLO Ø20 DL. 2,7m POD STROPEM. PLOTNY 150/150/10
- ZDIVO PŘÍSTAVKŮ KOMPLETNĚ PODŘEZÁNO
- PROVEDENY NOVÉ PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A HYDROIZOLACE V CELÉM BYTĚ
- NAD SPORÁKEM BUDE INSTALOVÁNA KOMINOVÁ DIGESTOŘ VYVEDENA PŘES STROP DO PODKROVNÍHO PROSTORU A NAPOJENA NA PŘIPRAVENÝ ODVOD PŘES STŘECHU

ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
STANISLAV ONDROUŠEK	DAVID NĚMEC			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: st.420	ČKAIT:	1201496	FORMÁT: A2
AKCE: Stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě Přerovská 360, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK:	24.1.001	VÝKRES: D.1.1.05
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1NP – NOVÝ		DATUM:	01/2024	
		STUPEŇ:	DPS	
		OBJEKT:	S0.01	MĚŘITKO: 1:50