

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP			
	OZN.	MÍSTNOST	[m²]
BYT Č.1	111	VERANDA	4,62
	112	ZÁDVEŘÍ	1,71
	113	KOUPELNA	2,19
	114	KUCHYNĚ	8,50
	115	POKOJ	8,30
	115	POKOJ	18,19
BYT Č.2	121	ZÁDVEŘÍ	1,71
	122	KOUPELNA	2,19
	123	KUCHYNĚ	8,50
	124	POKOJ	8,30
	125	POKOJ	18,49
BYT Č.3	131	ZÁDVEŘÍ	1,71
	132	KOUPELNA	2,19
	133	KUCHYNĚ	8,50
	134	POKOJ	8,30
	135	POKOJ	18,19
BYT Č.4	141	ZÁDVEŘÍ	1,71
	142	KOUPELNA	2,19
	143	KUCHYNĚ	8,50
	144	POKOJ	8,30
	145	POKOJ	18,49
	UŽITNÁ PLOCHA		160.78

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP–HT/PVC–KG POTRUBÍ

VENKOVNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP–HT

S1.1 OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PP–HT PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE
PVC–KG PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PVC, HRDLOVÉ SPOJE
ČK ČISTÍCÍ KUS

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D1 NEREZOVÝ DŘEZ A ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
K1 KLOZET KERAMICKÝ KOMBINAČNÍ SE SPODNÍM ODPADEM, 1x ROHOVÝ VENTIL
S1 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 1100x700 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ
U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, 40x32 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
AP ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ PRO PRAČKU, 1x PRAČKOVÝ VENTIL
MN ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ PRO MYČKU, 1x ROHOVÝ VENTIL
EO EL. OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 80 l, PŘÍKON 2,2 KW, VÝŠKA 757 MM, PRŮMĚR 524 MM, 230 V/50 Hz, IP44, MAX. TLAK 6 BAR

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

ODPOV. PROJEKTANT: PAVEL MATELA	VYPRACOVAL: PAVEL MATELA	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: st.420	ČKAIT:	FORMÁT: 3xA4
AKCE: Stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě Přerovská 360, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 24.I.001 / DATUM: 02/2024	VÝKRES: D.1.4.1-103
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		STUPEŇ: DPS	
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE		OBJEKT:	MĚŘÍTKO: