


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Realizácia zelene v areáli základnej školy v obci Pavlovce</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		27.08.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	19 626,46	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	7 773,54	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	100,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	1 500,00
7	ZRN (r. 1-6)	27 500,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	1 500,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Ing. Vladimír Vagaský				23 Súčet 7, 12, 19-22	29 000,00	
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 29 000,00	5 800,00	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>34 800,00</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Objekt: Realizácia zelene v areáli základnej školy v obci Pavlovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>N00</b>	<b>Projektová dokumentácia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>	<b>HSV</b>	<b>4 972,74</b>	<b>3 729,95</b>	<b>8 702,69</b>	<b>17,172</b>	<b>0,560</b>
231	Plochy a úpravy územia	133,75	1 325,89	1 459,64	1,558	0,000
231/180	Povrchové úpravy terénu	72,00	49,78	121,78	1,360	0,000
231/181	Híbenie a výsadby	61,75	1 134,63	1 196,38	0,198	0,000
1	Zemné práce	1 931,49	2 129,20	4 060,69	15,614	0,000
HSV m	Mulčovanie	261,00	647,28	908,28	10,440	0,000
1/DZ	Dažďový záhon	1 670,49	1 481,92	3 152,41	5,174	0,000
B	Búracie práce	0,00	168,00	168,00	0,000	0,560
S	Materiál HSV	2 856,50	0,00	2 856,50	0,000	0,000
S2	KRY	110,00	0,00	110,00	0,000	0,000
S3	TRVALKY A TRÁVY	2 346,50	0,00	2 346,50	0,000	0,000
S4	Cibuľoviny	51,00	0,00	51,00	0,000	0,000
231/190	Presun hmôt	0,00	106,86	106,86	0,000	0,000
<b>PTV</b>	<b>Prvky drobnej architektúry</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Alt	Altánky	3 400,00	650,00	4 050,00	0,000	0,000
MI	Mobiliár	1 500,00	450,00	1 950,00	0,000	0,000
<b>SP</b>	<b>Spevnené plochy</b>	<b>9 753,72</b>	<b>3 043,59</b>	<b>12 797,31</b>	<b>142,802</b>	<b>0,000</b>
1/12	Kladenie štrkových chodníkov	3 927,70	1 054,04	4 981,74	121,172	0,000
1/13	Híbené vykopávky	0,00	182,22	182,22	0,000	0,000
1/23	Palisady	2 254,00	728,00	2 982,00	17,465	0,000
Zľab	Žľaby	375,95	84,10	460,05	0,706	0,000
1/14	Presun hmôt	0,00	393,05	393,05	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>19 626,46</b>	<b>9 373,54</b>	<b>29 000,00</b>	<b>159,974</b>	<b>0,560</b>

# ROZPOČET

Stavba: MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Objekt: Realizácia zelene v areáli základnej školy v obci Pavlovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**N00 Projektová dokumentácia 1 500,00 0,000**

1	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-------

**HSV HSV 8 702,69 17,172**

**231 Plochy a úpravy územia 1 459,64 1,558**

2	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	55,700	1,35	75,20	0,000
3	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,700	0,96	53,47	0,000
4	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,700	0,05	2,79	0,000
5	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,700	0,16	8,91	0,000
6	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,700	0,02	1,11	0,000

**231/180 Povrchové úpravy terénu 121,78 1,360**

7	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	57,700	0,53	30,58	0,000
8	917511121.S	Osadenie obruby výšky 50 mm	m	16,000	1,20	19,20	0,000
9	592170001000.S	Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm	ks	16,000	3,90	62,40	1,360
10	592170001001.T	Klinec plastový	ks	48,000	0,20	9,60	0,000

**231/181 Hĺbenie a výsadby 1 196,38 0,198**

11	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	553,000	0,51	282,03	0,000
12	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	22,000	2,88	63,36	0,000
13	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	1,000	42,04	42,04	0,000
14	18410114	Výsadba cibulovín a hlúz	ks	170,000	0,25	42,50	0,000
15	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	553,000	1,13	624,89	0,000
16	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	22,000	1,73	38,06	0,000
17	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	1,000	42,90	42,90	0,000
18	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	1,000	12,60	12,60	0,000
19	052170000700.S	Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 3-4 m bez kôry s priečkou	ks	6,000	8,00	48,00	0,198

**1 Zemné práce 4 060,69 15,614**

**HSV m Mulčovanie 908,28 10,440**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	104,400	6,20	647,28	0,000
21	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, farba antracit	t	10,440	25,00	261,00	10,440

**1/DZ****Dažďový záhon****3 152,41****5,174**

22	131201101.S	Výkop dažďového záhona, nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,900	10,86	389,87	0,000
23	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m2	46,700	1,50	70,05	0,000
24	ZS	Záhradnícky substrát 70l	ks	30,000	6,50	195,00	0,000
25	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	3,000	45,01	135,03	3,000
26	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	643,700	0,41	263,92	0,000
27	181305111.S	Prevrstvenie substrátu a piesku na skládke 1:1	m3	7,000	10,19	71,33	0,000
28	451971112.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele	m2	46,700	4,25	198,48	0,105
29	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 (koef 1.2)	m2	56,040	1,20	67,25	0,017
30	141970100520.S	Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U	ks	130,000	1,40	182,00	0,005
31	711531510.S	Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche zvislej položením voľne	m2	27,400	3,73	102,20	0,000
32	283220003200.S	Hydroizolačná fólia PVC hr. 0,5 mm, pre izoláciu záhradných jazierok a iných vodných plôch (koef. 1.2)	m2	32,880	6,00	197,28	0,020
33	767916550.S	Osadenie kameňa balvanitého, strojovo	t	2,000	250,00	500,00	0,009
34	583820000800.S	Kamenné okrúhliaky fr. 64+ vrátane dovozu	t	2,000	200,00	400,00	2,000
35	767916550.SA	Osadenie pňov a dreva	ks	4,000	10,00	40,00	0,018
36	DP	Drevo, gulfatina	ks	4,000	25,00	100,00	0,000
37	DZ	Napojenie a zvod vody z okapov do záhonu D+M	ks	2,000	120,00	240,00	0,000

**B****Búracie práce****168,00****0,000**

38	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	14,000	12,00	168,00	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	--------	-------

**S****Materiál HSV****2 856,50****0,000**

39	AD	Aesculus carnea Briotti 16-18	ks	1,000	400,00	400,00	0,000
----	----	-------------------------------	----	-------	--------	--------	-------

**S2****KRY****110,00****0,000**

40	hpb	Perovskia atriplicifolia	ks	10,000	5,00	50,00	0,000
41	plo	Spiraea japonica	ks	12,000	5,00	60,00	0,000

**S3****TRVALKY A TRÁVY****2 346,50****0,000**

42	ago	Acorus gramineus	ks	50,000	3,50	175,00	0,000
43	cp	Caltha palustris	ks	15,000	6,00	90,00	0,000
44	ea	Euphorbia amygdaloides	ks	12,000	4,00	48,00	0,000
45	ip	Iris pseudoacorus	ks	25,000	6,00	150,00	0,000
46	jef	Juncus effusus	ks	13,000	4,50	58,50	0,000
47	lyt	Lythrum salicaria	ks	9,000	4,30	38,70	0,000
48	lyp	Lysymachia punctata	ks	9,000	4,50	40,50	0,000
49	lc	Lobelia cardinalis	ks	8,000	4,00	32,00	0,000
50	ma	Mentha aquatica	ks	7,000	4,00	28,00	0,000
51	tm	Typha minima	ks	30,000	5,50	165,00	0,000
52	ta	Tradescantia andersoniana	ks	11,000	4,00	44,00	0,000
53	T1	Trvalky skupinové	ks	138,000	4,00	552,00	0,000
54	T2	Trvalky solitérne	ks	104,000	4,20	436,80	0,000
55	T3	Trvalky pokryvne	ks	122,000	4,00	488,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>S4</b>		<b>Cibuľoviny</b>				<b>51,00</b>	<b>0,000</b>
56	ns	Narcis <i>Narcissus ssp.</i>	ks	170,000	0,30	51,00	0,000
<b>231/190</b>		<b>Presun hmôt</b>				<b>106,86</b>	<b>0,000</b>
57	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,000	35,62	106,86	0,000
<b>PTV</b>		<b>Prvky drobnej architektúry</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Alt</b>		<b>Altánky</b>				<b>4 050,00</b>	<b>0,000</b>
58	AltA2	Záhradný altánok v tvare šesťuholníka, borovicové drevo, priemer 5m, farba prírodná, krytina grafitová, vrátane stola a 5 lavíc	ks	1,000	3 400,00	3 400,00	0,000
59	M	Montáž altánku na mieste s dodaním a vytvorením podkladu	ks	1,000	650,00	650,00	0,000
<b>MI</b>		<b>Mobiliár</b>				<b>1 950,00</b>	<b>0,000</b>
60	LV2	Parková lavička bez operadla, dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku	ks	5,000	300,00	1 500,00	0,000
61	LV1M	Montáž a ukotvenie parkovej lavičky vrátane výkopu, lôžka a vytvorenia betonovej pätky (D+M)	ks	5,000	90,00	450,00	0,000
<b>SP</b>		<b>Spevnené plochy</b>				<b>12 797,31</b>	<b>142,802</b>
62	917831512.S	Osadenie drevených podvalov do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	21,100	40,00	844,00	3,446
63	p1	Dubové podvaly 16x26cm, surové	m	21,100	95,00	2 004,50	0,000
64	283230001500.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m <sup>2</sup> , pre spodnú stavbu	m <sup>2</sup>	22,211	2,24	49,75	0,013
65	m	Inštalácia dreveného mostíka	ks	2,000	50,00	100,00	0,000
66	Most	Mostík drevený 1, borovica, impregnovaný 100x120cm	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
67	Most2	Mostík drevený 2, borovica, impregnovaný 310x120cm	ks	1,000	550,00	550,00	0,000
<b>1/12</b>		<b>Kladenie štrkových chodníkov</b>				<b>4 981,74</b>	<b>121,172</b>
68	184921111.S	Položenie stabilizačnej rohože v rovine alebo na svahu do 1:5 s ukotvením	m <sup>2</sup>	56,000	6,00	336,00	0,011
69	ROHOŽ	Stabilizačná rohož na zásyp štrku z recyklovaného plastu s integrovanou geotextíliou, biela, bunka 6-hran - 42mm, rozmer 1176 x 764 x 32 m, (koef.1.1)	m <sup>2</sup>	61,600	22,00	1 355,20	0,000
70	KOL	Oceľová U - skoba/klinec z roxorovej ocele priemeru 6mm, dĺžka 15cm	ks	112,000	0,40	44,80	0,000
71	599432111.S	Zásyp stabilizačnej rohože štrkom fr.4-8 do 40mm	m <sup>2</sup>	56,000	3,48	194,88	5,798
72	583410001200.ST 2	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	8,960	25,00	224,00	8,960
73	271563001.ST	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm hr.40mm	m <sup>3</sup>	2,240	52,10	116,70	4,328
74	583410001200.ST	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	3,584	25,00	89,60	3,584
75	271573001.ST	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm hr.200mm	m <sup>3</sup>	11,200	46,28	518,34	23,184
76	583410002900.ST	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm	t	17,920	22,00	394,24	17,920
77	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej výšky 200 mm, spájanej na mieste, kotvené o betónarsku ocel (spon 50cm), osadené do betónového lôžka s bočnou oporou (spon 50cm)	m	47,000	9,50	446,50	0,000
78	pasovina	Hladká pásovina PA 200x5mm (koef.1.03)	m	48,410	18,00	871,38	0,000
79	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m <sup>3</sup>	4,700	73,00	343,10	10,387
80	589570000300.S	Kontinuálne strmienka z betónárskej ocele hrebienkovej, priemer 12 mm, rezaná na 0,5m	m	47,000	1,00	47,00	47,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**1/13 Híbené vykopávky 182,22 0,000**

81	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	15,700	8,30	130,31	0,000
82	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,000	0,95	2,85	0,000
83	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	15,700	1,52	23,86	0,000
84	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,000	0,45	25,20	0,000

**1/23 Palisády 2 982,00 17,465**

85	Ind. Kalk. Z2	Postavenie palisády z prefabrikátu výšky 0.6m	m	22,400	32,50	728,00	0,000
86	31311105031	Palisáda 12x16cm, výška 1m, farba sivá	ks	140,000	9,50	1 330,00	0,000
87	589310002000.S	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S2 z cementu portlandského	m3	8,400	110,00	924,00	17,465

**Zľab Žľaby 460,05 0,706**

88	935141242.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm s roštom triedy B 125 do lôžka (D+M)	m	5,000	31,95	159,75	0,706
89	PZ	Prikopový žľab, betónový, hlboký 495x1000x400mm	ks	5,000	60,06	300,30	0,000

**1/14 Presun hmôt 393,05 0,000**

90	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	47,992	8,19	393,05	0,000
----	-------------	--	---	--------	------	--------	-------

**Celkom 29 000,00 159,974**