

## Urbárska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom

Poruba pod Vihorlatom 172, 072 32 Jovsa

### NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

#### 1. Názov predmetu zákazky:

*Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom*

#### 2. Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:	RM-DEVELOPER s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Veľké Zalužice 272, 07234, Zalužice
IČO:	50485121
IČ DPH:	SK2120346855
Kontaktná osoba:	Agáta Mišková
Telef. číslo:	
E - mail:	robertmbobo@gmail.com

#### 3. Návrh na plnenie kritérií:

Kritérium	Cena celkom v € bez DPH	DPH v €	Cena celkom v € s DPH
Uchádzačom navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky vyjadrená v eurách s DPH.	1 003 687,95 €	200 737,59 €	1 204 425,54 €

#### Poznámka:

Uchádzač vyplňuje žlté označené bunky.

Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: som platcom DPH.

V Zalužiciach, dňa 27.5.2024

**RM-DEVELOPER s.r.o.**  
Veľké Zalužice 272  
072 34 Zalužice  
IČO: 50 485 121  
IČ DPH: SK2120346855  
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

\*nehodiace prečiarknite

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant	<b>RM-DEVELOPER s.r.o.</b> Veľké Zalužice 272 072 34 Zalužice IČO: 50 485 121 IČ DPH: SK2120346855		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	175 509,88	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	827 251,89	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	337,37	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	588,81	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 003 687,95	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 003 687,95
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 1 003 687,95		200 737,59
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>1 204 425,54</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpochy</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
29/05/2029				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RM-DEVELOPER, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>1 Zemné práce</b>							<b>1 803,49</b>	<b>134 592,21</b>	<b>136 395,70</b>	<b>0,000</b>
1	R	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 001,000	3,66	0,00	3 663,66	3 663,66	0,000
	R		Odstránenie spevnenej priekopy, rigolu, spevnenia z betónu	m	213,000	13,23	0,00	2 817,99	2 817,99	0,000
1	R	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 001,000	4,05	0,00	4 054,05	4 054,05	0,000
2	R	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	336,000	4,55	0,00	1 528,80	1 528,80	0,000
3	R	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	14,000	3,09	0,00	43,26	43,26	0,000
4	R	121101202.S	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy nad 1000 m2	m2	15 312,000	1,04	0,00	15 924,48	15 924,48	0,000
5	R	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	15 312,000	0,16	0,00	2 449,92	2 449,92	0,000
6	R	111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	15 312,000	1,18	0,00	18 068,16	18 068,16	0,000
8	R	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,300	37,76	0,00	577,73	577,73	0,000
9	R	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,300	10,15	0,00	155,30	155,30	0,000
	R	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 032,675	10,47	0,00	10 812,11	10 812,11	0,000
	R	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 032,675	1,06	0,00	1 094,64	1 094,64	0,000
10	R	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	557,543	2,69	0,00	1 499,79	1 499,79	0,000
11	R	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	557,543	1,27	0,00	708,08	708,08	0,000
14	R	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 012,292	3,41	0,00	6 861,92	6 861,92	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	R	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60 368,752	0,39	0,00	23 543,81	23 543,81	0,000
16	R	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 012,292	19,06	0,00	38 354,29	38 354,29	0,000
17	R	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	55,000	4,14	0,00	227,70	227,70	0,000
18	R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	59,443	20,50	0,00	1 218,58	1 218,58	0,000
19	583	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	118,885	15,17	1 803,49	0,00	1 803,49	0,000
20	R	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 058,200	0,48	0,00	987,94	987,94	0,000

**2 Zakladanie 1 952,21 1 803,75 3 755,96 0,000**

21	R	211971121.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	925,000	1,95	0,00	1 803,75	1 803,75	0,000
22	693	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	971,250	2,01	1 952,21	0,00	1 952,21	0,000

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 12 403,06 6 600,13 19 003,19 0,000**

23	R	317321120	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 30/37	m3	3,520	213,99	0,00	753,24	753,24	0,000
24	R	317353121	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	17,600	71,45	0,00	1 257,52	1 257,52	0,000
25	R	317353221	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	17,600	8,68	0,00	152,77	152,77	0,000
26	R	317361216	Výstuž mostových rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,056	2 211,83	0,00	2 335,69	2 335,69	0,000
27	R	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	52,800	39,79	0,00	2 100,91	2 100,91	0,000
28	553	5534660000	Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy a kotviaceho materiálu	m	53,000	234,02	12 403,06	0,00	12 403,06	0,000

**4 Vodorovné konštrukcie 5 324,13 13 880,32 19 204,45 0,000**

29	R	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	229,192	2,47	0,00	566,10	566,10	0,000
30	R	465511522	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 150mm	m2	229,192	45,86	0,00	10 510,75	10 510,75	0,000
31	583	5838075000	Kameň lomový upravený tr1 pre dlažbu hrúbky 20cm	m2	229,192	23,23	5 324,13	0,00	5 324,13	0,000
32	R	Pol1	Betónový prah 300*1000	m	51,000	54,97	0,00	2 803,47	2 803,47	0,000

**5 Komunikácie 5 197,61 393 315,00 398 512,61 0,000**

35	R	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	925,000	10,38	0,00	9 601,50	9 601,50	0,000
36	R	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4 271,150	5,92	0,00	25 285,21	25 285,21	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	R	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	925,000	10,45	0,00	9 666,25	9 666,25	0,000
	R	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 001,000	8,84	0,00	8 848,84	8 848,84	0,000
	R	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 001,000	14,89	0,00	14 904,89	14 904,89	0,000
38	R	565171221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	9 009,000	19,91	0,00	179 369,19	179 369,19	0,000
39	R	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	9 009,000	0,90	0,00	8 108,10	8 108,10	0,000
40	R	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	9 009,000	0,36	0,00	3 243,24	3 243,24	0,000
41	R	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	9 009,000	13,77	0,00	124 053,93	124 053,93	0,000
44	R	569711112	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	2 552,000	3,86	0,00	9 850,72	9 850,72	0,000
45	R	899203111	Osadenie mreže	ks	11,000	34,83	0,00	383,13	383,13	0,000
46	552	5524262000	Mreža 1200/1200 + kotviaci materiál	ks	11,000	472,51	5 197,61	0,00	5 197,61	0,000

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 9 393,65 9 393,65 0,000**

47	R	627471132.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	75,330	66,76	0,00	5 029,03	5 029,03	0,000
48	R	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	75,330	57,94	0,00	4 364,62	4 364,62	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 66 967,93 66 967,93 0,000**

50	R	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	16,000	889,41	0,00	14 230,56	14 230,56	0,000
51	R	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	34,750	68,45	0,00	2 378,64	2 378,64	0,000
53	R	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	561,582	16,71	0,00	9 384,04	9 384,04	0,000
54	R	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25 271,190	0,44	0,00	11 119,32	11 119,32	0,000
55	R	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	434,455	31,03	0,00	13 481,14	13 481,14	0,000
	R	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	127,127	31,07	0,00	3 949,84	3 949,84	0,000
56	R	919413112	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	11,000	1 129,49	0,00	12 424,39	12 424,39	0,000

**8 Rúrové vedenie 148 829,38 159 144,97 307 974,35 0,000**

57	R	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	25,500	33,62	0,00	857,31	857,31	0,000
58	R	185851119.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	153,000	0,98	0,00	149,94	149,94	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	R	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	91,450	71,27	0,00	6 517,64	6 517,64	0,000
60	592	592220000400	Rúra železobetónová, DN 600, dĺ. 1000	ks	89,000	36,08	3 211,12	0,00	3 211,12	0,000
63	R	919535556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m3	9,145	157,48	0,00	1 440,15	1 440,15	0,000
64	592	592270002210	Tvárnica priekopová	ks	3 024,263	48,15	145 618,26	0,00	145 618,26	0,000
66	R	935111211	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m	2 950,500	16,92	0,00	49 922,46	49 922,46	0,000
72	R	918101112.S	Lôžko pod tvarnicu priekopovú alebo melioračno-betónovú dosku z betónu prostého tr. C 12/15	m3	708,120	117,26	0,00	83 034,15	83 034,15	0,000
67	R	938909612	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového (10% z plochy)	m2	8 008,000	0,06	0,00	480,48	480,48	0,000
68	R	938909612.1	Odstránenie nanosu na hraniciach priem. hr. 100-200mm, -0,25200t	m2	2 552,000	3,74	0,00	9 544,48	9 544,48	0,000
	R		Čistenie žlabov, -0,02 t	m	1 138,000	0,31	0,00	352,78	352,78	0,000
69	R	938909422	Čistenie priekop komunikácii strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	2 153,500	2,00	0,00	4 307,00	4 307,00	0,000
70	R	938909762	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11775 t	m	25,500	3,46	0,00	88,23	88,23	0,000
71	R	938909789	Priplatok k cene čistenia priepustov tlakovou vodou za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,07790 t	m	2,500	2,27	0,00	5,68	5,68	0,000
	R	952901111.S	Vyčistenie a vypratanie staveniska	m2	9 009,000	0,22	0,00	1 981,98	1 981,98	0,000
	R	914001101	Dočasné dopravné značenie – prenajom	kpl	1,000	462,69	0,00	462,69	462,69	0,000

**99 Presun hmôt HSV** **0,00** **9 158,80** **9 158,80** **0,000**

75	R	998224211.S	Presun hmôt pre plochy letísk s krytým monolitickým betónovým (822 3.4) akejkolvek dĺžky objektu	t	4 977,610	1,84	0,00	9 158,80	9 158,80	0,000
----	---	-------------	--	---	-----------	------	------	----------	----------	-------

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti** **337,37** **588,81** **926,18** **0,000**

76	R	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	115,680	0,31	0,00	35,86	35,86	0,000
77	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,046	648,82	29,85	0,00	29,85	0,000
78	R	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	115,680	0,68	0,00	78,66	78,66	0,000
79	111	1116134400	Asfalt izolačný AQSI 85/40 v sudoch do 250kg	t	0,197	556,92	109,71	0,00	109,71	0,000
80	R	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	115,680	4,10	0,00	474,29	474,29	0,000
81	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 500g/m2	m2	115,680	1,71	197,81	0,00	197,81	0,000

**VRN03 Geodetické práce** **0,00** **5 415,51** **5 415,51** **0,000**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	R	300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	2 839,22	0,00	2 839,22	2 839,22	0,000
	R	300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	2 576,29	0,00	2 576,29	2 576,29	0,000

**VRN04**
**Projektové práce**
**0,00**
**2 010,57**
**2 010,57**
**0,000**

	R	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	2 010,57	0,00	2 010,57	2 010,57	0,000
--	---	--------	---	----	-------	----------	------	----------	----------	-------

**VRN06**
**Zariadenie staveniska**
**0,00**
**24 969,05**
**24 969,05**
**0,000**

	R	600021	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	511,45	0,00	511,45	511,45	0,000
	R	600022	Nepredvídané náklady 2,5% zo HSV (do ponuky uvedie každý účastník)	kpl	1,000	24 457,60	0,00	24 457,60	24 457,60	0,000

**Celkom**
**175 847,25**
**827 840,70**
**1 003 687,95**
**0,000**

**RM-DEVELOPER s.r.o.**  
 Veľké Zalužice 272  
 072 84 Zalužice  
 IČO: 50 485 121  
 IČ DPH: SK2120346855

**Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok**

(v prípade, ak uchádzač uplatňuje subdodávateľov)

Predmet zákazky: „**Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom**“

<b>Subdodávateľ</b>	<b>Podiel plnenie v %</b>	<b>Predmet subdodávok</b>	<b>Oprávnená osoba za subdodávateľa</b> (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, funkcia)
Názov: žiadny Sídlo: IČO:			
Názov: Sídlo: IČO:			
Názov: Sídlo: IČO:			

V Zalužiciach, dňa 27.5.2024

**RM-DEVELOPER s.r.o.**

Veľké Zalužice 272

072 34 Zalužice

IČO: 50 488 121

IČ DPH: SK2120346855

Agáta Mišková