


# 106-00



VYPRACOVAL: Ing. Dušan Vongrej		TECH. KONTROLA: Ing. Michal Matuška		<b>MP Construct s.r.o.</b> <b>Obrancov Mieru 13</b> <b>040 01 Košice</b>	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Dušan Vongrej					
OBJEDNÁVATEL: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice					
KRAJ: VÚC Košický samosprávny kraj		OKRES: Košice IV			
STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ V MESTE KOŠICE - DODÁVATEĽSKÝ ÚVER ČASŤ II				ČÍSLO ZÁKAZKY:	MP-2022-002
				STUPEŇ:	DSPRS
				DÁTUM:	02/2022
ČASŤ STAVBY: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE - JANTÁROVÁ				FORMÁT:	xA4
				MIERKA:	-
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER				ČÍSLO PRÍLOHY: 05	SÚPRAVA:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II  
Objekt:  
SO 106-00 - Rekonštrukcia komunikácie - Jantárová

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
Mesto Košice  
  
Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
MP Construct s.r.o.  
  
Spracovateľ:  
Ing. Michal Matuška  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 4. 3. 2024  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:  
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt:  
SO 106-00 - Rekonštrukcia komunikácie - Jantárová

Miesto:  
Objednávateľ: Mesto Košice  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 4. 3. 2024  
Projektant: MP Construct s.r.o.  
Spracovateľ: Ing. Michal Matuška

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
1.20 - Búracie práce	0,00
5.10 - Komunikácie - vozovka	0,00
5.20 - Komunikácie - chodník	0,00
5.30 - Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	0,00
5.40 - Komunikácie - vodorovné značenie	0,00
5.50 - Komunikácie - BUS záliv	0,00
OST - Ostatné	0,00

ROZPOČET

Stavba:  
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt:  
SO 106-00 - Rekonštrukcia komunikácie - Jantárová

Miesto:  
Objednávateľ: Mesto Košice  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 4. 3. 2024  
Projektant: MP Construct s.r.o.  
Spracovateľ: Ing. Michal Matuška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	449,000		0,00
	VV		" Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3				
	VV		4490*0,1 " vrátane ošetrovania		449,000		
	VV		Súčet		449,000		
2	K	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	685,200		0,00
	VV		532,2 "Výkop pre výmenu podlažia 0,3 m		532,200		
	VV		132 "Výkop pre výmenu podlažia 0,35 m BUS		132,000		
	VV		21 "Výkop pre uličné vpusty		21,000		
	VV		Súčet		685,200		
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	4 490,000		0,00
4	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	4 490,000		0,00
5	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	138,741		0,00
	VV		4490*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		138,741		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		138,741		
D	1.20		Búracie práce				0,00
6	K	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	3 515,000		0,00
7	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t	m2	34 678,000		0,00
8	K	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	765,000		0,00
9	K	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	2 214,000		0,00
	VV		442,8/0,2 "Vybúranie - podklad. vozovky 0,2 m + odvoz na uloženie do 15 km		2 214,000		
	VV		Súčet		2 214,000		
10	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	440,000		0,00
	VV		88/0,2 "Vybúranie betónu hr. 200 mm		440,000		
	VV		Súčet		440,000		
11	K	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	2 214,000		0,00
12	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	5 247,000		0,00
13	K	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,14500 t	m	1 674,000		0,00
14	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	64,000		0,00
D	5.10		Komunikácie - vozovka				0,00
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 774,000		0,00
16	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 110,240		0,00
	VV		1918,4*1,1 "položenie separačnej geotextílie + presahy 10%		2 110,240		
	VV		Súčet		2 110,240		
17	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		2 110,240		0,00
	VV		1918,4*1,1 " geotextília s presahom 10%		2 110,240		
	VV		Súčet		2 110,240		
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 774,000		0,00
19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 774,000		0,00
20	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	1 774,000		0,00
21	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 774,000		0,00
22	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	66 702,000		0,00
23	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	34 238,000		0,00
24	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	34 238,000		0,00
25	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien	m2	37 661,800		0,00
	VV		34238*1,1 "Sklovláknitá výstužná mreža do vozovky vrátane poplozenia +10% prekrytie		37 661,800		
	VV		Súčet		37 661,800		
D	5.20		Komunikácie - chodník				0,00
26	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	3 515,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	42,000		0,00
28	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	3 515,000		0,00
29	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	3 515,000		0,00
30	K	594611111.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	42,000		0,00
31	M	592460003000.S	<i>Dlažba betónová zámková hrúbka 60 mm, prírodná</i>	<i>m2</i>	<i>46,000</i>		<i>0,00</i>
	VV		42 " základné množstvo		42,000		
	VV		4 " stratné		4,000		
	VV		Súčet		46,000		
32	K	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	260,000		0,00
33	M	592460007305	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, červená</i>	<i>m2</i>	<i>275,000</i>		<i>0,00</i>
	VV		260 " základné množstvo		260,000		
	VV		15 " stratné		15,000		
	VV		Súčet		275,000		
34	K	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	42,000		0,00
	D	5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce				0,00
35	K	388795206.S	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm	m	20,000		0,00
	VV		20 "Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
36	M	286130070300.S	<i>Chránička DN 50, HDPE</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>		<i>0,00</i>
37	K	596911141.S	Rozobratie a spätné kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	42,000		0,00
38	M	592460007500.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, hr. 60 mm</i>	<i>m2</i>	<i>10,000</i>		<i>0,00</i>
	VV		10 "doplnenie poškodennej zámkovej dlažby		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
39	K	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'	kpl	1,000		0,00
	VV		" Kanalizačné prípojky				
	VV		1 " komplet, celková dĺžka 210,00 m		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
40	M	286140003255	<i>Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
	VV		" Položka zahŕňa:				
	VV		" - plastové rúry priame DN 200				
	VV		" - tvarové kusy , kolená, odbočky podľa situácie na stavenisku				
	VV		1 " komplet pre celkovú dĺžku 210,00 m		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
41	K	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	21,000		0,00
	VV		" Položka zahŕňa:				
	VV		" - odbúranie pôvodného vpustu				
	VV		" - podkladný betón pod spodný diel				
	VV		" - osadenie mreže a kalového koša				
	VV		21 " kusov		21,000		
	VV		Súčet		21,000		
42	M	592230001404	<i>Uličný vpust betónový - horný diel</i>	<i>ks</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>
43	M	592230001504	<i>Uličný vpust betónový - stredný diel</i>	<i>ks</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>
44	M	592230002104	<i>Uličný vpust betónový - spodný diel</i>	<i>ks</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>
45	M	592230001655	<i>Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust</i>	<i>ks</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>
46	M	592270007266	<i>Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust</i>	<i>ks</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>
47	M	552410003504	<i>Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400</i>	<i>ks</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>
48	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	59,000		0,00
	VV		" Položka zahŕňa:				
	VV		" - prečistenie				
	VV		" - výmenu kalového koša				
	VV		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
	VV		" - výškovú úpravu mreže				
	VV		59 " kusov		59,000		
	VV		Súčet		59,000		
49	M	592230001655	<i>Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust</i>	<i>ks</i>	<i>59,000</i>		<i>0,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	59,000		0,00
51	K	899331115	Výšková úprava poklopov šácht	ks	40,000		0,00
52	K	899331115.1	Výšková úprava šupátok	ks	2,000		0,00
53	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s oceľovými stĺpikmi	m	64,000		0,00
54	M	404490007900.S	Zábradlie ochranné dvojmadlové, kotvené do betónu	ks	64,000		0,00
55	M	693210003305	Geomreža sklovláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	37 661,800		0,00
56	K	916362111.1	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. do opory C30/37 hr. 200mm s bočnou oporou	m	145,000		0,00
	VV		145 "Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000 - do opory C30/37 hr. 200mm		145,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV		Súčet		145,000		
57	M	592170002355.1	Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000	m	145,000		0,00
58	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5 102,000		0,00
59	M	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm	ks	5 255,000		0,00
	VV		5102 " základné množstvo		5 102,000		
	VV		153 " stratné		153,000		
	VV		Súčet		5 255,000		
60	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 674,000		0,00
61	M	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	1 754,000		0,00
	VV		1674 " základné množstvo		1 674,000		
	VV		80 " stratné		80,000		
	VV		Súčet		1 754,000		
62	K	919726173.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	1 050,000		0,00
63	K	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	6 645,000		0,00
64	K	919726174.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	216,000		0,00
65	K	919726174.2	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	5 447,000		0,00
66	K	919726543.1	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 25 mm	m	1 050,000		0,00
67	K	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	6 645,000		0,00
D	5.40		Komunikácie - vodorovné značenie				0,00
68	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	1 806,000		0,00
	VV		1806,0 "Vodor značenie 601 (plná čiara) š 120 mm		1 806,000		
	VV		Súčet		1 806,000		
69	K	915711312.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	4 744,000		0,00
	VV		4744 "Vodor značenie602 (prerušovaná č.) š 120 mm		4 744,000		
	VV		Súčet		4 744,000		
70	K	915711212.2	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 500 mm biela retroreflexná	m	40,000		0,00
	VV		40 "Vodor značenie 604 stop čiara(plná č.) š 500 mm		40,000		
	VV		Súčet		40,000		
71	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	257,000		0,00
	VV		257		257,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	678,000		0,00
	VV		440 "šikmé čiar 620 hr. 250 mm		440,000		
	VV		238		238,000		
	VV		Súčet		678,000		
73	K	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	1 387,000		0,00
	VV		1151 "prieťah pre chodcov - značenie 610		1 151,000		
	VV		206 "smerové šípky 630 (1,2 m2), 631 (2 m2)		206,000		
	VV		30 "autob. zastávky 621 hr. 120 mm + nápis		30,000		
	VV		Súčet		1 387,000		
74	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	7 268,000		0,00
	VV		1806+4744+40+440+238		7 268,000		
	VV		Súčet		7 268,000		
75	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 387,000		0,00
D 5.50 Komunikácie - BUS záliv							0,00
76	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	440,000		0,00
77	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		484,000		0,00
	VV		440*1,1 " geotextília s presahom 10%		484,000		
	VV		Súčet		484,000		
78	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	484,000		0,00
	VV		440*1,1 "položenie separačnej geotextílie + presahy 10%		484,000		
	VV		Súčet		484,000		
79	K	388994118	Chránička D 110 pre elektrické káble	m	200,000		0,00
80	K	564861111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	440,000		0,00
81	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	440,000		0,00
82	K	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	484,000		0,00
	VV		440*1,1		484,000		
	VV		Súčet		484,000		
83	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	440,000		0,00
84	K	582147115	Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm		440,000		0,00
	VV		" Položka zahŕňa aj zhotovenie výstuže položením dvoch vrstiev výstužnej KARI siete				
	VV		440 " použije sa trieda betónu C 30/37		440,000		
	VV		Súčet		440,000		
85	M	313110005305	Sieť KARI, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 10/10 mm		968,000		0,00
	VV		2*440*1,10 " dve vrstvy, prekrytie 10%		968,000		
	VV		Súčet		968,000		
D OST Ostatné							0,00
86	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1,000		0,00
87	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000		0,00
88	K	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1,000		0,00