LEGENDA

	Projektowana rozdzielnica elektryczna ---
CSP	Projektowana rozdzielnica teletechniczna CSP / WPO CSO - Centrala systemu pożarowego WPO - Wyniesiony panel obsługi
RD	Rozdzielnica technologii poza zakresem opracowania *RD - rozdzielnica dowiązująca dostarczana na zasilanie piętrze*
	Szafa RACK *GPD - główny punkt dystrybucyjny; LPD - lokalny punkt dystrybucyjny*
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ---
RPD	Ręczny przycisk oddymiania ---
	Gniazdo elektryczne (pojedyncze) 2P+Z, 10A/16A, 230V IP20 Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych
	Gniazdo elektryczne (podwójne) 2P+Z, 10A/16A, 230V IP20 Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych
	Gniazdo elektryczne 2P+Z, 10A/16A, 230V IP44 Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych
	Floorbox Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych
	Gniazdo elektryczne (przejezdnicze) 2P+Z, 10A/16A, 230V IP20 *Montaż pod stropem / nad sufitem podwieszanym*
	Wypust elektryczny Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych
	Wypust elektryczny *Montaż pod stropem / nad sufitem podwieszanym*
	Wypust elektryczny - zasilanie urządzeń pożarowych Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych

UWAGI

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych za pomocą przewodów LY2o 6mm².
3. Projektowe przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią masą ogniochronną o odporności nie mniejszej niż odziedziczona.
4. W pomieszczeniach wentylowych, oraz w rejonie urządzeń kuchennych stosować osprzęt o IP 44.
5. Przewody nad sufitem podwieszanym prowadzić na korytkach kablowych dla osiągnięcia wymaganych przez dla przewodów projektowych w nadzorowanych strefach min. 30 cm.
6. W miejscach skrzyżowań z dróżami do pozostałych instalacji należy zastosować pokrywy na korytka i dobitny kablowe.
7. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające - sporządzić protokół.
8. Gniazda należy montować w systemie ramkowym przy użyciu nabżdnej osprzęty Simon 54.

Oznaczenia wypustów:

BJ - Bateria umywalkowa
DOM - System domofonu
JWK - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JZK - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
KD - Kontrola dostępu
KGK - Kocioł gazowy kondensacyjny
KGr - Kaber gniazdy
KK - Klimakonwektor
KP - Kurtyna powietrzna
KsG - Kogeneracja
KW - Kurek wodny
OP - Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
PBZ - Pompa buforu zasilającego
PC - Pompa ciepła
P - Zasilacz pisuarów
POC - Pompa obiegowa
SUG - Stacja uzupełniania glikolu
SWG - Stacja wody gruntej
SU - Suszarka
SSWIN - System sygnalizacji włamania
SZ-PEŻ - Szafa oświetlenia bufetu zrzutowego
SZ-WS - Szafa oświetlenia wody gorąca
WP - Wypust dachowy podgrzewany
WPG - Wypust dachowy grawitacyjny podgrzewany
WZ - Wypust dachowy wentylacyjny
ZH-P - Zestaw hydrofitowy pożarowy
ZO - Zawór odcinający
ZT - Zawór trójdrogowy
OświO - Oświetlenie dekoracyjne wg. projektu wnętrz
LED - Zasilanie oświetlenia LED

Oznaczenie gniazd:

GE - Gniazdo elektryczny
AC - Access Point

Oznaczenie floorboxów:

F1 - 4x gniazdo 230V, 4x gniazdo DATA, 4x RJ45
F2 - 2x gniazdo 230V, 2x gniazdo DATA, 2x RJ45

Nr.	Data	Zmiany

-245-PT-ELE-EA-RZU-00-0008-A3

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Techniczny

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Wojciech Kompała	**353/DOŚ/10**	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Mateusz Biernacki	**OPL/2079/PWBE/22**	
RYSOWAŁ		
Piotr Godyń		

BRANŻA	SKALA	DATA
Instalacje elektryczne	1:100 ROZMIAR ARKUSZA	**21/06/24**

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacja siły K01 - parter ETAP_A

-245-PT-ELE-EA-RZU-00-0008-A3

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI