

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0043-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE PRZEWODÓW RUROWYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI

Zestawienie przewodów rurowych instalacji klimatyzacji				
Produkt	Wielkość	Średnica	Ilość	Jednostka
<b>Rury miedziane:</b>				
Rura miedziana chłodnicza	DN 6	6,4 x 4,7	50	m
Rura miedziana chłodnicza	DN 10	9,5 x 7,8	350	m
Rura miedziana chłodnicza	DN 16	15,9 x 14,1	250	m
Rura miedziana chłodnicza	DN 19	19,1 x 16,9	75	m

**UWAGA:**

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.

**Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.**