Errata korygująca

do projektu zagospodarowania terenu – **przebudowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia**, dla którego wydano Zaświadczenie z urzędu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr GPr.6743.1.179.2024.PG z dnia 07.10.2024, sporządzona na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Pzp. Uwzględniając treść art. 99 ust. 4, 5 i 6 Pzp., oraz Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	**Przebudowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z budową kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną.**
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	adres: Piekary Śląskie ul. Solidarności
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Numer działki ewidencyjnej / Identyfikator działki 2755/189 fragment działka drogowa — 247101_1.0002.AR_9-7.2755/189 2768/189 Bz — 247101_1.0002.AR_9-7.2768/189 606/86 Bz — 247101_1.0002.AR_11-2.606/86 514/86 fragment- działka drogowa — 247101_1.0002.AR_11-2.514/86 Jednostka ewidencyjna: Miasto Piekary Śląskie Obręb ewidencyjny: 247101_1.0002, PIEKARY WIELKIE
INWESTOR	**Gmina Piekary Śląskie**, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

-OŚWIADCZENIE-

Na podstawie art. 36a. ust. 6 z uwzględnieniem art. 36 a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, niżej podpisany projektant / sprawdzający kwalifikuje, wykazane niżej odstępstwa od projektu zagospodarowania terenu **przebudowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia** dla zadania: 'KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną",

jako **nieistotne** i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

DATA: 23-06-2026r

SIEĆ GAZOWA

PROJEKTANT	dr inż. Julita Donocik nr upr.: **162/DOŚ/14**	*Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń*	[redacted]
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Łukasz Donocik nr upr.: **350/DOŚ/15**	*Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń*	[redacted]

Element I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- **przebudowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia**
opis techniczny


Miejsce występowania fragmentu OPZ wymagającego poprawy	**Dotychczasowa treść**	**Skorygowana treść**
Opis techniczny Rozdział 2.2 Strona 10	– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 nr 0 poz. 604 lub równoważne. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 14422) lub równoważne. – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego Dz.U. 2020r. poz. 1609 lub równoważne. – art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 471) tj. PZT, PAB, PT lub równoważne. – pkt. 1 oraz pkt. 1.2- Zarządzeniem Prezesa Zarządu PSG sp. z.o. w Tarnowie z dnia 10 października 2022r. – „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych" lub równoważne. – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1570; lub równoważne.	– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225). – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679) – pkt. 1 oraz pkt. 1.2- Zarządzeniem Prezesa Zarządu PSG sp. z.o. w Tarnowie z dnia 10 października 2022r. – „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych" lub równoważne. – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1213.
Opis techniczny Rozdział 2.5.2. Strona 12	Projektowana infrastruktura techniczna została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale oraz z dostawcami mediów, zarządcami dróg.	Projektowana infrastruktura techniczna została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale oraz z dostawcami mediów, zarządcą drogi.
Opis techniczny Rozdział 2.5.4 Strona 13	• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, • PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia, • PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania, • PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów,	• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważne, • PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia lub równoważne • PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania lub równoważne • PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów lub równoważne
Opis techniczny Rozdział 2.5.4 Strona 13	Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz.II, Instal. Sanit. oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów.	Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz.II, Instal. Sanit lub równoważne oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów.
Opis techniczny Rozdział 2.5.5 Strona 14	Roboty budowlane przy budowie wodociągu i kanalizacji nie wpłyną niekorzystnie na środowisko z uwagi na zastosowane materiały obojętne ekologicznie jak również nie powodują degradacji środowiska.	Roboty budowlane przy przebudowie sieci gazowej nie wpłyną niekorzystnie na środowisko z uwagi na zastosowane materiały obojętne ekologicznie jak również nie powodują degradacji środowiska.

Opis techniczny Rozdział 2.6.1 Strona 14	Projektuje się przebudowę sieci gazowej na fragmencie ok. 198m zgodnie z PZT. Przebudowę należy wykonać z rur Dz160/PE 100 RC SDR11 typ 2 PN10 według PAS 1075(rury dwuwarstwowe, koloru czarnego z pomarańczową powłoką zewnętrzną).	Projektuje się przebudowę sieci gazowej na fragmencie ok. 198m zgodnie z PZT. Przebudowę należy wykonać z rur Dz160/PE 100 RC SDR11 typ 2 PN10 według PAS 1075 lub równoważne (rury dwuwarstwowe)
Opis techniczny Rozdział 2.6.1 Strona 15	Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, projektowany gazociąg Dz160 mm PE100 RC SDR11 typ 2 PN10 według PAS 1075	Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, projektowany gazociąg Dz160 mm PE100 RC SDR11 typ 2 PN10 według PAS 1075 lub równoważne
Opis techniczny Rozdział 2.6.1 Strona 15	- przejście PE/stal zakończone kołnierzem szyjkowym (EN 1092 1/11/B1/DN50/60,3x3,6/PN16/mat. minP265),	- przejście PE/stal zakończone kołnierzem szyjkowym (zgodnie z EN 1092-1 lub równoważne typu 11/B1/DN50/60,3x3,6/PN16/mat. min. P265),
Opis techniczny Rozdział 2.6.1 Strona 16	- kołnierz zaślepiający z korkiem ½" (EN 1092-1 /11/B1/DN50/60,3x3,6/PN16/mat.min P265)	- kołnierz zaślepiający z korkiem ½" (zgodnie z EN 1092-1 lub równoważne typu 11/B1/DN50/60,3x3,6/PN16/mat. min. P265)
Opis techniczny Rozdział 2.6.1 Strona 16	Jeżeli zachodzi konieczność Wykonawca ma obowiązek przygotować i uzgodnić dokumentację techniczną rozbiórki oraz budowy sieci gazowej w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).	Wykonawca ma obowiązek przygotować i uzgodnić dokumentację techniczną rozbiórki oraz budowy sieci gazowej w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 17	Przewody gazowe należy wykonać z rur PE 100 RC, szeregu SDR 11 typ 2 PN10 o średnicy Dz160. Rury powinny posiadać certyfikat na znak budowlany B oraz odpowiadać wymaganiom Normy PN EN 1555-1:2010, PN EN 1555-2:2010, PN EN 1555-3:2010 lub równoważne oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz 1570).	Przewody gazowe należy wykonać z rur PE 100 RC, szeregu SDR 11 typ 2 PN10 o średnicy Dz160. Rury powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom Normy PN EN 1555-1:2010 lub równoważne, PN EN 1555-2:2010 lub równoważne, PN EN 1555-3:2010 lub równoważne oraz spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1213).
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 17	Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych powinny być oznakowane w sposób trwały w odstępach około 1 m. Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje: -skrót nazwy producenta - rodzaj polietylenu - wyraz "GAZ" - grupę wskaźnika płynięcia - nominalną średnicę zewnętrzną rury x grubość ścianki - datę produkcji (rok, miesiąc, dzień), nr maszyny, nr serii, mb rury - numer normy lub aprobaty technicznej - nazwę i typ surowca oraz jego klasy - znak budowlany „B" - Kształtki stosowane do budowy gazociągów powinny być koloru żółtego lub czarnego. Powinny posiadać oznakowanie wykonane w sposób nie inicjujący uszkodzeń, na nalepkach lub w formie kodu paskowego, określające następujące dane: - skrót nazwy producenta - średnica nominalna i grubość ścianki - rodzaj polietylenu - wyraz "GAZ" - ciśnienie robocze - numer normy - data produkcji.	Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych powinny być oznakowane w sposób trwały, umożliwiający identyfikację i sprawdzenie materiału, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 18	Roboty ziemne związane z wykonywaniem sieci gazowych wykonać zgodnie z PN-68/B-06050.	Roboty ziemne związane z wykonywaniem sieci gazowych wykonać zgodnie z PN-68/B-06050 lub równoważne.

Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 18	Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; lub równoważne - Normą PN-EN 12327:2013-02E „Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne"; lub równoważne - Standard ST-IGG-0303:2022 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie; lub równoważne	Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; - Normą PN-EN 12327:2013-02E „Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne" lub równoważne; - Standard ST-IGG-0303:2022 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie lub równoważne;
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	Całość wykonać w warunkach normy PN-EN 12327:2013-02 „Infrastruktura gazowa- Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania- Wymagania funkcjonalne" lub równoważne oraz standardu ST-IGG-0303:2022 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie", lub równoważne.	Całość wykonać w warunkach normy PN-EN 12327:2013-02 „Infrastruktura gazowa- Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania- Wymagania funkcjonalne" lub równoważne oraz standardu ST-IGG-0303:2022 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie" lub równoważne.
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	Maksymalny czas składowania nie może być dłuższy niż 2 lata dla rur żółtych, chyba, że producent rur zaleci inaczej.	Maksymalny czas składowania nie może być dłuższy niż 2 lata dla rur żółtych, chyba, że producent rur wybrany przez wykonawcę zaleci inaczej.
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, przepisami, a także instrukcjami montażowymi dostarczonymi przez wytwórców materiałów i urządzeń	Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II lub równoważne, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, przepisami, a także instrukcjami montażowymi dostarczonymi przez wytwórców materiałów i urządzeń wybranych przez Wykonawcę.
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	W przypadku urządzeń i armatury mającej kontakt z wodą pitną powinny one posiadać atest PZH. Wszelkie zmiany rozwiązań a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy uzgodnić z projektantem. Za zgodą projektanta oraz Inwestora, dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i certyfikaty.	Usuwa się w całości.
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	Montaż gazociągu, próby i odbiory wykonać zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, Poz. 640); lub równoważne. - Obowiązującymi normami i przepisami. - Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściciela innego uzbrojenia podziemnego. Wykonawstwo robót powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. - Inwestor ma obowiązek zlecić sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci.	Montaż gazociągu, próby i odbiory wykonać zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, Poz. 640); - Obowiązującymi normami i przepisami. - Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi powiadomić właściciela innego uzbrojenia podziemnego. Wykonawstwo robót powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. - Wykonawca ma obowiązek zlecić sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci.

Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną) .	Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z normą lub z aprobatą techniczną).
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP	Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów wybranych przez Wykonawcę i obowiązującymi przepisami BHP
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	Wszelkie zmiany rozwiązań a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem. Za zgodą projektanta i Inwestora, dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i certyfikaty.	Usuwa się w całości.
Opis techniczny Rozdział 2.6.4 Strona 19	Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta	Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta wybranego przez Wykonawcę

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Miejsce występowania fragmentu OPZ wymagającego poprawy	**Dotychczasowa treść**	**Skorygowana treść**
Rys: 245-PB-ZSN-ZZ-RZU-PZ-0001-A2	SZAFA Z ZAWOREM MAG ORAZ ZAWOREM ODCINAJĄCYM 	Na wskazanych rysunkach usuwa się „SZAFA Z ZAWOREM MAG ORAZ Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM" i wpisuje w to miejsce „SZAFA Z ZAWOREM ODCINAJCYM ORAZ PRZEPUSTNICĄ Z GŁOWICĄ ZAMYKAJĄCĄ"
Rys: 245-PB-ZSN-ZZ-RZU-PZ-0001-A2	SZAFA Z ZAWOREM MAG ORAZ ZAWOREM ODCINAJĄCYM 	Na wskazanych rysunkach usuwa się „SZAFA Z ZAWOREM MAG ORAZ ZAWOREM ODCINAJĄCYM" i wpisuje w to miejsce „SZAFA Z ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM ORAZ ZAWOREM ODCINAJĄCYM"
Rys: 245-PB-ZSN-ZZ-RZU-PZ-0001-A2	Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną warunkami technicznymi oraz wymaganiami i technologią określoną przez producenta materiałów budowlanych i urządzeń.	Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną warunkami technicznymi oraz wymaganiami i technologią określoną przez producentów materiałów budowlanych i urządzeń wybranych przez Wykonawcę.
Rys: 245-PB-ZSN-ZZ-RZU-PZ-0001-A2	Potrzebna jest na etapie wykonywania prac wspólna ocena gruntu z Inspektorem Nadzoru, Projektanta przy współpracy z Geologiem.	Usuwa się zdanie w całości.

Rys: 245-PB-ZSN-ZZ-RZU-PZ-1002-A2	Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną warunkami technicznymi oraz wymaganiami i technologią określoną przez producenta materiałów budowlanych i urządzeń.	Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną warunkami technicznymi oraz wymaganiami i technologią określoną przez producentów materiałów budowlanych i urządzeń wybranych przez Wykonawcę.
Rys: 245-PB-ZSN-ZZ-RZU-PZ-1002-A2	Potrzebna jest na etapie wykonywania prac wspólna ocena gruntu z Inspektorem Nadzoru, Projektanta przy współpracy z Geologiem.	Usuwa się zdanie w całości.
Rys: 245-PB-ZSN-ZZ-RZU-PZ-1002-A2	PAS 1075	Po słowach: PAS 1075 dodaje się zwrot lub równoważne

dr inż. J[redacted]CIK
uprawnienia b[redacted]towania
i kier[redacted]z ograniczeń
w specjalności [redacted]esie sieci,
instalacji i urząd[redacted]ylacyjnych,
gazowych, wod[redacted]zacyjnych
nr e[redacted]