			"náter umývateľný dezinfekčným prostriedkom"							
36	783	78389-7190	Nátery fasád penetračné univerzálne SAKRET "UG" napustenie 2x	1 100,000	m2	0,300		PENAD H	330,00	
			"alebo porovnateľný ekvivalent"							
37	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	2 900,000	m2	0,800		THINNER 08080	2 320,00	
38	783	78390-3812	Odmastenie saponátmi	850,000	m2	0,200		JAR	170,00	
39	783	78391-5010	Nátery sklených výplní olejové jednonásobné tupovaním	180,000	m2	0,900		PRIMALEX syntet. Báza	162,00	
			783 - Nátery spolu:	**0,00**						
	784 - Maľby									
40	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	7 800,000	m2	0,650		Ručná práca	5 070,00	
41	784	78440-2802	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním	1 100,000	m2	0,650		Ručná práca	715,00	
42	784	78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	15 600,000	m2	1,000		JUPOL EKONOMIK	15 600,00	
43	784	78445-2272	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	8 000,000	m2	1,000		JUPOL EKONOMIK	8 000,00	
44	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	29 000,000	m2	1,000		JUPOL EKONOMIK	29 000,00	
			"alebo porovnateľný ekvivalent"							
45	784	78447-1111	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	700,000	m	0,800		HOBI KIT	560,00	
46	784	78447-1112	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 5m	400,000	m	0,800		HOBI KIT	320,00	
47	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	2 250,000	m2	2,300		NEOGLED	5 175,00	
			.						0,00	
48	784	78448-1020	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 5m	2 000,000	m2	2,300		NEOGLED	4 600,00	
			.							
49	784	78448-1050	Stierka na stenách a stropoch na schodisku v. do 3,8m	1 900,000	m2	2,300		NEOGLED	4 370,00	
50	784	78448-1060	Stierka na stenách a stropoch na schodisku v. do 5m	1 700,000	m2	2,300		NEOGLED	3 910,00	
51	784	78449-2100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	1 500,000	m	0,100		BELOBA	150,00	
52	784	78449-5901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	1 300,000	m2	0,900		PRIMALEX syntet. Báza	1 170,00	
			"po zatečení"							
53	784	78449-5902	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do 5m	820,000	m2	0,900		PRIMALEX syntet. Báza	738,00	
			"po zatečení"							
54	784	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802-penetračný náter	6 500,000	m2	0,500		PENAD H	3 250,00	
			"alebo porovnateľný ekvivalent"							
55	784	78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	1 300,000	m2	2,000		JUBOLIN	2 600,00	
56	784	78449-8912	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. miest. do 5m	1 000,000	m2	2,000		JUBOLIN	2 000,00	
			784 - Maľby spolu:	**0,00**					174 904,10	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**0,00**						
			Za rozpočet celkom						180 832,10	