


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

B-B

SKALA 1:50



krawężnik betonowy 15/30 na ławie z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15/22cm najazdowy na ławie z oporem, beton C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

8cm kostka betonowa brukowa
3-4cm podsypka cem. piaskowa
20cm podbudwa z betonu C12/15
10cm warstwa odsączająca z piasku

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KAMIL MACIEJEWSKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1A
87-400 GOLUB - DOBRZYŃ
Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejewski@vp.pl



Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie terenu - Budowa miejsc postojowych

Adres inwestycji: Dz. nr 5074/2 obr. 0002 Cieszyń, gm. Golub - Dobrzyń

Inwestor: Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń, Konstnacja 3A, 87-400 Golub - Dobrzyń

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B	Stadium : Proj. techniczny		Nr rysunku 3
	DATA: październik 2023 aktualizacja czerwiec 2024	SKALA: 1:50	
imię i nazwisko projektanta:	Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Kamil Maciejewski	KUP/0005/PBKb/16 do proj. konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń		