

LEGENDA ŚCIAN:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

- SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- deska elewacyjna prosta - montaż widoczny
- kontrasty 2cm
- folia paroprzepuszczalna
- wełna mineralna 18 cm - Idekl. 0,032 W/(m²K) pomiędzy rusztem drewnianym (tęty) mocowany kołkami stalowymi
- puszek ceramiczny 25cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- folia w płynie

SW1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- puszek ceramiczny 25cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- folia w płynie

SW2

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - ŁAZIENKA

- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- puszek ceramiczny 11,5cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- folia w płynie

SW3

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- puszek ceramiczny 11,5cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- folia w płynie

SW4

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - ŁAZIENKA

- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- puszek ceramiczny 11,5cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- folia w płynie
- SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cienkowarstwowy
- wełna mineralna 18 cm - Idekl. 0,032 W/(m²K)
- puszek ceramiczny 25cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- folia w płynie
- SZ3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- deska elewacyjna prosta - montaż widoczny
- kontrasty 2cm
- folia paroprzepuszczalna
- wełna mineralna 18 cm - Idekl. 0,032 W/(m²K) pomiędzy rusztem drewnianym (tęty) mocowany kołkami stalowymi
- puszek ceramiczny 25cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- folia w płynie
- SZ4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cienkowarstwowy
- wełna mineralna 18 cm - Idekl. 0,032 W/(m²K)
- puszek ceramiczny 25cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm
- folia w płynie
- SZ5

ŚCIANA FUNDAMENTOWA


- folia kubelkowa
- styropian do styku z gruntem-gr. 15 cm
- 2x izolacja pionowa bitumiczna
- ściana z bloków betonowych na zaprawie cementowej- gr. 24 cm
- 2x izolacja pionowa bitumiczna
- SZ6

ŚCIANA ATTYKOWA - SZCZYTOWA

- tynk cienkowarstwowy
- wełna mineralna 25 cm
- puszek ceramiczny 25cm
- wełna mineralna 10 cm
- tynk cienkowarstwowy
- SZ7

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cienkowarstwowy
- wełna mineralna 25 cm
- puszek ceramiczny 25cm
- tynk cementowo-wapenny kał III-1,5cm



- Uwagi:**
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Poszczególne elementy należy wykonać w określonych etapach. Odczytywać od projektu należy, konsultować z projektem.
 - Wszelkie elementy, które nie są elementami konstrukcyjnymi, należy wykonać zgodnie z projektem, z uwzględnieniem warunków technicznych i materiałowych.
 - W wykończeniu elementów w ścianach nie dopuszcza się wstawiania elementów, które nie są elementami konstrukcyjnymi.
 - Przy wykończeniu elementów w ścianach nie dopuszcza się wstawiania elementów, które nie są elementami konstrukcyjnymi.
 - Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach, słupach, balkonach, schodach, podłogach, sufitach, należy uzyskać zgodę projektanta.
 - Dopuszczalne są zmiany w projekcie, które nie wpływają na bezpieczeństwo i wytrzymałość konstrukcji.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przynosić wg projektu, z uwzględnieniem warunków technicznych i materiałowych.
 - Każdy składek projektu należy rozpatrywać w kontekście wszystkich rysunków, które do niego składają się, oraz z uwzględnieniem warunków technicznych i materiałowych.
 - Należy wykonać rysunek techniczny elementów, których zaobserwowanie wynika z projektu, z uwzględnieniem warunków technicznych i materiałowych.
 - Należy wykonać rysunek techniczny elementów, których zaobserwowanie wynika z projektu, z uwzględnieniem warunków technicznych i materiałowych.
 - W projekcie należy wykonać rysunek techniczny elementów, których zaobserwowanie wynika z projektu, z uwzględnieniem warunków technicznych i materiałowych.
 - Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 7 lit. a Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003 roku N 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

INWESTOR: WYSTAWIENIE GOSPODARSTWO LEŚNE LĄSKOWO STRZELECE OPOLESKIE UL. MONUSZKI 1, 47-00 IDENTYFIKATOR ODDZIAŁU: 61105.5002AR.11.1460				ADRES BUDOWY: WYSTAWIENIE GOSPODARSTWO LEŚNE LĄSKOWO STRZELECE OPOLESKIE UL. MONUSZKI 1, 47-00 IDENTYFIKATOR ODDZIAŁU: 61105.5002AR.11.1460			
NAZWA I ADRES GOSPODARSTWA LEŚNEGO PROJEKT BUDOWLANI BUDYNKU POTRÓJNEJ SAMODZIELNEJ KANCELARII DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH, NADLEŚNICTWO STRZELECE OPOLESKIE, WRAZ Z NEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ MIZ ENERGETYCZNA NN, WIZ WODOCIĄGIEM, WIZ KANALIZACJĄ SANITARNEJ				PROJEKTANT: ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANI MIZ ENERGETYCZNA NN, WIZ WODOCIĄGIEM, WIZ KANALIZACJĄ SANITARNEJ			
BRANŻA: ARCHITEKTURA TYTUŁ RYSUNKU:				STADIUM: PROJEKT BUDOWLANI DATA: 14 PAŢDZIERNIK 2022R NR RYSUNKU: A-01			
RZUT PARTERU				SKALA: 1:75			

KG ARCHITEKTURA
ul. Białogłowa 6, 45-200 Opole
tel. 71 430 10 10
e-mail: biuro@kg-architektura.pl