



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA

LEGENDA:

- A** ŚCIANA KLINKIEROWA
System termozłazajnych płyt klinkierowych w technologii łączenie z płytkami klinkierowymi z podłogiem gr = 10cm oraz już gotowych elementów z podłożem izolacyjnym, całość docieplenia powinna zawierać 20cm o lambda min. całej przegrody 0,20, należy przeliczyć przegrodę wg. aktualnych wytycznych WT. na dzień wykonania dokumentacji technicznej, KOLEKCJA ZEITLOS - 237
- B** ŚCIANA TYNKOWA BIAŁA
Tynk samoczyszczący z zawartością dwutlenku tytanu z powłoką nanoporową z funkcją fotokatalizy, śnieżna biel (baranek 1,5 mm) - KOLOR BIAŁY (NCS - S 0500N)
- ŚCIANA KOLOROWA
Biała systemowa z powłoką lakierowaną - okładzina elewacyjna, w technologii dużych łusek układana poziomo
- C** - KOLOR ZIELONY (RAL 6017)
- D** - KOLOR POMARAŃCZOWY (RAL 2009)

- E** - KOLOR NIEBIESKI (RAL 5015)
- F** - KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018)
- G** - KOLOR FIOLETOWY (RAL 4008)
- H** RYNNY I RURY SPUSTOWE
Systemowe panele rynnowe - ukryte - z blachy stalowej, analogicznie jak połać dachowa w kolorze i materiale . ryma prostokątna zamontowana na połać dachowej, rura ukryta w izolacji termicznej.
- I** WITRYNY / STOLARKA DRZWIOWA / OKIENNA:
Profil aluminiowy, dekle, lub PCV wzmocnione aluminium , szkło bezpieczne, hartowane, ramy witra / okien imitacja drewna (jasny dąb)
- J** OKNA I WITRYNY ZEWNĘTRZNE min. U = 0,9 W/m2K
DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE min. U = 1,3 W/m2K
- K** PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Okapnikowe kształtowniki ceramiczne klinkierowe elewacyjne kolorystyka dobrana do wybranej elewacji klinkierowej, grubość ok 20mm
- L** PANELE AKUSTYCZNE - KOLOR JASNY SREBRNY (RAL 9H06)
- M** FOLIA WEWNĄTRZ PAKIETU SZYBOWEGO

ELEWACJA ZACHODNIA

		BIURO PROJEKTOWE GRAŻYNA RAJEWSKA	
Nazwa projektu:		Nr projektu:	
Inwestor:		Data:	
Projektant:		Podpis:	
Data:		Miejscowość:	
Skala:		Miejscowość:	
1:150		1:150	