

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Výber zhotoviteľa na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ č. 23

1.

SO 003.OK - Oceľové konštrukcie a SO 004.OK - Oceľové konštrukcie: Vo výkazoch výmer sú uvedené položky:

SO 003 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup

SO 003.OK - Oceľové konštrukcie

D 783 Nátery

7	K	783120320.1	Nátery oceľ. konštrukcii ochranné akrylátové 120µm	m2	132,980
8	K	783150140.S	Nátery oceľ. konštrukcii ochranné akrylátové 200µm	m2	866,800
16	K	783180124.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ťažkých A, hr. 500 µm	m2	132,980

SO 004 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup

SO 004.OK - Oceľové konštrukcie

D 783 Nátery

7	K	783120320.1	Nátery oceľ. konštrukcii ochranné akrylátové 120µm	m2	132,980
8	K	783150140.S	Nátery oceľ. konštrukcii ochranné akrylátové 200µm	m2	866,800
16	K	783180124.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ťažkých A, hr. 500 µm	m2	132,980

V projektovej dokumentácii nie sú špecifikované požadované farebné odtiene.

Žiadame Zadávateľa o špecifikáciu požadovaných farebných odtieňov (RAL) náterov.

Odpoveď:

Nátery OK:

- ochranný základný náter - farba červená RAL 3000 (povrchy všetkých OK)
- ochranný vrchný náter - farba svetlá sivá RAL 7016 (len povrchy nosných stĺpov oceľového prístrešku 29,40 m² – v rámci pol. 8)

- ochranný vrchný náter - farba svetlá sivá RAL 7001 (povrchy všetkých OK s výnimkou povrchov nosných stĺpov prístrešku uvedených v odrážke vyššie – v rámci pol. 8)

protipožiarny náter - farba biela bez špecifikácie RAL (len povrchy OK objektov vrátnic podľa špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii)

2.

SO 003.SA - Architektonické a stavebné riešenie a SO 004.SA - Architektonické a stavebné riešenie:
Vo výkazoch výmer sú uvedené položky:

SO 003 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup

SO 003.SA - Architektonické a stavebné riešenie

107	K	7668110031.S	D+M mobiliáru	kpl	1,000
-----	---	--------------	---------------	-----	-------

SO 004 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup

SO 004.SA - Architektonické a stavebné riešenie

107	K	7668110031.S	D+M mobiliáru	kpl	1,000
-----	---	--------------	---------------	-----	-------

V projektovej dokumentácii nie je špecifikovaný druh ani množstvá mobiliára.

Žiadame Zadávatel'a o špecifikáciu požadovaného mobiliára?

Odpoveď:

1) mobiliár pre objekt SO 003 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu – vstup:

m.č. 1.01 Denná miestnosť:

- stôl jedálský hranatý 1200 x 800 mm, doska laminovaná drevotrieska, rám stola kovový - 1 ks
- stolička jedálská drevená s kovovou chrómovanou konštrukciou - 2 ks
- linka kuchynská rohová sektorová 1,9 + 1,2 bm, kompaktná pracovná doska hr. 12 mm, korpus skriniek LDTD hr. 18 mm, dvierka LDTD hr. 18 mm opatrené 2 mm ABS hranou, NK záves naložený s tlmením, zásuvky plno výsuvne s tlmením hĺbky 450 mm, spodné skrinky na rektifikačných nožičkách výšky 100 mm prekryté soklovou lištou – 1 ks
- chladnička s mrazničkou – 1 ks
- mikrovlnná rúra - 1 ks
- výdajník vody – 1 ks
- nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie

m.č. 1.02 Vrátnica:

- obslužný pult rohový 2,4 + 2,6 bm, laminovaná drevotrieska – 1ks
- skriňa kancelárska kombinovaná, 800 x 400 x 1800 mm, laminovaná drevotrieska – 2 ks
- kancelárska stolička s látkovým čalúnením (dispečerské kreslo) - 2 ks
- kancelárska technika pre prevádzku vrátnice (PC, telefón...)

m.č. 1.03 Šatňa:

- kovová šatníková skrinka 2-dverová s lavičkou 1875 x 600 x 500/800 - 3 ks

m.č. 1.04 WC predsieň + kabíny:

- dávkovač tekutého mydla nerezový 400 ml - 1 ks
- zásobník na jednotlivé skladané papierové uteráky nerezový (250 ks) – 1 ks
- zásobník na toaletný papier nerezový – 2 ks
- nerezový držiak WC kefy s nádobou – 2 ks
- zrkadlo 800 x 1200 mm
- nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie

2) mobiliár pre objekt SO 004 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu – výstup (identicky ako u SO003):

m.č. 1.01 Denná miestnosť:

- stôl jedálský hranatý 1200 x 800 mm, doska laminovaná drevotrieska, rám stola kovový - 1 ks
- stolička jedálska drevená s kovovou chrómovanou konštrukciou - 2 ks
- linka kuchynská rohová sektorová 1,9 + 1,2 bm, kompaktná pracovná doska hr. 12 mm, korpus skriniek LDTD hr. 18 mm, dvierka LDTD hr. 18 mm opatrené 2 mm ABS hranou, NK záves naložený s tlmením, zásuvky plno výsuvne s tlmením hĺbky 450 mm, spodné skrinky na rektifikačných nožičkách výšky 100 mm prekryté soklovou lištou – 1 ks
- chladnička s mrazničkou – 1 ks
- mikrovlnná rúra - 1 ks
- výdajník vody – 1 ks
- nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie

m.č. 1.02 Vrátnica:

- obslužný pult rohový 2,4 + 2,6 bm, laminovaná drevotrieska – 1ks
- skriňa kancelárska kombinovaná, 800 x 400 x 1800 mm, laminovaná drevotrieska – 2 ks
- kancelárska stolička s látkovým čalúnením (dispečerské kreslo) - 2 ks
- kancelárska technika pre prevádzku vrátnice (PC, telefón...)

m.č. 1.03 Šatňa:

- kovová šatníková skrinka 2-dverová s lavičkou 1875 x 600 x 500/800 - 3 ks

m.č. 1.04 WC predsieň + kabíny:

- dávkovač tekutého mydla nerezový 400 ml - 1 ks
- zásobník na jednotlivé skladané papierové uteráky nerezový (250 ks) – 1 ks
- zásobník na toaletný papier nerezový – 2 ks
- nerezový držiak WC kefy s nádobou – 2 ks
- zrkadlo 800 x 1200 mm
- nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie

3.

V rozhodnutí Mesta Košice (súhlas na výrub drevín) č. MK/A/2023/15325 zo dňa 25.10.2023 (nadobudnutie právoplatnosti dňa 06.12.2023) predloženom v súťažných podkladoch sú v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody určené bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

a/ Výrub drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a právoplatnosti stavebného povolenia stavby: „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ (ďalej len „Modernizácia terminálu INTERPORT“) v čase vegetačného pokoja (od 1.10. do 28.02. kalendárneho roka) v termíne do 28.02.2026.

b/ Za škody spôsobené výrubom drevín zodpovedá v plnej miere žiadateľ.

c/ Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady, následne po výrube, odstránenie drevnej hmoty z pozemku v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 238 mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice.

d/ Všetku drevnú hmotu z vyrúbaných drevín spracovať a odstrániť do piatich pracovných dní po zrealizovaní výrubu, najneskôr do konca februára kalendárneho roka z dôvodu, že zložená haluzina je potenciálnym hniezdiskom pre drobné spevavce.

e/ Žiadateľ bude pri výrube postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu zostávajúcej okolitej zelene, či nehnuteľností a samotný výrub bude uskutočnený v súlade s vydaným rozhodnutím.

V Odpovediach na otázky č. 12 bola položená otázka č. 9 ohľadom prehodnotenia podmienky nepredĺženie termínov míľnikov, ako aj určenia postupu realizácie výrubov mimo vegetačného pokoja, na ktorú Zadávatel' neadekvátne/nedostatočne odpovedal.

Podľa súhlasu na výrub drevín sa má výrub realizovať v čase vegetačného pokoja (od 1.10. do 28.02. kalendárneho roka) a zároveň drevná hmota musí byť spracovaná do 5 pracovných dní po realizácii výrubu, najneskôr do konca februára kalendárneho roka, t.j. výrub musí byť v zmysle týchto podmienok zrealizovaný najneskôr do 23.02.2025 (nedeľa). Zároveň súhlas na výrub drevín v podmienkach nepojednáva o možnosti realizácie výrubu mimo vegetačného pokoja, t.j. výrub nemôže byť realizovaný v čase mimo vegetačného pokoja.

V zmysle predloženého stanoviska, v prípade, že bude stanovisko odovzdané Zhotoviteľovi v období po 01.03.2025 nebude možné realizovať výrub drevín až do októbra 2025. Na základe tejto skutočnosti žiadame Zadávatel'a o

- a) prehodnotenie termínov míľnikov,
 - b) určenie postupu realizácie výrubov mimo vegetačného pokoja,
- nakoľko predmetné skutočnosti môžu mať zásadne negatívny dopad na harmonogram, plnenie míľnikov a samotnú realizovateľnosť Diela.

Odpoveď:

V prípade dodržania rozdelenia postupu prác celej stavby na etapy WP3 a WP5 navrhnutého v projektovej dokumentácii (POV), prináleží časť stavby dotknutej výrubom existujúcich drevín do etapy WP5. To znamená možnosť realizácie výrubu drevín aj v období vegetačného pokoja od 01.10.2024 do 28.02.2025 – je to otázka nastavenia postupu a organizácie stavebných prác.