


PODORYS PRÍZEMIA



LEGENDA KÁBLOV	
—	Kábel silový 750V, pevne uložený CYKY 3Cx15
—	Kábel silový 750V, pevne uložený CYKY 3Cx2,5
—	Kábel silový 750V, pevne uložený NAYY 4x35
—	Kábel silový 750V, pevne uložený NAYY 4x50

POZNÁMKY	
▽	ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V STENÁCH ZORUŽENÉ V RÁMKOCH
▽	VÝŠKA ZÁSUVEK H=300mm, AK NIE JE UVEDENÉ INAK
▽	VÝŠKA VYPÍNAČOV H=1250mm, AK NIE JE UVEDENÉ INAK
▽	VÝŠKA ZOBRAZIVAČOV H=1550mm, (termosťaly, DOZI)
▽	NA HLAVNÉ OCHRANNÉ POSPOJOVANIE SA PRÍPOJÍ: - HLAVNÝ OCHRANNÝ VODIE - HLAVNÝ ÚZEMNÝ VODIE - KOVOVÉ KONŠTRUKČNÉ ČASTI BUDOVY, ÚK - VÁHA A OSTATNÉ KOVOVÉ ČASTI V KÚPEľNACH - ROZVADZÁČE
▽	DO ZAKRYTÝCH PRÍSTROJOVÝCH KRABÍČ BUDE ZVEDENÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE VODIČOM ČY6
▽	SÚBEH KÁBLOVÝCH TRÁS MUSÍ BYŤ MIN: TELEFÓNNE ROZVODY A OZVUČNÉ - DO 5m / 3cm - NAD 5m / 10cm NN ROZVODY A EZS - DO 5m / 6cm - NAD 5m / 20cm NN ROZVODY A TELEFÓNNE ROZVODY - DO 5m / 3cm - NAD 5m / 10cm NN ROZVODY A OZVUČNÉ - DO 5m / 3cm - NAD 5m / 10cm

ROZVODNÁ SÚSTAVA : TN-S	
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:	
411 OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA	
4112 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU	
A 1 základná izolácia živých častí	
A 2 zábrany alebo kryty	
B 3 umiestnenie mimo dosahu	
4113 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE	
4113.1 ochranné uzemnenie a pospájanie	
4113.2 samočinné odpojenie pri poruche	
412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ, ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA	
Základná ochrana a ochrana pri poruche	
412.2.1-e elektrické zariadenia, kryty, inštalovanie, rozvody	
415 DOPLŇKOVÁ OCHRANA	
415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče	
415.1 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie	



KRESLIL	Ing. TOMÁŠ ČOPJAN - 15/2/2015 EZ-P-E1.0.A,B	Ing. Tomáš Čopjan	Podpis
PROJEKTOVAL	Ing. Klaudia Zajacová	976 67 Znojmo real s.r.o.	real.projekt
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Adolf Kostian	mob: 0905 043 284	201910-2
HLAVNÝ PROJEKTANT		mail: tomas_copjan@zrebo.com	
INVESTOR	OÚ Telgárt	DÁTUM/ZMENA	02/2019
AKCIA	Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt	STUPEŇ	real.projekt
	SO1 - Kotoľňa so skladom štiepky	ZÁK.ČÍSLO	201910-2
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA	MERITKO	-
OBSAH VÝKR.	DISPOZIČNÁ SCHÉMA ROZVODU NN	FORMÁT	1A2
		MIERKA	-
		LIST č.	1
		ČÍSLO VÝKRESU	EL - 01