




POHĽAD JUHOZÁPADNÝ



POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ



POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV / MATERIÁLOV

- A** TENKOVISTVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA FARBENÁ V HMOTE
FAREBNÝ ODTIEŇ : RAL 9002, VEĽKOSŤ ZRNA : 3,0 mm!
PRED REALIZÁCIOU JE NÚTNE ZHOTVIŤ VZORKU A PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE INVESTOROM!
- B** TENKOVISTVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA FARBENÁ V HMOTE
FAREBNÝ ODTIEŇ : RAL 7031, VEĽKOSŤ ZRNA : 3,0 mm!
PRED REALIZÁCIOU JE NÚTNE ZHOTVIŤ VZORKU A PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE INVESTOROM!
- C** PLECHOVÁ KRYTINA : FALCOVANÁ, S DOVOJTOU STOUATOÚ DRAŽKOU
FAREBNÝ ODTIEŇ : MOPRY RAL 9006/
PRED REALIZÁCIOU JE NÚTNE VZORKU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE INVESTOROM!
- D** PLASTOVÉ VÝPLNE FASÁDNÝCH OTVOROV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM (3x6) BEZPEČNOSTNÝMI KALEBNÝMI
FAREBNÝ ODTIEŇ EXTERIEU : RAL 7031, FAREBNÝ ODTIEŇ INTERIEU : BIELY
- E** KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE Z FARBENÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU
FAREBNÝ ODTIEŇ : RAL 7016/
- F** KONŠTRUKCIE Z POHLADOVÉHO BETÓNU

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NÚTNE PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NÚTNE BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOV! !
- PROJEKTOVANE ROZMIERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NÚTNE PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = 160,682 m n.m.

AUTOR PROJEKTU	HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Peter Slezáček
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková
VYPRACOVALA	Ing. Zlatica Janečková, Ing. Katarína Horáková
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky
MESTO STAVBY	parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA
STAVEBNÝ OBJEKT	parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacky, okres Malacky
ČASŤ	SO 02 Prevádzková budova
DRUH STAVBY	SO 02.1 Architektonicko-stavebné riešenie
NÁZOV VÝKRESU	MALACKY - KOMPOSTÁREŇ
Pohľady	STUPEŇ RPD FORMÁT R/A4
	ČÍSLO 150
	A-05