



POZNÁMKY:

- Osazení základů stožárů bude respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí.
- Vyjádření ostatních správců je nutné respektovat ve všech ohledech!
- Výkopové práce se budou provádět za dodržení podmínek ostatních správců inženýrských sítí.
- Výkopové práce v blízkosti či ochranných pásmem ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Práce na novém VO budou prováděny v koordinaci s majitelem VO. PŘED ZÁSYPKEM KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNIKEM MAJITELE VO!
- Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle dostupných podkladů jednotlivých správců, platí skutečná poloha v terénu.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT SÍŤ PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM.

VYPRACOVAL David Bořil		SCHVÁLIL Ing. Michal Bořil				
OBEC	Znojmo	KRAJ	Jihomoravský	FORMÁT	A2	KOPIE
INVESTOR	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo			DATUM	08/2024	
STAVBA	VO Znojmo - výměna stožárů a kabelového vedení VO			ZAK. Č.	-	
				SOUBOR		
				MĚŘITKO	1:750	STUPEŇ DŮR
OBSAH				OZN. VÝKRESU		ZMĚNA
Katastrální situační výkres				C2.1		