

## Rozpočet

Názov stavby: Revitalizácia budovy a areálu bývalého gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Časť: Slaboprúdové inštalácie: Elektrická zabezpečovacia signalizácia

Pol. č.	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena		Cena		
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkom
Elektrická zabezpečovacia signalizácia								
1	EZS ústredna GALAXYGD-264	ks	1	700,00	100,00	700,00	100,00	800,00
2	Akumulátor 12V 17 Ah	ks	3	55,00	15,00	165,00	45,00	210,00
3	Klávesnica CP045 s dotykovým displejom, zápusťná montáž, pokročilé užívateľské menu plus krabica na omietku	ks	2	470,00	40,00	940,00	80,00	1 020,00
4	Zdroj 12V 2A zálohovaný pre klávesnicu	ks	1	150,00	40,00	150,00	40,00	190,00
5	Koncentrátor RIO	ks	2	140,00	55,00	280,00	110,00	390,00
7	TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP	ks	1	165,00	20,00	165,00	20,00	185,00
8	Duálny detektor Optex PIR + MW vrátane držiaku, dosah 12m	ks	8	30,00	20,00	240,00	160,00	400,00
9	Magnetický kontakt	ks	6	20,00	20,00	120,00	120,00	240,00
10	Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou	ks	6	13,00	10,00	78,00	60,00	138,00
11	TCPIP modul do GXYSmart	ks	1	165,00	35,00	165,00	35,00	200,00
12	Integračný modul pre Galaxy GD GXYSMART	ks	1	580,00	40,00	580,00	40,00	620,00
13	GSM komunikátor	ks	1	130,00	35,00	130,00	35,00	165,00
14	Siréna s majákom	ks	1	100,00	25,00	100,00	25,00	125,00
Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia								
14	Kábel tienený JXKE-R 3x2x0,5	m	400	0,40	0,60	160,00	240,00	400,00
15	Kábel tienený JXFE-R 5x2x0,8	m	100	0,80	0,60	80,00	60,00	140,00
17	Pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200	0,40	0,10	80,00	20,00	100,00
18	Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200	0,30	0,30	60,00	60,00	120,00
19	Káblová PVC príchytka OBO	ks	200	0,25	0,60	50,00	120,00	170,00
22	Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1	50,00	20,00	50,00	20,00	70,00

Ostatné montážné práce								
23	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2		12,00	0,00	24,00	24,00
24	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	100		0,15	0,00	15,00	15,00
25	Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	500		0,10	0,00	50,00	50,00
26	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	30		3,00	0,00	90,00	90,00
27	Ukončenie káblov SYKFY, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	30		2,00	0,00	60,00	60,00
28	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy	ks	10		2,00	0,00	20,00	20,00
29	Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a oživenie.	kmp	1		150,00	0,00	150,00	150,00
31	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	5		3,00	0,00	15,00	15,00
32	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	2		5,00	0,00	10,00	10,00
33	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1		15,00	0,00	15,00	15,00
34	Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny	kmp	1		400,00	0,00	400,00	400,00
35	Drobné murárske a zväračské práce	kmp	1		17,00	0,00	17,00	17,00
36	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1		200,00	0,00	200,00	200,00
37	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	kmp	1		250,00	0,00	250,00	250,00
38	Transportná réžia ( % z ceny dodávky)	kmp	1		300,00	0,00	300,00	300,00
39	PVP ( % ceny montáže)	kmp	1		100,00	0,00	100,00	100,00
<b>Spolu EZS Eur bez DPH</b>							<b>7 399,00</b>	