



Gmina Łabiszyn
IGM.271.11.2024

Załącznik nr 5

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów przekazanych Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.
1	Bud Mat Bella Sara modułowa D-Matt cegła 8004	1 190,000	arkus
2	Bud Mat gąsior GS-LUX D-Matt cegła 8004- 1,145mb	123,000	szt.
3	Bud Mat Denko grad GS-LUX D-Matt cegła 8004	11,000	szt.
4	Bud Mat Listwa startowa wentyl.1.2 mb 8004	107,000	szt.
5	Bud Mat blacha płaska D-Matt ceglasy 8004	85,000	ark.
7	COROTOP RED STRONG 3-warstwowa 180g.	1 275,000	m2
8	IVT taśma kalenicowa Primo-Roll 310mm ceglasy	140,000	mb.
9	IVT mocowanie łaty kalenicowej typ 3/40 210	175,000	szt.
10	IVT siatka ochronna okapu 100/ rokla 5mb ceglasy	130,000	mb.
11	IVT klinowy uszczelniacz kosza czarny	72,000	szt.
12	Wurth klej i szczeliwo brązowe 300ml	20,000	szt.
13	Gunnebo Farmer GT F2 4,8*35 8004 ceglasy	8 250,000	szt.
14	Gunnebo samowierc. GT02 4,8*20 8004 cegła	4 000,000	szt.
15	Flamingo rynna 150/4 mb RAL 8004 ceglasy	32,000	szt.
16	Flamingo hak dokrokwiowy 210mm 150 RAL 8004 ceglas	214,000	szt.



Gmina Łabiszyn
IGM.271.11.2024

17	Flamingo łącznik rynny z klamrą 150 RAL 8004 cegła	32,000	szt.
18	Flamingo denko rynny 150 RAL 8004 ceglaste	6,000	szt.
19	Flamingo narożnik zew. 150/90 RAL 8004 ceglasty	8,000	szt.
20	Flamingo narożnik wew. 150/90 RAL 8004 ceglaste	2,000	szt.
21	Flamingo sztucer 150/100 RAL 8004 ceglasty	8,000	szt.
22	Flamingo rura spustowa 100/1 mb RAL 8004 ceglsty	8,000	szt.
23	Flamingo rura spustowa 100/3 mb RAL 8004 ceglasty	24,000	szt.
24	Flamingo kolano 100/60 RAL 8004 ceglasty	24,000	szt.
25	Flamingo obejma rury 100 RAL 8004 ceglasty	48,000	szt.
26	Flamingo śruba z kołkiem do obejmy 12x300 mm	48,000	szt.
27	Flamingo masa uszczelniająca 310 ml	3,000	tub.
28	Łata 40/60 4 mb zakonserwowana	3 864,000	mb.
29	Kontrłata 25/50 4 mb zakonserwowana	1 340,000	mb.
30	Materiały pomocnicze	1,000	szt.