


- | | |
|---|---|
| 1 | Nawierzchnia poliuretanowa Płyta betonowa C20/25, W8, F50 zbrojenie rozproszone 0,9kg/m ³ gr 12cm Folia budowlana 0,2mm Podbudowa z kruszywa 4-31,5mm gr 20cm Grunt rodzimy |
| 2 | Podwalina Izolacja przeciwwilgociowa x2 dysperbit lub równoważne Styropian EPS P 15cm Folia kubełkowa |
| 3 | Płyty warstwowe E30 wg. rozwiązania systemowego 20cm Konstrukcja z profili stalowych min. E30 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|----------|
|  | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| | Projektował br.arch. | mgr inż. arch. Magdalena Dornik-Morawiec | 4/SŁOKK/2019 | |
| | Sprawdził br. arch. | mgr inż. arch. Marta Nowak | 170/P00KK/IV/2016 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Opracował | mgr inż. arch. Dominik Knobloch | | |
| Lokalizacja: | GMINA PAWONKÓW, OBRĘB KOŚMIDRY, DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 489/30, 490/30, 355/48, 45 | | | |
| PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl | Nazwa projektu/Obiekt: "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KOŚMIDRACH" | | | |
| Inwestor: Gmina Pawonków ul. Lubliniecka 16 42-772 Pawonków | Nazwa rysunku: DETAL 2 | | | |
| | Faza proj: PROJEKT TECHNICZNO/WYKONAWCZY | | Nr rysunku: D-02 | Nr egz.: |
| Data: 10 LIPCA 2024 r. | Skala: 1:20 | | | |
| Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita | | | | |