

Katowice, dnia 02.12.2024

Zn.spr.: S.270.3.2024.KM

*Dotyczy: pytań zadanych do postępowania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wieży dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Katowice znajdującej się na terenie Leśnictwa Murcki”*

W dniu 29.11.2024 r. do PGL LP Nadleśnictwo Katowice za pośrednictwem platformy Josephine wpłynęły następujące pytania:

1. Malowanie wewnętrznych ścian trzonu na kolor biały- chodzi o kabinę dostrzegalni czy całą wieżę żelbetową wewnątrz ?
2. Wymiana siatek zabezpieczających otwory okienne w trzonie- z czego mają być siatki?
3. Co obejmuje zakres prac przez Wykonawcę z pkt "Wykonanie instalacji radiowej z mocowaniem anteny na projektowanej balustradzie"? Prosimy o uszczegółowienie.
4. Prosimy o podanie wymiarów stolarki okiennej.
5. Czy konstrukcja stalowa kabiny ma być zabezpieczona przez ocynk ogniowy+ malowanie? Jeśli tak to jaka kolorystyka
6. Ile jest otworów okiennych wymagających w trzonie wieży wymagających zabezpieczenia siatką?

Odpowiedzi:

1. Malowanie wewnętrznych ścian trzonu wieży żelbetonowej wewnątrz na kolor biały- informacja znajduje się w Programie funkcjonalno- użytkowym.
2. Siatki zabezpieczające otwory okienne w trzonie dostrzegalni powinny być wykonane z polipropylenu 1 cm na 1 cm.
3. Przeniesienie, zamontowanie i podłączenie 1 do 1 istniejącej instalacji radiowej wraz z zamontowaniem wszystkich elementów radiowych.
4. Stolarka okienna ma być zgodna z programem funkcjonalno- użytkowym i wymienionymi tam parametrami. Wymiary ok szer x wys 1160x2650
5. Tak kabina ma być zabezpieczona przez ocynk ogniowy i pomalowana na kolor zielony (seledynowym).
6. 12 sztuk zgodnie z rysunkiem w Programie funkcjonalno- użytkowym.

Z poważaniem

**Nadleśniczy**  
**Nadleśnictwa Katowice**

**Wojciech Kubica**  
/podpisano elektronicznie/