POZNÁMKA:

Stavebné diely je potrebné osadiť pri betonovaní obvodových murov a oasanačnej časti plynotesného úkrytu vid poz.číslo.

poz.čís:		
4-1.4	murova rurka pre TPU 300	4.ks
4-1.2	murova rurka pre LPU 300	10.ks
4-1.9	sacia mriežka t.č. 28-7	3.ks
4-1.10	ochranna mriežka t.č. 28-15	3.ks
4-1.6	murový ram pre TUS 6000	1.ks
1-1.2	murový ram pre FVS 1x4	1.ks
4-1.7	ocelová hlavica t.č. 28-26	1.ks
4-1.8	ocelová rúra ø324x4.5mm	1.ks
1-2.2	ocelová rurka t.č.3609	1.ks
1-3.2	ocelová rurka t.č.3602	1.ks
2-1.2	ocelová rurka t.č.3601	1.ks
2-1.20	ocelová rurka t.č.3601/A	1.ks
6-1.1	ocelová rurka t.č.3601	1.ks

Stavebné diely sú predmetom dodávky stavebnej časti stavby a rozpočtu.
/doda na objednávku Impulz spol.s.r.o /

LEGENDA:

vzdialenosť NV od budovy = H/2 +3m

H= výška budovy

NV = nudzový výlez a hlavný prívod vzduchu
o.v. =os výške od podlahy

Detail osadenia múrovej rúrky
pozičné číslo 4-1.2 a 4-1.4







Číslo m.	Účel miestnosti	Plocha	Podlaha
01	Protiplynová predsieň	5,2	umyvateľná
02	Šatňa odmorov prostriedkov	4,23	umyvateľná
03	Prachová komora	3,625	umyvateľná
04	Strojovňa FVZ	27,25	umyvateľná
05	Komora FVS I.	0,99	umyvateľná
06	Komora FVS II.	0,99	umyvateľná
07	Vodné hospodárstvo	12,604	umyvateľná
08	Predsieň WC ženy	1,402	umyvateľná
09	Predsieň WC muži	2,518	umyvateľná
10	WC muži	1,54	umyvateľná
11	WC ženy	1,54	umyvateľná
12	Zamorené odevy	10,25	umyvateľná
13	Priestor pre ukrývaných	108,5	
14	Priestor pre ukrývaných	34,87	
15	Priestor pre ukrývaných	12,05	
16	Núdzový východ		
17	Ochranný priestor	2,25	

Manažér projektu:	Ing. Karol Dobosz	
Zodpovedný projektant ucelenej časti stavby:	Ing. Karol Dobosz	

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

Zákazkové číslo:	0608	Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava	REMING CONSULT A.S. Trnavská č. 27, 831 04 BRATISLAVA Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický
Stupeň – účel:	DRP		

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Tomáš Hudák	
Kreslil :	Hudáková	
Kontroloval:	Ing. Tomáš Hudák	

Mesto stavby: Liptovský Mikuláš
Okres: Liptovský Mikuláš

Investor – stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Impulz spol.s r.o.
Mlynská 19
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31618723
Fax: 048 4133127, Tel.: 0905895861
impulz.hudak@azet.sk

Stavba:
MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE ŽILINA - KOŠICE, ÚSEK TRATE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - POPRAD-TATRY (MIMO), 5. ETAPA

Objekt (súbor): SO 410-34-01
Žst.Liptovský Mikuláš , výpravná budova

Časť :
Vzduchotechnika -kryt CO
Stavebné úpravy - pôdorys

Zákazkové číslo:	31/2010
Dátum:	07-08/2012
Stupeň – účel:	DRP
Počet A4 :	6x A4
Mierka :	M 1:50
Časť: E	Úprava: 0
Č. SO: 410-34-01	
Č. výkresu: 04	